

**ALCALDÍA DE VILLAMARIA****CONVENIO DE PRECIOS PARA CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA**

FECHA:	7/12/2023
CONTRATO N°:	748 DE 2022
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS EN LA VEREDA RIO CLARO DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA
FECHA INICIO:	6/10/2023
FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	4/12/2023
PRORROGA 1	HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR:	\$ 240.643.949,00

En Villamaría, a los 07 días del mes de diciembre de 2023 se reunieron contratista e interventor con el fin de acordar precios no previstos en el contrato inicial.

Los ítems a acordar son:

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	V. UNITARIO
NP- 01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADITIVO PARA ACELERAR FRAGUADO A SIETE (7) DÍAS (ACELERANTE) DE UN M3 DE CONCRETO	M3	\$ 138.210
NP- 02	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (APISONADO)	M3	\$ 34.835

JUSTIFICACIÓN DE LOS NUEVOS ÍTEMS

1. Para el correcto funcionamiento del proyecto a construir se debe realizar la ejecución de diferentes ítems no contemplados inicialmente en el presupuesto.

Los cuales se describen a continuación :

Ítem NP 01 :Se requiere la instalación de aditivo para acelerar fraguado para los 40 ml de placa huella, vigas riostras, concreto ciclopeo y concreto para cunetas y bordillo con el fin que el tiempo de fraguado sea menor y se complemente con el de los primeros vaciados de concreto realizados y se pueda realizar la apertura de vía de manera oportuna y dentro del plazo estipulado

Ítem NP 02 :Se requiere realizar el relleno con material seleccionado proveniente de la excavacion para la franja que se encuentra entre los taludes adyacentes a la vía y la cuneta vehicular, con el fin de brindar soporte lateral a la cuneta.

Para cada uno de los ítems se anexa su respectivo análisis de precios unitarios

FIRMA
ESTRUCTECNIA S.A.S
R.L.: JOHNNY ANDRES GAITAN NARANJO
C.C: 4.414.815
CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE:JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
C.C. 30.284.862
SUPERVISOR


ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ITEMS NO PREVISTOS

CONTRATO No 748 DE 2022

OBJETO:

MEJORAMIENTO DE VÍAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS EN LA VEREDA RIO CLARO DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA

NP-01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADITIVO PARA ACELERAR FRAGUADO A SIETE (7) DIAS (ACELERANTE) DE UN M3 DE CONCRETO	Actividad	M3			\$ 138.210
	AIU		%	0,35		\$ 35.832
	COSTO DIRECTO					\$ 102.378
C1	CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañilería)	Cuadrilla	HR	0,3	\$ 21.336	\$ 6.401
E12	EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0,0109	\$ 156.760	\$ 1.709
H2	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,3	\$ 3.030	\$ 909
I1565	ACARREO INTERNO	Insumo	UND	0,2	\$ 1.586	\$ 317
I498	SIKA SET X 5KG	Insumo	UND	1,20	\$ 77.600	\$ 93.042
NP-02	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (APISONADO)	Actividad	M3			\$ 34.835
	AIU		%	0,35		\$ 9.031
	COSTO DIRECTO					\$ 25.804
C15	CUADRILLA AA TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Albañilería)	Cuadrilla	HR	0,7	\$ 32.545	\$ 22.782
H2	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,5	\$ 2.679	\$ 1.340
I1565	ACARREO INTERNO	Insumo	UND	1,2	\$ 1.402	\$ 1.682



FIRMA

ESTRUCTECNIA S.A.S

R.L.: JOHNNY ANDRES GAITAN NARANJO

C.C: 4.414.815

CONTRATISTA