Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5660920
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	8 horas de tiempo transcurrido *(14/12/2023 8:01:25 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5660920
Objeto del contrato	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA REALIZAR EL PROCESO DE TRANSFORMACION DEL CAFÉ DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA GRANJA INTEGRAL DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CALARCÁ QUINDÍO.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	15 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	24 días para terminar *(8/01/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/03/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CALARCA

COLOMBIA, Calarca

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INVERSIONES JOTAGALLO S.A.

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 900124035

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INVERSIONES JOTAGALLO S.A.	BANCOLOMBIA	Corriente	72560851518

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *ALVARO GIRALDO* ***Fecha de aprobación:*** *14/12/2023 4:17:11 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *DORA LUZ OROZCO GARCIA* ***Fecha de aprobación:*** *14/12/2023 4:36:41 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 horas de tiempo transcurrido *(14/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	4 horas de tiempo transcurrido *(14/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 17 horas para terminar *(15/12/2023 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5660920
Proveedor INVERSIONES JOTAGALLO S.A.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones KILOMETRO 1 VIA AL VALLE
Ubicación CO-QUI-63130 - Calarca
País COLOMBIA
Departamento Quindío
Municipio Calarca
Dirección KILOMETRO 1 VIA AL VALLE
Código postal 632001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	KILOMETRO 1 VIA AL VALLE	COLOMBIA > Quindío > Calarca

1 CO1.PCCNTR.5660920

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
23.936.738,00	24.070.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
		ECOMLL LH 300. COMPONENTES: Despulpadora referencia 2 3/4: Capacidad de despulpado por hora: 450 Kg de café cereza hora Número de chorros: 2 Camisa utilizada: (26 x 72 cms) Rodamiento utilizado: 6205 Chumacera eje alimentador: SY 204 Potencia requerida: 0.5 H.P Zaranda Circular: Zaranda circular en lámina troquelada de acero inoxidable con sistema de auto limpieza con banda de neopreno. Esta cumple la función de separar las pasillas del café de buena calidad. El ancho del orificio oblongo depende del tamaño del café de la finca (Dato Suministrado por el cliente, normalmente es de 7,5 a 8,5 mm de ancho por 25 mm de largo). Cuenta con un eje en acero inoxidable, sobre el cual se aloja una espiral de 4 pulgadas que transporta el café en baba de la Despulpadora hacia la zaranda. Tolva o chasis para la zaranda en lámina de acero inoxidable. Sistemas de transmisión con piñones y cadena cran 40. El soporte de la zaranda al eje						

1	21101705	se realiza por medio de aros o anillos en fundición de aluminio. Cuenta con un cajón o criba donde va ensamblada la zaranda y los transportadores helicoidales fabricados en lámina de acero inoxidable 430 calibre 18. La zaranda gira a 22 revoluciones por minuto gracias a la acción de un sistema de transmisión con piñones dentados y cadena cran 40. TANQUE DE FERMENTACION: Cuenta con 1 tanque de Fermentación con capacidad de 0.5 metro cúbico en donde se realizará la Fermentación natural del mucílago del café. El tanque está en capacidad de almacenar 400 Kilos de Café Despulpado. (750 Kilos de café cereza) Están fabricados en lámina de acero inoxidable calibre 18 con soporte o estructura metálica. Plataforma de acceso al tanque con escalera y pasa manos para limpieza. LAVADOR MECANICO: 1 lavador horizontal con capacidad de entregar un promedio de 300 Kilos de café pergamino húmedo por hora. Su estructura es en varilla de hierro de 1/4, sobre la cual va soldada la malla troquelada de acero 430. En su interior se alojan el Tornillo Sin Fin alimentador, Agitadores, Limpiadores y Aspa expulsora, todos, fabricados en fundición de aluminio y siguiendo el diseño original de CENICAFE para garantizar un porcentaje promedio de remoción del mucilago del 98%. Estos elementos, están ensamblados en un eje de acero 1045 de 3/4 de pulgada, el cual va apoyado en unas chumaceras cuadradas FY 205. Tolva de entrada de café en baba y tolva de salida de café lavado en acero inoxidable. Polea de 6 pulgadas en hierro para transmisión de potencia y movimiento.	1,00	UN	18.632.500,00	16.470.000,00	18.632.500,00	16.470.000,00
2	24111817	SILO A CISCO COMPONENTES: Cuarto de Secado: (Cuarto cuadrado) Fabricado en lámina Cold Rolled calibre 18 con tratamiento de pintura electrostática. Cuarto circular que permite mayor eficiencia en el paso del aire de capa a capa de café mejorando la eficiencia del secado. Carga y descarga manual de café. Puerta para acceso al Silo. Empaque de caucho con resistencia a calor T21 para sello hermético de los cuatro laterales del cuarto. Empaque de caucho con resistencia al calor T45 para sello en el piso y en la puerta. Piso metálico con patas en ángulo de 1 1/2 pulgadas para aislar el cuarto de secado del piso de la bodega. Mallas de depósito de café: 3 mallas (1 oreado, 1 pre secado y 1 secado) en lámina Cold Rolled calibre 18 con perforaciones circulares que aseguran el máximo de eficiencia en el paso del aire de malla a malla. Soportadas en estructura de ángulo de 1 ½ pulgadas por 1/8 de pulgada. La malla de oreado y de pre secado, cuentan con una ventana para descarga de café, la cual se opera por debajo de la malla para evitar introducir la mano en la masa de café. Ventilador: Diseñado para entregar el caudal volumétrico de aire y la presión necesaria para secar y atravesar las 3 mallas de café y realizar un secado eficiente y uniforme en la masa. Ventilador con acople directo al eje del motor. Motor eléctrico: Motor eléctrico para el ventilador a 110V de 1/2 H.P. Tolva de alimentación: Tolva de alimentación del combustible fabricado en lámina Cold Rolled calibre 18 con tratamiento de pintura electrostática, circular con tapa visagrante en la parte superior. Tiene capacidad de llenado para 5 horas de trabajo continuo del Silo. Gracias a la acción de una moto reductora y un tornillo sin fin transportador fabricado en acero inoxidable, introduce la cantidad exacta de combustible (Cisco) a la cámara de combustión para mantener el silo entre 49 y 50 grados de temperatura. La alimentación del combustible se realiza al nivel de la parrilla.	1,00	UN	5.304.238,00	7.600.000,00	5.304.238,00	7.600.000,00

1.2 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

						Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
						26.266.136,00	26.577.438,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	48101525	TOSTADORA: Capacidad: J3:3.0 Kilos por bache de 15 a 18 minutos Fuente Calorífica: Gas natural o propano. Motor: Moto Reductor de 30 Watts (Voltaje 110-220) Vasca: Turbina de 30 Watts Tueste homogéneo para obtener una buena taza de café, tablero electrónico con pirómetro indicador de temperatura del grano, encendido de máquina y encendido de chispa electrónica para gas, Saca muestras y visor en vidrio templado para observar el proceso de tostación, Aislamiento térmico para el cilindro de tueste, Válvula solenoide de seguridad, Construcción sólida. Acabados en acero inoxidable, Bandeja para recoger el cisco, Ciclón para recoger la película plateada, cisco, impurezas livianas y agua.	1,00	UN	15.773.824,00	15.930.000,00	15.773.824,00	15.930.000,00
2	21101705	TRILLADORA: Producción 40 kilogramos por hora Motor 1.0 HP (Voltaje 110V) Peso 18 kg. Dimensiones Altura: 1.4cm Ancho: 30cm Largo: 45cm Pesa compuerta para salida de trilla Tolva de Salida de pergamino en acero inoxidable 304 Estructura metálica en ángulo con pintura electrostática Tolva de entrada de Café Pergamino Seco. Pulido de la película apergaminada sin elevar la temperatura del grano, Una vez calibrado el paso de café al compartimento de trilla y la compuerta de expulsión, Tolva para expulsión de cisco y bandeja para descargue de café verde, Novedoso sistema para compartimento de trilla, Construcción sólida, Acabados en acero inoxidable. T40, capacidad 40 kilos por hora.	1,00	UN	4.524.874,00	4.680.000,00	4.524.874,00	4.680.000,00
3	21102005	MOLINO: Producción 40 kg/Hora Motor eléctrico de 1.0 H.P. Peso 20 kg Molienda que permita conservar la calidad y el aroma de cada grano de café, Ajuste sencillo para obtener la granulometría deseada, Tamaño de fácil manejo y sencilla limpieza, Construcción sólida. Acabados en acero inoxidable. M40, Capacidad 40 kilos por hora.	1,00	UN	4.770.000,00	4.770.000,00	4.770.000,00	4.770.000,00
4	44102304	SELLADORA: Dimensiones: 50x11x10 cm Peso: 10 kg Longitud sello: 45cm Tiempo sellado: 0-5 seg. Maquina selladora de bolsas a pedal para trabajo pesado de 45 cm, calentamiento por Resistencia eléctrica a 110v.	1,00	UN	1.197.438,00	1.197.438,00	1.197.438,00	1.197.438,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	ACEPTACIÓN OFERTA PROCESO EPMSCCAC-MC-022-2023.pdf	ACEPTACIÓN OFERTA PROCESO EPMSCCAC-MC-022-2023.pdf	(detalle)
☐	RPC 131423 DEL 14-12-2023 $50.647.438.00 INVERSIONES JOTAGALLO S.A..pdf	RPC 131423 DEL 14-12-2023 $50.647.438.00 INVERSIONES JOTAGALLO S.A..pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto CARLOS AUGUSTO HIN 🔎 Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 7553060 Guardar y notificar

Supervisor Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 1004827224 Guardar y

MARIA CAMILA CASTR(notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	50.647.438
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	50.647.438

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 12-08-00-612

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	11323	CDP	Generado	63.565.137 COP	63.565.137 COP	12-08-00-612	Editar

Saldo de CDP 63.565.137 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 63.565.137 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 4/12/2023 8:39 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	131423	Presupuestal (CDP)	14/12/2023 12:00 AM	Generado	50.647.438 COP	50.647.438 COP	-	A-03-03-01-017	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 50.647.438 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 50.647.438 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 14/12/2023 9:42 AM