Alcaldía Municipal de Ginebra Nit. 800.100.520-1		**PRESUPUESTO DE OBRA**
OBRA:	**ACECUACION DE BOCATOMA Y CONSTRUCCION DE CARCAMO EN EN ZONA RURAL VEREDA DE PORTUGAL DEL MUNICIO DE GINEBRA - VALLE DEL CAUCA**	**FECHA:** **NOVIEMBRE 2023**

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL
1.00	**CONST. DE CARCAMO EN CONCRETO REFORZADO**				**5.422.963**
APU#1	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	6,00	56.950	341.700
APU#2	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	213,60	9.520	2.033.472
APU#3	MURO CONCRETO CONTENCION 0<H<=1.00MTS	M3	1,77	1.268.300	2.244.891
222801	REJA SEGURIDAD ANGULO 1x1/ 8-PLAT 1x3/16	M2	3,00	210.530	631.590
APU#4	EMPALME TUB EN CARCAMO	UND	1,00	171.310	171.310
	SUBTOTAL CAP. 1.00 CONST. DE CARCAMO EN CONCRETO REFORZADO:				**5.422.963**
2.00	**OBRAS ADICIONALES**				**14.232.949**
080105	EXCAVACION EN CONGLOMERADO(MANUAL)	M3	2,46	29.280	72.029
110105	CAJA INSPECCION 60x 60 CM [CONCRETO]	UND	1,00	524.160	524.160
APU#5	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN	M3	1,00	117.790	117.790
APU#6	TANQUE AGUA 2000 LTS EN PLASTICO	UND	1,00	1.415.390	1.415.390
APU#7	MANGUERA DE POLIETILENO DE 3" - 160 PSI	ML	400,00	27.790	11.116.000
APU#8	UNION PARA MANGUERA POLIETILENO DE 3"	UND	3,00	28.200	84.600
APU#9	VALV BRIDA HIERRO D= 3"	UND	1,00	902.980	902.980
	SUBTOTAL CAP. 2.00 OBRAS ADICIONALES:				**14.232.949**
3.00	**LIMPIEZA, ACARREOS Y TRANSPORTE**				**4.701.323**
080102	ACARREO MATERIAL PETREO.VOL.COMPACT	M3K	173,90	2.050	356.495
100622	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	3,20	8.740	27.968
100614	ACARREO MATERIALES TRACCION ANIMAL	C/K	464,00	7.520	3.489.280
APU#5	TRANSPORTE CAMION O VOLQUETA 1.0-5.0 TON - (TRASNPORTE MATERIALES - HERRAMIENTA PARA LUGAR DE LA OBRA) ZONA RURAL <=10KM	VJE	2,00	413.790	827.580
	SUBTOTAL CAP. 3.00 LIMPIEZA, ACARREOS Y TRANSPORTE:				**4.701.323**

VALOR COSTOS DIRECTOS	**24.357.235**

COSTOS INDIRECTOS		
VALOR COSTOS DIRECTOS		**24.357.235**
ADMINISTRACION	23,00%	5.602.164
IMPREVISTOS	0,50%	121.786

Alcaldía Municipal de Ginebra Nit. 800.100.520-1		**PRESUPUESTO DE OBRA**	
OBRA:	**ACECUACION DE BOCATOMA Y CONSTRUCCION DE CARCAMO EN EN ZONA RURAL VEREDA DE PORTUGAL DEL MUNICIO DE GINEBRA - VALLE DEL CAUCA**	**FECHA:**	**NOVIEMBRE 2023**

UTILIDAD	8,00%	1.948.579
TOTAL AIU	**31,50%**	**7.672.529**
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	**370.230**
VALOR TOTAL PRESUPUESTO		**32.399.994**

VALOR TOTAL PRESUPUESTO	32.399.994

VALOR TOTAL PRESUPUESTO:
TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

PLAZO DE ENTREGA: (DIAS CALENDARIO)	**7**

ELABORADO POR:

ARQUITECTA ANA MARIA OROZCO SUAREZ
PROFESIONAL DE APOYO