Nit 811.011.847-0

Medellín, 28 noviembre de 2023 **CE 408 032**

Señor(es):
LUCAS EDILSON MUÑOZ MORENO
Secretario de Infraestructura Física
Supervisión del proyecto
MUNICIPIO DE YARUMAL
Calle 20 No 20-05 Palacio Municipal

Referencia: Contrato No SA-SI-016 -2023.

Objeto: EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO HIDRICO RURAL EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL EN EL MARCO DEL CONVENIO N° 040-COV2304-13 SUSCRITO CON CORANTIOQUIA.

Asunto: Envío proyección cantidades final para solicitud de recursos.

Cordial saludo.

Adjunto a la presente comunicación se remite la proyección de cantidades finales a ejecutar con la finalidad de solicitar la de adición de recursos con las siguientes notas y observaciones:

1. Se retiró la actividad de obra extra OE #1 Pruebas de percolación ya que las mismas quedaron bajo la responsabilidad de la supervisión del proyecto, decisión comunicada verbalmente al contratista a través de la supervisión. Se espera diseño de los campos de infiltración para su posterior ejecución.

2. Se actualizaron los precios de APU de obra extra OE # 2 “Instalación de tubería PVC-S 4”, y OE #3 “Suministro y transporte de tubería PVC-S 4” a la última versión remitida por el contratista, dado a que la supervisión del proyecto no ha emitido una comunicación oficial con la aprobación de dichos precios.

3. El contratista considera que la solicitud realizada telefónicamente por parte de la supervisión del proyecto de rebajar al mínimo posible las excavaciones y proceder con los llenos que abarquen solamente el 70% de los tanques sépticos no es procedente, ya que no se garantiza la estabilidad de los mismos, perdiendo sus características funcionales ya que se podría causar un colapso en condiciones normales y críticas (tanque vacío y con gran presión hidrostática del agua presente

Carrera 80 A No 52B - 71 PBX: (604) 408 56 02
E-mail: az@azconstrucciones.co
Medellín – Colombia

en el terreno); teniendo en cuenta que los tanques faltantes a instalar son de gran volumen.

En todo caso, si dicha consideración la mantiene la entidad, el contratista solicita una petición formal por escrito autorizando al contratista ejecutar dichas actividades, exonerándolo de toda responsabilidad por causa de daños y/o perjuicios futuros que conllevaría realizar dichas prácticas.

4. Teniendo en cuenta el numeral 3, se procede a la proyección con las cantidades de excavación que garanticen las mejores condiciones de instalación para los tanques de gran volumen; cómo también, los llenos respectivos que responden a las especificaciones técnicas y normatividad vigente, para salvaguardar la integralidad y funcionalidad de los sistemas sépticos, las trampas de grasas y las tuberías de conexión.

5. Dado esto, se remite la proyección de obra que respalda la solicitud final de recursos por un valor de veinte nueve millones trescientos un mil seiscientos ochenta y cinco pesos M/L **$ 29.301.685** como costo total (Incluye AIU).

Muchas gracias y esperamos una pronta respuesta.

Cordialmente,



JÓSE DANIEL ANZOLA RESTREPO
Coordinación de contratación

Cc. Archivo C.C 408.

Carrera 80 A No 52B - 71 PBX: (604) 408 56 02
E-mail: az@azconstrucciones.co
Medellín – Colombia