MEDIACAÑA PREFABRICADA

PROYECTO:	**MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE DOTACION DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AEREAS N 15 DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1**				
FECHA	12/12/2023	**UNIDAD**	ML	**UMA**	COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
CODIGO ITEM No.			-		
CAPITULO	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**				
ACTIVIDAD	**SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCALO MEDIA CAÑA REF: BLANCO GRANO DANTA 1-2**				

MATERIALES	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**%REND**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**	**SUBTOTAL**
ZOCALO MEDIA CAÑA BLANCO GRANO DANTA 1-2	1,00	ML	100%	$ 92.634	92.634,36	
PEGANTTO PLUSS GRIS PORCELANATTO	2,00	Kg	100%	$ 2.070	4.139,34	
JUNTTA PLUS LATEX GRIS	0,20	Kg	100%	$ 7.200	1.440,05	
AGUA	3,00	Lt	100%	$ 3	10,35	
						98.225,00
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**%REND**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**	**SUBTOTAL**
HERRAMIENTA MENOR	5,00	%	100%	$ 10.721	536,05	
LLANA DENTADA METALICA	0,01	Un	100%	$ 20.313	203,13	
						740,00
MANO DE OBRA	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**%REND**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**	**SUBTOTAL**
CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	0,35	HH	100%	$ 30.630	10.720,50	
						10.721,00
TRANSPORTE	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**%REND**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**	**SUBTOTAL**
TRANSPORTE FERRETERIA	-	Kg	100%	$ 50	0,00	
						0,00
OTROS CARGOS					**VR BASE**	
COSTO DIRECTO APU's						**109.686,00**
				AIU	0%	
					COSTO TOTAL APU's	**109.686,00**