Anexo Técnico No 1 a Estudios Previos

OBJETO DE LA NECESIDAD A CONTRATAR: Realizar Adecuaciones y mantenimientos en las áreas DE LAS instalaciones del CENTRO DE SALUD SAMPUÉS E.S.E, estrictamente necesario para la prestación de los servicios de salud y la atención de los usuarios de la E.S.E

ESPECIFICACIONES TÉNICAS DEL OBJETO DEL CONTRATO:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT
1.01	Instalación a todo costo de cielo razo en pvc de la morgue (incluye desmonte de cielo razo antiguo en icopor)	M2	37
1.02	Mantenimiento a todo costo de paredes internas con estuco acrílico y pintura epóxica de la morgue	M2	47
1.03	Mantenimiento a todo costo en pintura de agua tipo 1 de la pared ubicada en la parte externa de la morgue	M2	11
2.01	Desmonte e instalación de puerta metálica trasera de la morgue y mantenimiento en pintura de aceite a todo costo, se le invierte el sentido de apertura para ganar espacio en las instalaciones.	UN	1
2.02	Desmonte, instalación y mantenimiento (incluye pintura) de puerta metálica de acceso a la morgue e instalación de cerradura.	UN	1
3.01	Instalación a todo costo de puntos eléctricos para Luminarias en la morgue, incluyendo (Alambre de cobre No 14, Tubería de 1/2 Plástica, Caja Plástica, Terminales plásticos, cinta aislante, Interruptores y Luces Led de 18W)	UN	6
3.02	Instalación a todo costo en la morgue de puntos eléctricos para tomacorriente a 110 V incluyendo (Alambre No 12, Tubería de 1/2 Plástica, Caja Plástica, Terminales plásticos, cinta aislante y tomacorriente)	UN	1
3.03	Instalación de acometida eléctrica en la morgue con alambre No 12 incluyendo (breke de 20 A y 50 Mts de alambre No 12, Tubo de 1/2 plástico)	UN	1
4.01	Desmonte de cubierta de techo en la morgue	UN	16,38
4.02	Desmonte de pared de división entre morgue y patio	UN	1
4.03	Levante del nivel de la pared de la morgue con bloque 0.9 e instalación de la nueva cubierta incluyendo (arena, andamios)	UN	1
4.04	Levante del nivel de la pared del patio para la instalación de la cubierta, ampliación de la morgue y vaciado de viga de amarre para la pared a todo costo.	UN	1
4.05	Instalación a todo costo de cubierta nueva en la morgue.	UN	28,8
4.06	Refuerzo de viga de pared del patio y resanado de la misma, incluyendo (varilla de 3/8, alambre quemado, cemento, arena, gravilla, clavos)	UN	1
4.07	Pañete interno y externo a todo costo de paredes traseras de la morgue.	UN	1
4.08	Vaciado de plantilla en concreto rígido para la ampliación de la morgue incluye (cemento, arena, gravilla, mano de obra)	UN	1
4.09	Vaciado de plantilla en concreto rígido del hall que comunica la morgue con la urgencia, incluye (cemento, arena, gravilla, mano de obra)	UN	1
4.10	Reparación e instalación a todo costo de tubería de agua para la morgue incluye (mangueras, llave mezcladora para agua, llave de lavaplatos, llave de paso)	UN	1
4.11	Instalación a todo costo de cerámica en la morgue.	M2	22

4.12	Cambio de piso del baño del área de Presupuesto	M2	1
4.13	Instalación a todo costo de cerámica en el área de toma de muestra del Laboratorio Clínico	M2	11,7
4.14	Instalación de rejilla en hierro para las aguas lluvias en el área externa de urgencias.	UN	1

Los detalles del objeto del presente proceso de contratación se encuentran descritos en los documentos correspondientes a los estudios y documentos previos. La información, que soporta los documentos y estudios previos fueron preparados, elaborados, revisados, unificados y ajustados por EL PROFESIONAL UNIVERSITARIO CON FUNCIONES DE RECURSOS HUMANOS, LA JEFE DE ALMACEN Y EL COORDINADOR DE PREVENCION Y PROMOCION.. El Oferente deberá suministrar toda la información relacionada con los ítems ofertados junto con toda la documentación correspondiente, so pena de rechazo de la propuesta.

MILADIS D ARRIETA CASTILLO
Secretaria con funciones de Almacenista.

BRAULIO ACUÑA CASTELLAR
Profesional Universitario/Recurso Humano