

ALCALDIA DE SAHAGÚN		FORMATO PROPUESTA ECONOMICA	
ADICION AL CONVENIO SI-021-2023			
Objeto:	"AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACION Y DOTACION A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE VIDA Y BIENESTAR PARA LA ATENCION A ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE SAHAGUN, CORDOBA"	FECHA:	DICIEMBRE DE 2023

SECRETARIA DE OBRA PUBLICAS

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL
1	PRELIMINARES				2,319,534.00
1.4	DESMONTE DE CIELO RASO	M2	184.50	12,572.00	2,319,534.00
				SUBTOTAL	2,319,534.00

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL
2	MOVIMIENTOS DE TIERRA				2,582,610.97
2.1	EXCAVACIÓN EN MATERIAL DE SITIO BAJO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD H<2,00M	M3	41.89	50,936.87	2,133,541.74
2.3	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL DE OBRA PRODUCTO DE EXCAVACION Y DESCAPOTE (INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE)	M3	20.94	21,442.45	449,069.23
				SUBTOTAL	2,582,610.97

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL
3	PARQUE				0.00
				SUBTOTAL	-

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL
4	MOBILIARIO				0.00
				SUBTOTAL	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL
5	CUARTO DE MAQUINAS				0.00
				SUBTOTAL	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL
6	CUBIERTA METALICA Y ACABADOS PINTURA				64,923,459.08
6.1	SUMINISTRO E INSTALACION PERIL PRH (160 X 60 x cal 18) INCLUYE PINTURA	KG	980.00	29,968.00	29,368,640.00
6.2	CUBIERTA TERMOACUSTICA ECOROOF UPVC 2.5mm	M2	98.32	142,419.00	14,002,636.08
6.3	CIELO RASO EN PVC	M2	184.50	116,814.00	21,552,183.00
				SUBTOTAL	64,923,459.08

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL
7	PAISAJISMO				0.00
				SUBTOTAL	-

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL
8	REDES HIDRAULICAS				0.00
				SUBTOTAL	-

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL
9	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				0.00
				SUBTOTAL	-

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL
10	PARQUEDERO Y CERRAMIENTO				202,359,742.49
10.3	ZAPATA EN CONCRETO REFORZADO 3000 psi Dim 1.20 * 1.20m E=.25	M3	27.92	1,249,220.00	\$ 34,883,219
10.4	VIGA DE CIMENTACIÓN DE CERRAMIENTO 0,30X0,30M EN CONCRETO DE 24,5 MPA (F' C = 3.500 PSI) ELABORADO EN OBRA (INCLUYE ACERO DE REFUERZO #4 E#3 @0,2M)	ML	232.70	158,780.00	\$ 36,948,106
10.5	CERRAMIENTO PERIMETRAL EN BLOQUE N°15 ABUZARDADO H=2.40M	M2	486.34	103,244.00	\$ 50,211,997
10.6	VIGA DE AMARRE SUPERIOR 0,15X0,20M EN CONCRETO DE 24,5 MPA (F' C = 3.500 PSI) ELABORADO EN OBRA (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	ML	232.70	163,086.00	\$ 37,950,112
10.7	COLUMNA DE 0,2X0,25M CONCRETO 24,5 MPA (F' C = 300 PSI) ELABORADO EN OBRA, INCLUYE FORMALETA Y ACERO DE REFUERZO #4, E#3 @0,20M	ML	201.67	145,957.00	\$ 29,435,635
10.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA DE SEGURIDAD PARA MUROS	ML	232.70	55,568.00	\$ 12,930,674
				SUBTOTAL	202,359,742.49
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL
11	LIMPIEZA				0.00
				SUBTOTAL	-
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL
11.1	ITEMS NO PREVISTOS				45,206,787.20
11.1.1	EMPEDRADO EN PIEDRA RAJON Y CONCRETO	M2	302.20	52,000.00	15,714,400.00
11.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION AIRE ACONDICIONADO 12.000BTU	UND	4.00	3,800,000.00	15,200,000.00
11.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAZA SANITARIA UNA PIEZA	UND	6.00	780,000.00	4,680,000.00
11.1.4	REPARACIÓN GENERAL INSTALACIONES SANITARIAS	GBL	1.00	5,400,000.00	5,400,000.00
11.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO PARA ZONA DE CONSULTORIO	M2	32.00	131,637.10	4,212,387.20
				SUBTOTAL	45,206,787.20
				VALOR COSTOS DIRECTOS	317,392,134.00
12	SUMINISTRO				13,842,936.00
12.1	COLCHONES ORTOPEDICOS SENCILLO	UND	6.00	\$ 1,949,884.00	\$ 11,699,304.00
12.2	JUEGO DE SABANAS EN ALGODÓN	JUEGO	12.00	\$ 178,636.00	\$ 2,143,632.00
				SUBTOTAL	13,842,936.00
12.1	SUMINISTROS NO PREVISTOS				\$ 12,777,870.50
12.1.1	SILLAS PASTICAS	UND	80.00	\$ 46,000.00	\$ 3,680,000.00
12.1.2	MESA DE MADERA PLEGABLES	UND	10.00	\$ 520,000.00	\$ 5,200,000.00
12.1.3	KITS DE UTILERIA EN ESTACION DE ENFERMERIA	UND	1.00	\$ 3,897,870.50	\$ 3,897,870.50
				SUBTOTAL	12,777,870.50
				VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS	344,012,940.50

COSTOS INDIRECTOS		
ADMINISTRACION	24.00%	82,563,105.72
IMPREVISTOS	1.00%	3,440,129.41
UTILIDAD	5.00%	17,200,647.03
TOTAL AIU	30.00%	103,203,882.15
IVA 19%		2,427,795.40
COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS		449,644,618.00
PGIO	2%	6,880,259.00
INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL	7%	31,475,123.00
TOTAL		488,000,000.00


 ARQ: LEONEL BUENDIA SUS.
 FIRMA
 SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS