



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS URBANISMO



5.
ITEM: 5.15.

ANDENES Y SARDINELES
SARDINEL PREFABRICADO A-10

PROVINCIA:
MUNICIPIO:

SABANA_CENTRO
Cogua

ESPECIFICACIÓN:
UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	693,29	1,00	693,29	
Sub-Total					\$ 693,29

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
SARDINEL PREFABRICADO A-10 (800X200X500MM)	ML	64.284,00	1,25	80.355,00	
BASE GRANULAR	M3	55.429,00	0,20	11.085,80	
MORTERO 1:5 ELABORADO EN OBRA	M3	415.197,00	0,01	4.151,97	
Sub-Total					\$ 95.592,77

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
TRANS. BASE	0,20	32,00	6,4	995,00	6.368,00	
Sub-Total						\$ 6.368,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA AA	126.053,00	220,00%	277.316,60	20,00	13.865,83	
Sub-Total						\$ 13.865,83

Total Costo Directo

\$ 116.520