SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y REPARACIÓN A TODO COSTO DE LA ESCUELA HOTEL CASA DEL MARQUES, QUE INCLUYE FACHADA, PISOS, MUROS, PARECEDES, VENTANAS, BALAUSTRES ENTRE OTROS, QUE CONSERVE LA ARMONIA ARQUITECTONICA.

VERIFICACION ECONOMICA ($ 310.413.746,50)

ITEMS	CÓDIGO Clasificador de Bienes y Servicios de UNSPSC	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DENOMINACIÓN GENERAL DEL BIEN O SERVICIO	DENOMINACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	VALORES PROMEDIO RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO		MANUEL BELTRAN			
						VR UNITARIO PROMEDIO IVA INCLUIDO	VR TOTAL PROMEDIO IVA INCLUIDO	VR UNITARIO IVA INCLUIDO PRESENTADO	VR TOTAL IVA INCLUIDO	VALOR PARCIAL CORREGIDO	OBSERVACIONES
`1	72101507	800,0	M2	PINTURA EXTERIORES	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIORES TIPO SIKA COLOR O EQUIVALENTE A TRES MANOS (incluye raspado y resane donde se requiera)	$ 98.240	$ 78.592.000	$ 96.770	$ 77.416.000	$ 77.416.000	
`2	72101507	120,0	M2	PINTURA INTERIORES	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA INTERIORES TIPO SIKA COLOR O EQUIVALENTE A TRES MANOS (incluye raspado y resane donde se requiera)	$ 98.240	$ 11.788.800	$ 96.770	$ 11.612.400	$ 11.612.400	
`3	72101507	131,0	ML	BARANDAS EN MADERA	RESTAURACION DE ANTEPECHOS Y BARANDAS EN MADERA EXISTENTE, LIJADO, INMUNIZADO, SELLADO DE POROS, REMPLAZO DE PIEZAS DETERIORADAS Y ANCLAJES, PINTURA TIPO ESMALTE BRILLANTE	$ 272.718	$ 35.726.058	$ 268.630	$ 35.190.530	$ 35.190.530	
`4	72101507	8,56	M2	BARANDAS Y ESCALERAS EN MADERA	RESTAURACION DE ESCALERA EN MADERA INCLUYE BARANDA, LIJADO, SELLADO DE POROS, INMUNIZADO, REMPLAZO DE PIEZAS DETERIORADAS Y ANCLAJES, PINTURA TIPO BARNIZ Y CINTA ANTI DESLIZANTE FOTOLUMINISCENTE EN CONTRA HUELLAS.	$ 1.215.500	$ 10.404.680	$ 1.197.270	$ 10.248.631,20	$ 10.248.631	
`5	72101507	25,0	UND	VENTANAS EN MADERA	RESTAURACION DE VENTANAS EN MADERA EXISTENTE, INCLUYE LIJADO, SELLADO DE POROS, INMUNIZADO, REMPLAZO DE PIEZAS DETERIORADAS, BISAGRAS Y ANCLAJES, PINTURA TIPO ESMALTE BRILLANTE, CAMBIO DE VIDRIOS ROTOS, ASEO GENERAL, INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE EN CASO DE SER NECESARIO	$ 782.850	$ 19.571.250	$ 771.110	$ 19.277.750	$ 19.277.750	
`6	72101507	47,0	UND	PUERTAS EN MADERA	RESTAURACION DE PUERTAS EN MADERA EXISTENTE, INCLUYE LIJADO, SELLADO DE POROS, INMUNIZADO, REMPLAZO DE PIEZAS DETERIORADAS, BISAGRAS Y ANCLAJES, PINTURA TIPO ESMALTE BRILLANTE, CAMBIO DE VIDRIOS ROTOS, ASEO GENERAL, INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE EN CASO DE SER NECESARIO	$ 982.400	$ 46.172.800	$ 967.660	$ 45.480.020	$ 45.480.020	
`7	72101507	24,5	M2	PERGOLAS	RESTAURACION DE PERGOLAS DE TERRAZA; INCLUYE CAMBIO DE LISTONES DAÑADOS, LIJADO, SELLADO DE POROS, INMUNIZADO Y PINTURA	$ 1.213.833	$ 29.738.908,50	$ 1.195.630,00	$ 29.292.935,00	$ 29.292.935	
`8	72101507	45,0	M2	PISO EN MADERA	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO ENTABLADO EN MADERA RECA, SOBRE TANQUE SUBTERRANEO, CON LISTONES DE 1 1/2" X 10" DEBIDAMENTE ACABADOS	$ 1.742.650	$ 78.419.250	$ 1.716.510	$ 77.242.950	$ 77.242.950	
										$ -	
						VALOR TOTAL PROMEDIO ESTUDIO DE MERCADO	$ 310.413.746,50		$ 305.761.216,20	$ 305.761.216	
									VALOR TOTAL PRESENTADO	VALOR TOTAL CORREGIDO	
					TOTAL						

EVALUACION	CUMPLE



MARCELINO GONZALEZ
EVALUADOR TECNICO REGIONAL BOLIVAR

SENA REGIONAL BOLIVAR

COORDINACIÓN GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

OBJETO: CONTRATAR LA ADECUACION PARA EL PUNTO DE ATENCION AL CIUDADANO SEDE TERNERA - SENA REGIONAL BOLIVAR

EVALUACION EXPERIENCIAS EQUIPO DE TRABAJO

						MANUEL BELTRAN							
	CANT	PERSONAL		PERFIL PROFESIONAL		CUMPLE	NO CUMPLE	PARA SUBSANAR	OBSERVACIONES				
	1	DIRECTOR DE OBRA		El proponente deberá presentar hoja de vida de un Ingeniero civil con especialización en restauración debidamente matriculado con tarjeta profesional vigente y que cuente con minino 10 años de experiencia certificada en el ejercicio de su profesión y aportar mínimo dos (2) certificaciones de obras realizadas en inmuebles de interés cultural de carácter nacional		X							
	1	RESIDENTE DE OBRA		El proponente deberá presentar hoja de vida de un Arquitecto, con especialización en restauración debidamente matriculado con tarjeta profesional vigente y que cuente con minino 10 años de experiencia certificada en el ejercicio de su profesión y aportar mínimo dos (2) certificaciones de obras realizadas en inmuebles de interés cultural de carácter nacional		X							
	1	PROFESIONAL EN SG-SST		El proponente deberá presentar hoja de vida de un Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo con especialización en HSQ que cuente con experiencia profesional mínima de 5 años y mínimo (2) certificaciones de obras realizadas en inmuebles de interés cultural de carácter nacional.		X							
	1	PROGRAMACION DE OBRA		El proponente deberá presentar PERT/CPM; GANTT; RENDIMIENTOS; CUADRILLAS, ETC con un mínimo de 4 cuadrillas en la programación		X							
						CUMPLE		SI					

OBSERVACIONES:

MARCELINO GONZALEZ
EVALUADOR TECNICO REGIONAL BOLIVAR

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
SENA REGIONAL BOLIVAR

OBJETO: ADECUACION DE PARQUEADEROS CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA PARA LOS VEHICULOS DE APRENDICES, INSTRUCTORES, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y VISITANTES DEL CENTRO MULTISECTORIAL DE TERNERA DEL SENA REGIONAL BOLIVAR.

EXPERIENCIA GENERAL CLASIFICACIÓN UNSPSC

	GRUPO	SEGMENTOS	FAMILIAS	CLASE				OBSERVACIONES OFERENTE #1
ITEM	GRUPO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	CUMPLE	NO CUMPLE		MANUEL BELTRAN
		30	16	21				
		30	17	15				
		31	21	15				
		72	15	40				
		72	10	15				CUMPLE CON TODOS LOS CODIGOS EN SU SEGMENTO, FAMILIA Y CLASE SOLICITADOS, EVIDENCIANDO EL CONTRATO APORTADO EN EL CONSECUTIVO #15 DEL RUP PAGINAS 116 Y 117 POR UN VALOR A 238,15 SMMLV
					CUMPLE		SI	

	GRUPO	SEGMENTOS	FAMILIAS	CLASE	CONSTRUYE GROUP SAS			OBSERVACIONES OFERENTE #2
ITEM	GRUPO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	CUMPLE	NO CUMPLE		
								NO APLICA
					CUMPLE			

OBSERVACIONES:

MARCELINO GONZALEZ
EVALUADOR TECNICO REGIONAL BOLIVAR