Eléctricos DE LA COSTA SAS.

Cotizacion No: - 26940

Calle 36 N° 43-43 Telefonos: 3511340 - 3449797 - 3518687

REGIMEN COMUN Y OTROS CONTRIBUYENTES
Tarifa ICA 5.4 X 1000
COD. ICA 202 ACTIVIDAD ECONOMICA 4752

Cliente.:

CONSORCIO MEJORAMIENTO HEROICO
Nit/C.C: 901.749.914-0 Tel: 314 5963977
Dir: BRR MARBELLA EDIF LAGUNA 46 OF 16
Ciudad: CARTAGENA BOLIVAR

Vendedor	Realizado por
FLOREZ DAZA LUIS EDUARDO	LUIS EDO FLOREZ

Plazo	Fecha Fact	Fecha Vcto	Pedido
15 Días	01 12 2023	16 12 2023	

Codigo	Descripcion	Cant	% Dcto	Iva	Vr/Unit	Vr/Total
09131	TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN 250 AMP	1		19	20,840,336.13	20,840,336.13

Observaciones:
TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN 250 AMP CERTIFICADO.

INCLUYE.

GABINETE AUTOSOPORTADO MARCA DKC (IMPORTADO) FABRICADO EN LÁMINA CON TERMINACIÓN EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR RAL 7035 Y GRADO DE PROTECCIÓN IP54.

1 TARJETA DE CONTROL PARA TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA ATL600 LOVATO.

1 ANALIZADOR DE REDES DMG 600 LOVATO.

INTERRUPTORES MOTORIZADOS CON ENCLAVAMIENTO MECÁNICO (SCHNEIDER, SIEMENS, ABB O WEG)

BARRAJE TRIFÁSICO + NEUTRO + TIERRA.

INTERRUPTORES MARCA CHINT/STECK/SCHNEIDER

2 INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA 2X20 AMP
1 INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA 2X30 AMP
1 INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA 3X30 AMP
4 INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA 3X50 AMP
3 INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA 3X60 AMP
2 CONTACTORES 3X80 AMP
1 INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA 3X250 AMP

1 DPS TIPO2 - 3 POLOS MARCA OBO.

FORMA DE PAGO: 50% ANTICIPO - 50% PARA PROGRAMAR DESPACHO.
TIEMPO DE ENTREGA: 10 DÍAS.
LUGAR DE ENTREGA: CARTAGENA EN PLATAFORMA DE CAMIÓN POR TRANSPORTADORA.
Seriales:

Son: VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS mcte.

SubTotal	Iva	Total
20,840,336.13	3,959,663.87	24,800,000.00