| EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Producto** | **Descripción** | **Cantidad** | **Dias** | **Valor unitario** | **Impuesto cargo** | **Valor Bruto** | **Valor impuesto total** | **Valor total** | **Observaciones proveedor** |
| Aviso | Aviso compuesto por icono circular y letras en volumen reforzado en lamina<br>galvaniuzada con pintura electrostática o pintura marina acta para interperi,<br>con revestimiento grafico en adhesivo impreso en alta resolución laminado<br>mate. | 1 | 1 | $ 42.417.181 | 19% | $ 42.417.181 | $ 8.059.264 | $ 50.476.446 | |
| Gavión conformado por: | Malla acerada de .15*.15 de 6 mm 28 mts2 | | | | | | | | |
| | Elaboración gavión de 1.00*1.00 incluye corte soladura templetes internos | | | | | | | | |
| | Pintura marina (Galones) | | | | | | | | |
| | Mano de obra pintura | | | | | | | | |
| | Piedra coralina cortada con sierra cara exterior 7 mt3 | | | | | | | | |
| | Colocación de la piedra dentro del gavion m | | | | | | | | |
| | Lámina de 0.20ancho *7 mts *3/8 | | | | | | | | |
| | Pintura lamina | | | | | | | | |
| | Hechura perno de 1.10 largo diametro 1/2" | | | | | | | | |
| | Supervisión ing | | | | | | | | |
| Transportes | Transporte<br>Personal<br>Viaticos | 1 | 1 | $ 11.260.294 | 19% | $ 11.260.294 | $ 2.139.456 | $ 13.399.750 | |
| Incluye personal de ingenieria supervisando la instalacion de los pernos durante el vaciado de la loza , personal requerido para la instalacion del gavion y acondicionamiento de las letras en sitio, 5 días de trabajo.<br><br>- Recomendaciones en la construcción de la loza: la excavación debe bajar en el terreno natural 0.60 para colocar una subbase granular de 0.40 de espesor compactado luego la loza estructural de 0.20 mt, esto corresponde al peso del gavión que es de 1.5 toneladas/m3, teniendo en cuenta que el suelo volcanico es muy expansivo | | | | | **Total Bruto** | | | **$ 53.677.476** |

| | | |
|---|---|---|
| - Se recomienda piedra local con facetas planas cortadas en cantera para las superficies en contacto con los usuarios y la malla disponible oscila entre 10x10 y 15x15 cm entre varillas, tiempo de producción a partir de realizada orden de compra 12 días calendario, tiempo de instalación y transporte 6 días calendario | **IVA** | **$ 10.198.720** |
| | **Valor total impuesto incluido** | **$ 63.876.196** |