

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP

CO1.PCCNTR.5666533

Versión del contrato

1

Estado de contrato

En ejecución

Fecha de generación del estado

6 días de tiempo transcurrido (15/12/2023 1:26:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número del contrato

C-19-2023

Objeto del contrato

ADECUACIÓN DE ESPACIO Y CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LICEO ANTIOQUEÑO.

Tipo de Contrato

Obra

¿Asociado a otro contrato?

☐Sí☒No

Duración del contrato

10 Días

Fecha de inicio de contrato

2 horas para terminar (22/12/2023 12:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de terminación del contrato

7 días para terminar (28/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Tiempo adiciones en días

0 días

Liquidación

☒Sí☐No *

Fecha de inicio de liquidación

7 días para terminar (29/12/2023 12:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha fin de liquidación

29/06/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Obligaciones Ambientales

☐Sí☒No *

Obligaciones pos consumo

☐Sí☒No *

Reversión

☐Sí☒No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Compradores

Proveedores

INSTITUCION EDUCATIVA LICEO ANTIOQUEÑO

COLOMBIA, Bello

★★★★★

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

LDS

INGENIERÍA SAS

COLOMBIA, Neiva

Número de documento 830074869

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
LDS INGENIERÍA SAS	BANCO CAJA SOCIAL	Ahorros	24102995644

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado SANDRA PAOLA BONILLA TORRES por:

Fecha de aprobación:

19/12/2023 10:20:31 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado HERNANDO LEON TAMAYO BEDOYA por:

Fecha de aprobación:

19/12/2023 10:49:30 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: [CO1_PCCNTR_5666533_Firmado](#)
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo No Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

☐Sí☒No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

☐Sí☒No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí☒No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?

☒Sí☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas

☐Sí☒No

Seriedad de la

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							75,155,439.50	71,059,300.00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101507	Demolición de concretos ciclópeos - mesones en granito, incluye transporte y disposición final de materiales sobrantes en zonas de depósito	0,50	M3	107,151.00	100,000.00	53,575.50	50,000.00
2	72101507	Demolición de Muros, incluye transporte y disposición final de materiales sobrante en zonas de depósito	6,50	M2	32,700.00	30,000.00	212,550.00	195,000.00
3	72101507	Desmonte de Puertas con marco. Incluye Cargue y botada de escombros y/o sobrantes en zonas de depósito	1,00	UN	87,039.00	85,000.00	87,039.00	85,000.00
4	72101507	Desmonte de Ventanas con marco. Incluye Cargue y botada de escombros y/o sobrantes en zonas de depósito	1,00	UN	26,038.00	25,000.00	26,038.00	25,000.00
5	72101507	Desmonte de Ventanas con marco. Incluye Cargue y botada de escombros y/o sobrantes en zonas de depósito	1,00	UN	65,334.00	60,000.00	65,334.00	60,000.00
6	72101507	Desmonte, retiro y disposición de canoa existente	16,00	ML	7,117.00	7,000.00	113,872.00	112,000.00
		Demolición de pisos en baldosa y/o vitrificado						

7	72101507	y/o gres de cualquier espesor, incluye demolición de guardascobas existente, mortero de pega , cargue y botada de escombros en zonas de depósito	16,00	M2	20.604,00	18.000,00	329.664,00	288.000,00
8	72101507	Brillada de Pisos - Mesones	4,00	M2	25.038,00	22.000,00	100.152,00	88.000,00
9	72101507	Suministro y vaciado de guardascoba media caña en granito pulido No 1 desarrollo de 20 cms.incluye varilla de dilatación.	67,00	ML	66.251,00	60.000,00	4.438.817,00	4.020.000,00
10	72101507	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo para cuneta DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., incluye cargue y transporte interno y su medida será en el sitio. Incluye disposición final en zona de depósito.	11,00	M3	49.221,00	45.000,00	541.431,00	485.000,00
11	72101507	Construcción de piso en concreto de 21Mpa , espesor de 0,08 m. Incluye suministro y transporte de los materiales, Acabado liso pendienteado y llaneado, curado, protección hasta la entrega final y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño y medidas establecidas en planos.	2,00	M2	71.291,00	70.000,00	142.582,00	140.000,00
12	72101507	Construcción de cuneta trapezoidal en concreto con refuerzo según detalle anexo. Concreto f 'c=21 Mpa, f=0,40 m	31,00	ML	125.547,00	120.000,00	3.891.957,00	3.720.000,00
13	72101507	Construcción de Muro en mampostería en adobe Tolete de 10x20x40cm.	34,00	M2	59.863,00	55.000,00	2.035.342,00	1.870.000,00
14	72101507	Revoque y/o pañete para muros interiores, incluye filos y dilataciones.	53,00	M2	28.802,00	25.000,00	1.526.506,00	1.325.000,00
15	72101507	Revoque y/o pañete para muros exteriores, incluye filos y dilataciones	17,00	M2	65.563,00	60.000,00	1.114.571,00	1.020.000,00
16	72101507	Suministro y aplicación de estuco plástico tipo plastestuco o similar, para exteriores y restaurantes. Incluye, ranuras, filetes y dilataciones	175,00	M2	21.072,00	20.000,00	3.687.600,00	3.500.000,00
17	72101507	Suministro y aplicación de PINTURA EPOMCA EN MUROS Y CIELOS (dos componentes proporción 1:3, no tóxica) tipo epoxiconstrucción de pintuco o equivalente, de primera calidad, semimate, sobre estuco plástico, 2 a 3 manos o las necesarias para lograr una superficie homogénea	175,00	M2	41.640,00	39.000,00	7.287.000,00	6.825.000,00
18	72101507	Enchape de paredes en baldosa de cerámica, en baldosín tipo alfa o cerámica 25x30cm5. Incluye pegador, remate en varilla de PVC intermatex acollado .	10,00	M2	73.945,00	70.000,00	739.450,00	700.000,00
19	72101507	Suministro y colocación de Sanitario bajo consumo, a color. Incluye: brida de fijación, tapon con rosca para brida del color del sanitario, grifería, abasto metálico.(con manguera flexible), embosquillo con silicona anillos y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	1,00	UN	443.727,00	440.000,00	443.727,00	440.000,00
20	72101507	Suministro e instalación de lavamanos para colgar, color blanco incluye grifería y Grapa plastica	1,00	UN	239.702,00	235.000,00	239.702,00	235.000,00
21	72101507	Losa (mesón) de concreto reforzado de 3000 psi para lavamanos/lavaplatos enchapada en granito pulido. Incluye salpicadero de 30 cm con media caña. Ancho hasta de 60 cms. Espesor 10 cms. Refuerzo: Longitudinal 4 Ø 1/2"; Transversal Ø 1/2" @20 cms. Incluye lavamanos inoxidable	6,00	ML	311.260,00	308.000,00	1.867.560,00	1.848.000,00
22	72101507	Losa de concreto reforzado de 3000 psi para lavadais enchapada en granito pulido. Incluye salpicadero de 30 cm con media caña. Ancho hasta de 60 cms. Espesor 10 cms. Refuerzo: Longitudinal 4 Ø 1/2"; Transversal Ø 1/2" @20 cms.	1,00	ML	333.608,00	330.000,00	333.608,00	330.000,00
23	72101507	Construcción de salidas gas en tubería Pe a Pe; incluye accesorios (considerada de la Yee al aparato). De L = 1,50/2,00 m.	2,00	UN	57.679,00	55.000,00	115.358,00	110.000,00
24	72101507	Suministro e instalación de red de Gas. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	18,00	ML	37.673,00	35.000,00	678.114,00	630.000,00
25	72101507	Suministro, transporte e instalación de Trampagases	1,00	UN	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
26	72101507	Suministro e instalación de Puerta metálica en Lámina cold rolled 0.90x2.1m Blanco Galvanizada de 6 paneles, Calibre 22. Incluye marco, cerradura, bisagras y pintura electrostática (color blanco).	1,00	UN	789.538,00	785.000,00	789.538,00	785.000,00
27	72101507	Suministro e instalación de ventanas corredizas en aluminio anodizado natural. Incluye: vidrio 4 mm, Arjeo Mosquito en Fibra de Vidrio Gris, chapas y todos los elementos para su correcta instalación. Las alas deben ser desmontables para su facilitar su lavado.	7,00	M2	285.412,00	280.000,00	1.997.884,00	1.960.000,00
28	72101507	Suministro e instalación de Puerta metálica en Lámina cold rolled 0.80x2.1m Blanco Galvanizada de 6 paneles, Calibre 22. Incluye marco, cerradura, bisagras y pintura electrostática (color blanco).	1,00	UN	669.538,00	665.000,00	669.538,00	665.000,00
29	72101507	Suministro y aplicación de PINTURA A BASE DE ACEITE PARA PUERTAS Y VENTANAS pintuco o equivalente, de primera calidad, 2 manos o las necesarias para lograr una superficie homogénea , para PUERTAS	5,00	M2	35.309,00	33.000,00	176.545,00	165.000,00
30	72101507	Suministro e instalación de Tubería PVC-S d=2"	30,00	ML	20.859,00	18.000,00	625.770,00	540.000,00
31	72101507	Suministro e instalación de Tubería PVC-S d=3"	50,00	ML	27.438,00	25.000,00	1.371.950,00	1.250.000,00
32	72101507	Construcción de salidas sanitarias en tubería PVC-S; incluye accesorios (considerada de la Yee al aparato). En 2 pulgadas de L = 1,50/2,00 m.	18,00	UN	88.041,00	85.000,00	1.584.738,00	1.530.000,00
33	72101507	Construcción de salidas sanitarias en tubería PVC-S; incluye accesorios (considerada de la Yee al aparato). En 3 pulgadas de L = 1,50/2,00 m.	2,00	UN	116.649,00	110.000,00	233.298,00	220.000,00
34	72101507	Suministro e instalación de luminaria HERMETICA LED DE 2X18 W 120V (según el espacio) y demás accesorios para su correcta instalación, la luminaria completa debe cumplir las últimas disposiciones del RETILAP y RETIE.	10,00	UN	214.525,00	210.000,00	2.145.250,00	2.100.000,00
35	72101507	Suministro y montaje de salidas de tomacorriente doble hasta 1.5m. Incluye tubería debidamente fijada y soportada cada 0,75 m, ramal 1N"12+1N"12+1N"12T Cu - AVG aislamiento LSHF Salones, caja metálica 4x2 con suplemento, conectores de empalme, encintada, cableado , pruebas y aparato.	7,00	UN	71.765,00	70.000,00	502.355,00	490.000,00
36	72101507	Suministro y montaje de salidas de swiche sencillo hasta 1.5m. Incluye tubería debidamente fijada y soportada cada 0,75 m, ramal 1N"12+1N"12+1N"12T Cu - AVG aislamiento LSHF Salones, caja metálica 4x2 con suplemento, conectores de empalme, encintada, cableado , pruebas y aparato.	3,00	UN	59.765,00	55.000,00	179.295,00	165.000,00
37	72101507	Suministro y colocación de canoa en U en lámina galvanizada calibre 24, soldada en las uniones, desarrollo 0,5 m. Incluye embudos, boquillas, tapas, ganchos de fijación, pintura anticorrosiva verde y de acabado, color a definir por interventoría y todos los elementos para su correcta fijación.	32,00	ML	99.471,00	95.000,00	3.183.072,00	3.040.000,00
38	72101507	Suministro e instalación de ruanas en lámina galvanizada calibre 34, incluye mortero, pintura anticorrosiva y a base de aceite, desarrollo 33 cm., pastaña de 5 cm. Canchada de muro, faja en revoque impermeabilizado con filete y todo lo necesario para su correcta instalación.	16,00	ML	51.970,00	50.000,00	831.520,00	800.000,00
39	72101507	Instalación de techo en teja Termoacustica. Incluye Suministro e instalacion de teja termoacustica compuesta por un alma de fibra de carbono y recubrimiento en upvc blanco, de 2.5mm de espesor, incluye tornillo autopercorante de cabeza hexagonal y arandela	82,00	M2	122.907,00	120.000,00	10.078.374,00	9.840.000,00

Fecha de consulta SIIF -