

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL

OFERTA ECONOMICA

Asunto: SELECCIÓN DE CONTRATACION MINIMA CUANTIA NO. MC-CMC-050-CBA-2023

El abajo firmante, legalmente autorizado para actuar en nombre de ***CLAUDIA ROCIO GOMEZ PERDOMO C.C. 52854244 TEAM COLOMBIAN CORP PRESENTO OFERTA ECONOMICA ASI:***

ITEM	NOMBRE DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
1,1	Suministro e instalación con la adecuación de la caldera al sistema de control de presión incluye la instalación de elementos y repuestos necesarios para el correcto funcionamiento a caldera de 25 bhp con bolsa de repuesto a todo costo, incluye suministro e instalación de kit de nivel, 4 registros, Cambio total de elementos de control de presión, incluyendo Buchón de 1 a 3/4 bajada, codos ¾, Tubería de ¾" necesaria para traslado de salida de vapor, 2 juegos de nivel, tapones 1 1/4 pulgada hasta 4 unidades, cambio de empaquetadura de filtrado, Pintura tipo industrial de alta temperatura para normalizar código de color de tubería; Revisión de filtro y cambio de filtro principal; e-con Kit de accesorios con instalación de Miple de 20 cm y miple de 15 cm. T buchin 1" 1/4, racor, y los repuestos necesario para el correcto funcionamiento del sistema y del tramo completo de tubería de cada una de las calderas hasta la zona dispuesta de producción y procesamiento.	GLOBAL	1	3.737.809	3.737.809

Dirección: Kra 12 a No. 25ª-50 Madrid Cundinamarca-Colombia
Teléfonos: +57 304 5600 600 PBX: (601) 914 4448
Correo: teamcolombiancorp@gmail.com www.perforaciondirigida.com

1,2	Suministro e instalación con la adecuación de la caldera a sistema de control de presión incluye la instalación de elementos; suministro e instalación de elementos necesarios para el correcto funcionamiento para la caldera de 22 bhp con olsa de repuesto a todo costo, incluye suministro e instalación de kit de nivel , 4 registros, Cambio total de elementos de control de presión a ambas calderas, incluyendo Buchón de 1 a 3/4 bajada. codos ¾, Tubería de ¾" necesaria para traslado de salida de vapor, 2 juegos de nivel, tapones 1 1/4 pulgada hasta 4 unidades, cambio de empaquetadura de filtrado, Pintura tipo industrial de alta temperatura para normalizar código de color de tubería; Revisión de filtro y cambio de filtro principal; e-con Kit de accesorios con instalación de Miple de 20 cm y miple de 15 cm. T buchin 1" 1/4, racor, y los repuestos necesario para el correcto funcionamiento del sistema y de el tramo completo de tubería desde cada una de las calderas hasta la zona dispuesta de producción y procesamiento..	GLOBAL	1	2.906.146	2.906.146
1,3	Suministro e instalación con la adecuación de la caldera al sistema de transporte de vapor; incluye el suministro e instalación de hasta 14 metros de tubería y obra civil para inserción de tubería existente de escape de vapor expuesta. labor de montaje de repuestos y adecuación de tubería con materiales para inserción de tubería a tierra se debe ofertar a todo costo.	GLOBAL	1	1.866.900	1.866.900
1,4	Suministro e instalación con la adecuación de la caldera que incluya lo necesario para realizar las pruebas hidrostáticas sobre ambas calderas. Incluyendo repuestos, calibración, ajuste, normalización y pintura industrial de alta temperatura para cumplir con el Código de colores correspondiente a vapor, agua, residuales y emisiones..	GLOBAL	2	938.128	1.876.255
1,5	Normalización de las calderas en sentido tecnico, operativo, señalizacion, pintura y disposicion de tuberias, entradas, salidas de vapor entre otros aspectos contemplados y para cumplir, la NTC3649.	GLOBAL	2	1.029.000	2.058.000
1,6	Adecuación de tubería existente por una nueva ruta dispuesta por la entidad, en procura del cumplimiento de la norma, facilitar la operación del sistema y mejorar la eficiencia del mismo. Suministrando e instalando los anclajes, horquillas, soportes y accesorios necesarios para garantizar }la perdurabilidad de los elementos que intervienen en la operación de todo el sistema y la tubería correspondiente, desde dentro del cuarto de calderas y hasta el punto final de alimentación del sistema y hasta 50 metros fuera del mismo.	GLOBAL	2	1.660.209	3.320.418
1,7	Suministro e instalación con la adecuación de la caldera y señalización existente en suelo con pintura adecuada y normalizada, además de la presentación del informe correspondiente con registro fotográfico de toda la labor, incluyendo puntualmente el cumplimiento de la norma en términos de pintura, señalización, distribución y operación del sistema de calderas a todo costo.	GLOBAL	2	1.753.755	3.507.509


1,8	Adecuación del sistema de liberación y purga de vapor, de agua y para el mejoramiento de la eficiencia y velocidad de operación en la tubería involucrada, para cada una de las calderas adicionalmente los repuestos necesarios para las correcciones a las cuales haya a lugar, normalización a todo costo y pruebas hidrostáticas e isocinéticas	GLOBAL	2	1.143.482	2.286.964
1,9	en operación y hasta 3 puntos de choque diferentes a lo largo de los ductos de alimentación y operación al sistema al que abastecen cada una de las calderas dispuestas para procesos de fermentación al interior de la entidad y hasta 50 metros de distancia del cuarto de calderas. Entrega posterior a las Pruebas hidrostáticas de cada sistema, un informe de hallazgos, diagnostico y procedimiento de correcciones, las cuales se encuentran incluidas con bolsa de repuestos y a todo costo para garantizar aprobación de la normativa.	GLOBAL	2	1.478.018	2.956.037
1,10	Pruebas de pirometría, isocinéticas correspondientes, con proceso o gestión ambiental ante la entidad Reguladora, la Corporación Autónoma Regional (CAR), incluyendo la radicación del preinforme y posteriormente el seguimiento, acompañamiento y realización de las pruebas, garantía en todos los casos emisiones estén dentro de los parámetros establecidos por la CAR; garantizar la aprobación de la prueba, se deberá incluir bolsa de repuestos a todo costo, de parte del contratista para su aprobación; el ítem incluye el seriado de pruebas necesarias hasta la correspondiente aprobación, en caso de que se requiera	GLOBAL	2	4.614.464	9.228.928
	2 OBRA CIVIL DE GAS PROPANO Y CANALES DE DRENAJE				
2,1	Adecuación de la infraestructura de la caseta para gas propano que incluya la ampliación de edificación de la caseta con muros en ladrillo expuesto. Muros perimetrales de 2.4 metros de altura y 3,2 metros de largo con vigas y columnas dentro de normas de construcción; con puerta de 3 metros hoja doble en malla electrosoldada.	GLOBAL	1	8.187.455	8.187.455
2,2	Construcción de placa contrapiso de 4m x 4m x 20cm de grosor, sentada alistamiento de suelo, para construcción de caseta ítem anterior, se incluye materiales de construcción	GLOBAL	1	2.538.200	2.538.200
2,3	Construcción de conexión para gas múltiples hasta 4 tanques unión y derivación, ducto hasta 30 metros fuera de la caseta, enterrada con tubería mensajera por tierra, techo elevado a 80 cm de los muros de 2,6 metros de altura.incluido los materiales para su construcción.	GLOBAL	1	2.157.960	2.157.960
2,4	Construcción de techo para caseta con estructura metálica, cercha estructural doble de 4 líneas horizontales con canal y teja termoacústica UPVC 2.5mm Azul necesaria para una totalidad de área instalada de 24m2	GLOBAL	1	4.193.420	4.193.420

2,5	Construcción sobre piso industrial de concreto, de una canal de drenaje con la rendija correspondiente en acero al carbono, inoxidable o plástica normalizada alta resistencia, alto tráfico y señalización.	GLOBAL	1	3.185.000	3.185.000

SUBTOTAL	54.007.001
ADMINISTRACION 4%	2.160.280
IMPREVISTOS 2%	1.080.140
UTILIDAD 5%	2.700.350
IVA 19%	513.067
TOTAL	60.460.838

Son: SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS COP.

Cordialmente,



CLAUDIA ROCIO GOMEZ P.
Dir. Proyectos Zona 1
TEAM COLOMBIAN CORP
MOVIL: (+57) 304 5600 600- PBX: 601 **914 44 48**
NIT: 52854244-4
Correo teamcolombiancorp@gmail.com