ACTA DE PRECIOS NO PREVISTOS No. 01 CONTRATO DE OBRA No 158 DEL 17 DE AGOSTO DE 2023

FECHA:	**03 DE OCTUBRE DE 2023**
CONTRATANTE:	**CORPORACION NASAKIWE**
CONTRATISTA:	**JAIR LOPEZ ROJAS**
OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN FASE BASICA DE LA LOCALIDAD DE LAURELES Y SECTORES ALEDAÑOS, RESGUARDO DE TOGOIMA, MUNICIPIO DE PAEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.**
VALOR CTO:	**SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($765.000.000).**
VALOR ADICIONAL:	**CIENTO CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($105.000.000)**
PLAZO INICIAL:	**DESDE LA APROBACIÓN DE PÓLIZAS HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2023**
PRÓRROGA 1:	**DOS (2) MESES**

En las Oficinas de la Corporación Nasa Kiwe, se reunieron: El Dr. RIGOBERTO MOLANO ORDOÑEZ, en su calidad de Director General (E) de la Corporación Nasa Kiwe, el ing. JAIR LOPEZ ROJAS, en su calidad de Contratista y el Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ, en su calidad de Supervisor de la Corporación Nasa Kiwe, con el propósito de suscribir la presente acta de ítems no previstos, actividades no contempladas en las condiciones iniciales contractuales, las cuales se hacen necesarias para el óptimo funcionamiento del sistema de acueducto en desarrollo. La generación de estas actividades no previstas descritas a continuación, no generan sobrecostos en el valor del contrato.

			COSTO DIRECTO
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Valor Unitario**
NP-01	Suministro e instalación de tubería PVC-S 6" tipo pesado. Incluye limpiador y soldadura.	ML	$73.129

			COSTO DIRECTO
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Valor Unitario**
NP-02	Suministro e instalación de tubería PVC-P 2" RDE21 UZ. Incluye lubricante.	ML	$22.133

Para constancia firman los que en ella intervienen.

Dr. RIGOBERTO MOLANO ORDOÑEZ
Director General (E) Corporación Nasa Kiwe

Ing. JAIR LOPEZ ROJAS
Contratista

Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ
Supervisor

Elaboró: Ing. Fernando Isaac Cerón R.

NO PREVISTO 02			
ITEM:	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
NP-02	**Suministro e instalación de tubería PVC-P 2" RDE21 UZ. Incluye lubricante.**	**ML**	

Descripción	UNIDAD	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR				$ 298,00	
				SUBTOTAL	$ 298,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
tubería PVC-P 2" RDE21 UZ	ML	$ 18.679,00	1,00	$ 18.679,00	
lubricante	kg	$ 52.000,00	0,01	$ 624,00	
				SUBTOTAL	$ 19.303,00

III. TRANSPORTES

Material	VOL / PESO	DISTANCIA	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					0,00	
					SUBTOTAL	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
CUADRILLA (1 OBRERO)	52000,00	0,85	$ 96.200,00	38,00	$ 2.531,58	
					SUBTOTAL	$ 2.532,00
		Total Costo Directo				**$ 22.133,00**

JAIR LOPEZ ROJAS
CONTRATISTA

NO PREVISTO 01			
ITEM:	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
NP-01	**Suministro e instalación de tubería PVC-S 6" tipo pesado. Incluye limpiador y soldadura.**	**ML**	

I. EQUIPO

Descripción	UNIDAD	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR				$ 287,00	
				SUBTOTAL	$ 287,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
TUBERIA PVC-S 6" TIPO PESADO	ML	$ 67.000,00	1,00	$ 67.000,00	
Limpiador	1/4 gln	$ 40.943,00	0,03	$ 1.228,29	
Soldadura PVC	1/4 gln	$ 84.914,00	0,02	$ 1.698,28	
				SUBTOTAL	$ 69.927,00

III. TRANSPORTES

Material	VOL / PESO	DISTANCIA	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					0,00	
					SUBTOTAL	0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
CUADRILLA (2 OBRERO)	52000,00	0,85	$ 192.400,00	66,00	$ 2.915,00	
					SUBTOTAL	$ 2.915,00
		Total Costo Directo				**$ 73.129,00**

JAIR LOPEZ ROJAS
CONTRATISTA