ACTA DE APROBACION DE ITEM NO PREVISTOS No.1

CONTRATO DE OBRA	:	No. 2023–355
OBJETO	:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES PÚBLICAS A CARGO DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA BOYACA, LIMITADO A MIPYMES MUNICIPALES"
CONTRATISTA DE OBRA	:	JAVIER ALBERTO MARTINEZ ACERO
SUPERVISOR DEL CONTRATO	:	ING. LAURA ECHEVERRIA RUSSI
VALOR	:	DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($228.268.414,66) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	DOS (02) MESES
FECHA ACTA DE INICIO	:	TREINTA DE OCTUBRE 2023
FECHA DE PREVISTA DE TERMINACIÓN	:	VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE

En el municipio de Chiquinquirá, a los Siete (07) días del mes de diciembre de 2023, se reunieron la la Ingeniera **LAURA ECHEVERRIA RUSSI** identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.054.680.416 de Moniquirá - Boyacá, Secretaria de Infraestructura y valorización, en su calidad de Supervisora del presente contrato y **JAVIER ALBERTO MARTINEZ ACERO** , Identificado con la cedula de ciudadanía No. 7.313.313 de Chiquinquira - Boyacá, en su condición de Contratista, con el fin de pactar y fijar los precios unitarios no previstos en el contrato anteriormente mencionado, previa solicitud realizada por el contratista, se verifica y aprueba por las partes y suscriben la presente ACTA DE APROBACION DE ITEM NO PREVISTOS No.1 del contrato de obra No. 2023-355 cuyo objeto corresponde al **"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES PÚBLICAS A CARGO DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA BOYACA, LIMITADO A MIPYMES MUNICIPALES"**

NO PREVISTOS PLAZA DE FERIAS										
1.01	1.04.19	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.15 MTS	M2	36,00	$ 119.964,05	$ 4.318.705,80	0,00	0,00	36,00	$ 4.318.705,80
1.02	1.02.13	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	M3	1,00	$ 829.581,32	$ 829.581,32	0,00	0,00	1,00	$ 829.581,32

1.03	1.03.01	COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROSFORMALETA MADERA	M3	1,72	$ 1.198.077,32	$ 2.060.692,99	0,00	0,00	1,72	$ 2.060.692,99
1.04	3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG	215,01	$ 7.002,12	$ 1.505.525,82		-0,01	215,00	$ 1.505.455,80
1.05	1.09.17	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	72,00	$ 17.576,11	$ 1.265.479,92	0,00	0,00	72,00	$ 1.265.479,92
1.06	1.01.54	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO.	M2	12,00	$ 11.929,22	$ 143.150,64	0,00	0,00	12,00	$ 143.150,64
1.07	1.12.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8	M2	12,00	$ 55.861,92	$ 670.343,04	0,00	0,00	12,00	$ 670.343,04
1.08	1.01.19	DEMOLICION COLUMNA EN CONCRETO	M3	2,50	$ 210.200,95	$ 525.502,38	0,00	0,00	2,50	$ 525.502,38
1.09	1,01,33	DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E = 0.15 mts.	M2	46,00	$ 13.629,00	$ 626.934,00	0,00	0,00	46,00	$ 626.934,00
1.10	3.13.29	MALLA ELECTROSOLDADA 0.20X0.20 M D04 MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACION E INSTALACION)	KG	56,64	$ 7.627,65	$ 432.030,10	0,00	0,00	56,64	$ 432.030,10

1.11	1,07,53	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CABLE 12AWG THHN COBRE PVC 1/2". INCLUYE INTERRUPTOR	UND	1,00	$ 88.980,00	$ 88.980,00	0,00	0,00	1,00	$ 88.980,00
1.12	1,07,57	SALIDA PARA LUMINARIA CABLE 12AWG THHN PVC 1/2.	UND	1,00	$ 159.433,00	$ 159.433,00	0,00	0,00	1,00	$ 159.433,00
1.13	1.07.15	SALIDA TOMA DOBLE CABLE 12AWG HFFR-LS PVC 1/2 COMPLETA	UND	2,00	$ 168.041,00	$ 336.082,00	0,00	0,00	2,00	$ 336.082,00
1.14	1.07.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED	UND	1,00	$ 25.718,00	$ 25.718,00	0,00	0,00	1,00	$ 25.718,00
1.15	1.08.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA ACERO GALVANIZADA 1/2	ML	12,00	$ 17.399,51	$ 208.794,12	0,00	0,00	12,00	$ 208.794,12
1.16	APU11	PUERTA CORTINA	M2	7,26	$ 230.000,00	$ 1.669.800,00	0,00	0,00	7,26	$ 1.669.800,00
1.17	APU12	PURTA ACCESO TUBO AGUAS NEGRAS	M2	3,24	$ 148.070,00	$ 479.746,80	0,00	0,00	3,24	$ 479.746,80
1.18	1.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA AEREA EN TUBO IMC, NO INCLUYE CABLE	UND	1,00	$ 223.531,40	$ 223.531,40	0,00	0,00	1,00	$ 223.531,40
1.19	1,01,21	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO <=10 CMS	M2	13,00	$ 32.896,82	$ 427.658,66	0,00	0,00	13,00	$ 427.658,66

1.20	6,02,07	CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI)	M3	3,45	$ 563.912,03	$ 1.945.496,50	0,00	0,00	3,45	$ 1.945.496,50
1.21	3,13,15	. DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	M3	2,45	$ 411.262,00	$ 1.007.591,90	0,00	0,00	2,45	$ 1.007.591,90
1.22	1.09.18	VINILO TIPO I TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	36,00	$ 10.307,86	$ 371.082,96	0,00	0,00	36,00	$ 371.082,96
	1,09,05	ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS	M2	36,00	$ 16.684,41	$ 600.638,76	0,00	0,00	36,00	$ 600.638,76
1.23	2,01,08	RELLENO BASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	3,00	$ 110.973,00	$ 332.919,00	0,00	0,00	3,00	$ 332.919,00
	NO PREVISTOS CDI BOYACÁ ALTO									
N.1	APU 2	SUMINISTRO E INSTALACIONDE PERFILERIA 4* 8 CAL 16 REFUERZO ESTRUCTURA-SOPORTE TANQUES	UND	3,00	$ 113.027,00	$ 339.081,00	0,00	0,00	3,00	$ 339.081,00
N.2	APU 1.8	SUMINISTRO E INSTALACION ARBOLES DE DESCARGUE BATERIA DE BAÑO	UND	5,00	$ 50.091,00	$ 250.455,00	0,00	0,00	5,00	$ 250.455,00
N.3	1.01.27	DEMOLICIÓN LAVADERO EXISTENTE	UND	1,00	$ 47.819,77	$ 47.819,77	0,00	0,00	1,00	$ 47.819,77
N.4	1.12.14	IMPERMEABILIZACIÓN AUTOPROTEGIDA	ML	20,00	$ 79.955,00	$ 1.599.100,00	0,00	0,00	20,00	$ 1.599.100,00

NO PREVISTOS CERROS DE ALAMEDA											
N.5	3.13.29	MALLA ELECTROSOLDADA 0.20X0.20 M D04 MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACION E INSTALACION)	KG	132,16	$ 7.627,65	$ 1.008.070,22	0,00	0,00	132,16	$ 1.008.070,22
N.6	1.18.12	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.40 MTS - A=0.20 MTS, CONCRETO DE 2500 PSI	ML	30,00	$ 58.920,09	$ 1.767.602,70	0,00	0,00	30,00	$ 1.767.602,70
NO PREVISTOS SALON COMUNAL 2											
N.8	1.09.13	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS	M2	120,00	$ 16.360,21	$ 1.963.225,20	0,00	0,00	120,00	$ 1.963.225,20
NO PREVISTOS CDI PRIMERO DE CHIQUINQUIRÁ											
N.9	APU 3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PRODUCTO SIKA FILL 12 AÑOS PARA IMPERMEABILIZACION DE PLACA	GL	50,00	$ 119.062,00	$ 5.953.100,00		0,00	50,00	$ 5.953.100,00
NO PREVISTOS CENTRO VIDA											
N.10	APU 3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PRODUCTO SIKA FILL 12 AÑOS PARA IMPERMEABILIZACION DE PLACA	GL	20,00	$ 119.062,00	$ 2.381.240,00		0,00	20,00	$ 2.381.240,00
N.11	1,07,57	SALIDA PARA LUMINARIA CABLE 12AWG THHN PVC 1/2.	UND	25,00	$ 159.433,00	$ 3.985.825,00	0,00	0,00	25,00	$ 3.985.825,00

No siendo otro el motivo de la presente reunión, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron a los Siete (07) días del mes de diciembre de 2023.

ING. LAURA ECHEVERRIA RUSSI
Secretaria de Infraestructura y valorización / Supervisora
Municipio de Chiquinquirá

JAVIER ALBERTO MARTINEZ ACERO
Contratista de Obra

Retención documental							
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:			
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma		
Laura Echeverria		Laura Echeverria		Laura Echeverria			
Nombre del documento						Versión	
Dependencia:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION	TRD			Consecutivo		
Proceso:			Procedimiento:				
Dimensión:			Política:				