

| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA ELÉCTRICO INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN E INSTALACIÓN DE RED CON SUS RESPECTIVAS SALIDAS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO |     |       |         |             | Unidad: ML        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|-------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                   |     |       |         |             | ITEM:             |
| DESCRIPCION                                                                                                                                                                       | UND | CANT. | DESP. % | PRECIO UNIT | VALOR TOTAL       |
| <b>MATERIALES</b>                                                                                                                                                                 |     |       |         |             |                   |
| TORN AVELLA .3/4x10                                                                                                                                                               | UND | 4     | 0       | 250,00      | 1.000,00          |
| CANAleta METALICA                                                                                                                                                                 | UND | 1     | 0       | 90.000,00   | 90.000,00         |
| SUBTOTAL MATERIALES                                                                                                                                                               |     |       |         |             | <b>91.000,00</b>  |
| <b>MANO DE OBRA</b>                                                                                                                                                               |     |       |         |             |                   |
| M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI                                                                                                                                                  | HC  | 1,912 |         | 36.075,00   | 68.976,09         |
| SUBTOTAL MANO DE OBRA                                                                                                                                                             |     |       |         |             | <b>68.976,09</b>  |
| <b>EQUIPO</b>                                                                                                                                                                     |     |       |         |             |                   |
| HERRAMIENTA MENOR                                                                                                                                                                 | GLB | 1,001 |         | 1.912,00    | 1.913,91          |
| SUBTOTAL EQUIPO                                                                                                                                                                   |     |       |         |             | <b>1.913,91</b>   |
| <b>OTROS</b>                                                                                                                                                                      |     |       |         |             |                   |
|                                                                                                                                                                                   |     |       |         |             |                   |
| SUBTOTAL OTROS                                                                                                                                                                    |     |       |         |             | -                 |
| <b>COSTO DIRECTO</b>                                                                                                                                                              |     |       |         |             | <b>161.890,00</b> |

| SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBA PARA MUROS Y COLUMNAS |     |        |         |             | Unidad: ML       |
|-----------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|-------------|------------------|
|                                                                 |     |        |         |             | ITEM:            |
| DESCRIPCION                                                     | UND | CANT.  | DESP. % | PRECIO UNIT | VALOR TOTAL      |
| <b>MATERIALES</b>                                               |     |        |         |             |                  |
| AGUA                                                            | LTS | 0,01   | 0       | 36,00       | 0,36             |
| CEMENTO BLANCO                                                  | KLS | 0,22   | 1       | 1.278,00    | 283,97           |
| GUARDACOBAS CERAMICO 10CM                                       | ML  | 1      | 3       | 16.520,00   | 17.015,60        |
| SUBTOTAL MATERIALES                                             |     |        |         |             | <b>17.299,93</b> |
| <b>MANO DE OBRA</b>                                             |     |        |         |             |                  |
| M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI                               | HC  | 0,3052 | 0       | 25.767,00   | 7.864,08         |
| SUBTOTAL MANO DE OBRA                                           |     |        |         |             | <b>7.864,08</b>  |
| <b>EQUIPO</b>                                                   |     |        |         |             |                  |
| HERRAMIENTA MENOR                                               | GLB | 0,02   | 0       | 1.912,00    | 38,24            |
| SUBTOTAL EQUIPO                                                 |     |        |         |             | <b>38,24</b>     |
| <b>OTROS</b>                                                    |     |        |         |             |                  |
|                                                                 |     |        |         |             |                  |
| SUBTOTAL TRANSPORTE                                             |     |        |         |             | -                |
| <b>COSTO DIRECTO</b>                                            |     |        |         |             | <b>25.200,00</b> |

| REPARACION DE BAJANTES FRIBROCEMENTO 4" INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACION Y ACSESORIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO |     |       |         |             | Unidad: UND       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|-------------|-------------------|
|                                                                                                                   |     |       |         |             | ITEM:             |
| DESCRIPCION                                                                                                       | UND | CANT. | DESP. % | PRECIO UNIT | VALOR TOTAL       |
| <b>MANO DE OBRA</b>                                                                                               |     |       |         |             |                   |
| M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE                                                                                       | HC  | 9,428 |         | 11.164,00   | 105.254,19        |
| M.O. HIDROSANIT. 2 AYUDANTE - 1 OFIC.                                                                             | HC  | 1,5   |         | 39.452,00   | 59.178,00         |
| SUBTOTAL MANO DE OBRA                                                                                             |     |       |         |             | <b>164.432,19</b> |
| <b>EQUIPO</b>                                                                                                     |     |       |         |             |                   |
| HERRAMIENTA MENOR                                                                                                 | GLB | 0,297 |         | 1.912,00    | 567,86            |
| SUBTOTAL EQUIPO                                                                                                   |     |       |         |             | <b>567,86</b>     |
| <b>OTROS</b>                                                                                                      |     |       |         |             |                   |
|                                                                                                                   |     |       |         |             |                   |
| SUBTOTAL OTROS                                                                                                    |     |       |         |             | -                 |
| <b>COSTO DIRECTO</b>                                                                                              |     |       |         |             | <b>165.000,00</b> |

| RESANE, ESTUCO Y PINTURA ALERO EXTERIOR FRENTE A Y FRENTE B |     |        |         |             | Unidad: M2       |
|-------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|-------------|------------------|
|                                                             |     |        |         |             | ITEM:            |
| DESCRIPCION                                                 | UND | CANT.  | DESP. % | PRECIO UNIT | VALOR TOTAL      |
| <b>MATERIALES</b>                                           |     |        |         |             |                  |
| VINILO TIPO 1 EXTERIOR                                      | GLN | 0,2    | 0       | 93.900,00   | 18.780,00        |
| ESTUCO ACRILICO EXTERIOR                                    | GLN | 0,1    | 0       | 53.193,00   | 5.319,30         |
| SUBTOTAL MATERIALES                                         |     |        |         |             | <b>24.099,30</b> |
| <b>MANO DE OBRA</b>                                         |     |        |         |             |                  |
| M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE-1 OFI                         | HC  | 0,3706 |         | 28.991,00   | 10.744,06        |
| SUBTOTAL MANO DE OBRA                                       |     |        |         |             | <b>10.744,06</b> |
| <b>EQUIPO</b>                                               |     |        |         |             |                  |
| HERRAMIENTA MENOR                                           | GLB | 0,5    |         | 1.912,00    | 956,00           |
| ANDAMIO METALICO TUBULAR                                    | U/D | 0,7992 |         | 1.314,00    | 1.050,14         |
| SUBTOTAL EQUIPO                                             |     |        |         |             | <b>2.006,14</b>  |
| <b>OTROS</b>                                                |     |        |         |             |                  |
|                                                             |     |        |         |             |                  |
| SUBTOTAL TRANSPORTE                                         |     |        |         |             | -                |
| <b>COSTO DIRECTO</b>                                        |     |        |         |             | <b>36.850,00</b> |

| RAQUETEADA, RESANE, LIJADA, APLICACIÓN DE HIDROFUGO Y PINTURA DE FACHADA (LACA MATE) EXTERIOR |     |        |         |             | Unidad: M2       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|-------------|------------------|
|                                                                                               |     |        |         |             | ITEM:            |
| DESCRIPCION                                                                                   | UND | CANT.  | DESP. % | PRECIO UNIT | VALOR TOTAL      |
| <b>MATERIALES</b>                                                                             |     |        |         |             |                  |
| REMOVEDOR KRUD KUTTER                                                                         | LTS | 0,3    | 0       | 50.900,00   | 15.270,00        |
| LACA LADRILLO MATE 7402                                                                       | LTS | 0,5    | 0       | 14.795,00   | 7.397,50         |
| HIDROFUGO TRANSPARENTE 5                                                                      | KLS | 0,15   |         | 25.381,00   | 3.807,15         |
| SUBTOTAL MATERIALES                                                                           |     |        |         |             | <b>26.474,65</b> |
| <b>MANO DE OBRA</b>                                                                           |     |        |         |             |                  |
| M.O. PINTURA 1 AYUDANTE-1 OFI                                                                 | HC  | 0,4649 |         | 27.379,00   | 12.728,49        |
| SUBTOTAL MANO DE OBRA                                                                         |     |        |         |             | <b>12.728,49</b> |
| <b>EQUIPO</b>                                                                                 |     |        |         |             |                  |
| HERRAMIENTA MENOR                                                                             | GLB | 0,028  |         | 1.912,00    | 53,53            |
| ANDAMIO METALICO TUBULAR                                                                      | U/D | 0,2992 |         | 1.314,00    | 393,14           |
| SUBTOTAL EQUIPO                                                                               |     |        |         |             | <b>446,67</b>    |
| <b>OTROS</b>                                                                                  |     |        |         |             |                  |
|                                                                                               |     |        |         |             |                  |
| SUBTOTAL OTROS                                                                                |     |        |         |             | -                |
| <b>COSTO DIRECTO</b>                                                                          |     |        |         |             | <b>39.649,81</b> |
|                                                                                               |     |        |         |             | <b>39.650,00</b> |

| SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE REPELLO CON MALLA |     |        |         |             | Unidad: M2       |
|----------------------------------------------|-----|--------|---------|-------------|------------------|
|                                              |     |        |         |             | ITEM:            |
| DESCRIPCION                                  | UND | CANT.  | DESP. % | PRECIO UNIT | VALOR TOTAL      |
| <b>MATERIALES</b>                            |     |        |         |             |                  |
| MALLA CON VENA 60x200                        | UND | 0,83   | 2       | 7.407,00    | 6.270,76         |
| PUNTILLA 2 CC                                | LBS | 0,05   |         | 4.659,00    | 232,95           |
| MORTERO 1:2                                  | M3  | 0,035  |         | 443.607,00  | 15.526,24        |
| SUBTOTAL MATERIALES                          |     |        |         |             | <b>22.029,95</b> |
| <b>MANO DE OBRA</b>                          |     |        |         |             |                  |
| M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI            | HC  | 0,5538 |         | 25.767,00   | 14.269,76        |
| SUBTOTAL MANO DE OBRA                        |     |        |         |             | <b>14.269,76</b> |
| <b>EQUIPO</b>                                |     |        |         |             |                  |
| HERRAMIENTA MENOR                            | GLB | 0,0525 |         | 1.912,00    | 100,38           |
| ANDAMIO METALICO TUBULAR                     | U/D | 0,0992 |         | 1.314,00    | 130,34           |
| SUBTOTAL EQUIPO                              |     |        |         |             | <b>230,72</b>    |
| <b>OTROS</b>                                 |     |        |         |             |                  |
|                                              |     |        |         |             |                  |
| SUBTOTAL OTROS                               |     |        |         |             | -                |
| <b>COSTO DIRECTO</b>                         |     |        |         |             | <b>36.530,00</b> |

| SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA COLOR AZUL PARA PISO A DOS MANOS INCLUYE LIMPIEZA Y RASQUETEADA Y RESANE |     |        |         |             | Unidad: M2       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|-------------|------------------|
|                                                                                                                     |     |        |         |             | ITEM:            |
| DESCRIPCION                                                                                                         | UND | CANT.  | DESP. % | PRECIO UNIT | VALOR TOTAL      |
| <b>MATERIALES</b>                                                                                                   |     |        |         |             |                  |
| DISOLVENTE TIPO TRAFICO                                                                                             | GLN | 0,04   |         | 26.285,00   | 1.051,40         |
| ACIDO PARA CONCREROS Y PISOS                                                                                        | GLN | 0,3    | 0       | 21.726,00   | 6.517,80         |
| PINTURA EPOXICA TRAFICO                                                                                             | GLN | 0,35   |         | 125.900,00  | 44.065,00        |
| SUBTOTAL MATERIALES                                                                                                 |     |        |         |             | <b>51.634,20</b> |
| <b>MANO DE OBRA</b>                                                                                                 |     |        |         |             |                  |
| M.O. PINTURA 1 AYUDANTE-1 OFI                                                                                       | HC  | 0,813  |         | 27.379,00   | 22.259,12        |
| SUBTOTAL MANO DE OBRA                                                                                               |     |        |         |             | <b>22.259,12</b> |
| <b>EQUIPO</b>                                                                                                       |     |        |         |             |                  |
| HERRAMIENTA MENOR                                                                                                   | GLB | 3,0005 |         | 1.912,00    | 5.736,95         |
| SUBTOTAL EQUIPO                                                                                                     |     |        |         |             | <b>5.736,95</b>  |
| <b>OTROS</b>                                                                                                        |     |        |         |             |                  |
|                                                                                                                     |     |        |         |             |                  |
| SUBTOTAL TRANSPORTE                                                                                                 |     |        |         |             | -                |
| <b>COSTO DIRECTO</b>                                                                                                |     |        |         |             | <b>79.630,00</b> |

| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS ELECTERICAS TRIFASICAS EN CALIBRE NO 6 Y NO 4 + NEUTRO + TIERRA, INCLUYE REGATAS SOBRE MUROS Y TODOS SUS ELEMENTOS DE PROTECCION |     |       |         |             | Unidad: UND         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|-------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                         |     |       |         |             | ITEM:               |
| DESCRIPCION                                                                                                                                                             | UND | CANT. | DESP. % | PRECIO UNIT | VALOR TOTAL         |
| <b>MATERIALES</b>                                                                                                                                                       |     |       |         |             |                     |
| CABLE # 6                                                                                                                                                               | ML  | 1     |         | 15.000,00   | 15.000,00           |
| CABLE # 4                                                                                                                                                               | ML  | 1     | 0       | 14.150,00   | 14.150,00           |
| CABLE NEUTRO                                                                                                                                                            | ML  | 1     | 0       | 13.200,00   | 13.200,00           |
| KIT DE PROTECCOIN ELECTRICA                                                                                                                                             | UND | 1     |         | 850.000,00  | 850.000,00          |
| VARILLA TIERRA                                                                                                                                                          | UND | 1     |         | 295.000,00  | 295.000,00          |
| SUBTOTAL MATERIALES                                                                                                                                                     |     |       |         |             | <b>1.187.350,00</b> |
| <b>MANO DE OBRA</b>                                                                                                                                                     |     |       |         |             |                     |
| M.O. ELECTRICAS 3 AYUD-1 OFI-1 PROF                                                                                                                                     | HC  | 2,40  |         | 117.367,00  | 281.422,63          |
| SUBTOTAL MANO DE OBRA                                                                                                                                                   |     |       |         |             | <b>281.422,63</b>   |
| <b>EQUIPO</b>                                                                                                                                                           |     |       |         |             |                     |
| HERRAMIENTA MENOR                                                                                                                                                       | GLB | 0,098 |         | 1.912,00    | 187,37              |
| SUBTOTAL EQUIPO                                                                                                                                                         |     |       |         |             | <b>187,37</b>       |
| <b>OTROS</b>                                                                                                                                                            |     |       |         |             |                     |
|                                                                                                                                                                         |     |       |         |             |                     |
| SUBTOTAL OTROS                                                                                                                                                          |     |       |         |             | -                   |
| <b>COSTO DIRECTO</b>                                                                                                                                                    |     |       |         |             | <b>1.468.960,00</b> |

| SUMINISTRO E INTALACION DE ALFAJIAS PREFRABRICADAS PARA VENTANERIA<br>EXISTENTE INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION |       |        |         |             | Unidad: ML        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|-------------|-------------------|
|                                                                                                               |       |        |         |             | ITEM:             |
| DESCRIPCION                                                                                                   | UND   | CANT.  | DESP. % | PRECIO UNIT | VALOR TOTAL       |
| <b>MATERIALES</b>                                                                                             |       |        |         |             |                   |
| ALFAJIA PREFABRICADA                                                                                          | UND   | 1      |         | 34.650,00   | 34.650,00         |
| CEMENTO                                                                                                       | BULTO | 0,25   |         | 31.500,00   | 7.875,00          |
| ARENA MEDIA                                                                                                   | BULTO | 0,35   |         | 23.776,00   | 8.321,60          |
| SUBTOTAL MATERIALES                                                                                           |       |        |         |             | <b>50.846,60</b>  |
| <b>MANO DE OBRA</b>                                                                                           |       |        |         |             |                   |
| M.O. 1 AYUDANTE-1 OFI                                                                                         | HC    | 2,1365 |         | 25.767,00   | 55.050,38         |
| SUBTOTAL MANO DE OBRA                                                                                         |       |        |         |             | <b>55.050,38</b>  |
| <b>EQUIPO</b>                                                                                                 |       |        |         |             |                   |
| HERRAMIENTA MENOR                                                                                             | GLB   | 1,602  |         | 1.912,00    | 3.063,02          |
| SUBTOTAL EQUIPO                                                                                               |       |        |         |             | <b>3.063,02</b>   |
| <b>OTROS</b>                                                                                                  |       |        |         |             |                   |
|                                                                                                               |       |        |         |             |                   |
| SUBTOTAL TRANSPORTE                                                                                           |       |        |         |             | -                 |
| <b>COSTO DIRECTO</b>                                                                                          |       |        |         |             | <b>108.960,00</b> |

| SUMINISTRO E INSTALACION DE MACHON EN LADRILLO CUBIERTA |     |        |         |             | Unidad: ML       |
|---------------------------------------------------------|-----|--------|---------|-------------|------------------|
|                                                         |     |        |         |             | ITEM:            |
| DESCRIPCION                                             | UND | CANT.  | DESP. % | PRECIO UNIT | VALOR TOTAL      |
| <b>MATERIALES</b>                                       |     |        |         |             |                  |
| LADR SUCIO COMUN                                        | UND | 12     | 3       | 477,00      | 5.895,72         |
| MORTERO 1:4                                             | M3  | 0,01   |         | 361.480,00  | 3.614,80         |
| SUBTOTAL MATERIALES                                     |     |        |         |             | <b>9.510,52</b>  |
| <b>MANO DE OBRA</b>                                     |     |        |         |             |                  |
| M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI                       | HC  | 0,6447 |         | 25.767,00   | 16.610,91        |
| SUBTOTAL MANO DE OBRA                                   |     |        |         |             | <b>16.610,91</b> |
| <b>EQUIPO</b>                                           |     |        |         |             |                  |
| HERRAMIENTA MENOR                                       | GLB | 0,198  |         | 1.912,00    | 378,57           |
| SUBTOTAL EQUIPO                                         |     |        |         |             | <b>378,57</b>    |
| <b>OTROS</b>                                            |     |        |         |             |                  |
|                                                         |     |        |         |             |                  |
| SUBTOTAL OTROS                                          |     |        |         |             | -                |
| <b>COSTO DIRECTO</b>                                    |     |        |         |             | <b>26.500,00</b> |

| RETIRO DE MANTO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICON FINAL |     |        |         |             | Unidad: M2       |
|---------------------------------------------------|-----|--------|---------|-------------|------------------|
|                                                   |     |        |         |             | ITEM:            |
| DESCRIPCION                                       | UND | CANT.  | DESP. % | PRECIO UNIT | VALOR TOTAL      |
| <b>MANO DE OBRA</b>                               |     |        |         |             |                  |
| M.O. ALBANILERIA 2 AYUDANTE                       | HC  | 0,6603 |         | 22.328,00   | 14.743,74        |
| SUBTOTAL MANO DE OBRA                             |     |        |         |             | <b>14.743,74</b> |
| <b>EQUIPO</b>                                     |     |        |         |             |                  |
| HERRAMIENTA MENOR                                 | GLB | 0,997  |         | 1.912,00    | 1.906,26         |
| SUBTOTAL EQUIPO                                   |     |        |         |             | <b>1.906,26</b>  |
| <b>OTROS</b>                                      |     |        |         |             |                  |
|                                                   |     |        |         |             |                  |
| SUBTOTAL TRANSPORTE                               |     |        |         |             | -                |
|                                                   |     |        |         |             |                  |
| <b>COSTO DIRECTO</b>                              |     |        |         | 9.721,06    | <b>16.650,00</b> |

| REPELLO Y ESTUCO DE CARTERAS PARA PUERTAS Y VENTANAS |     |        |         |             | Unidad: ML       |
|------------------------------------------------------|-----|--------|---------|-------------|------------------|
|                                                      |     |        |         |             | ITEM:            |
| DESCRIPCION                                          | UND | CANT.  | DESP. % | PRECIO UNIT | VALOR TOTAL      |
| <b>MATERIALES</b>                                    |     |        |         |             |                  |
| MORTERO 1:3                                          | M3  | 0,015  |         | 415.415,00  | 6.231,23         |
| ESTUCO POLVO                                         | KL  | 0,5    |         | 1.450,00    | 725,00           |
| SUBTOTAL MATERIALES                                  |     |        |         |             | <b>6.956,23</b>  |
| <b>MANO DE OBRA</b>                                  |     |        |         |             |                  |
| M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI                    | HC  | 0,2969 |         | 25.767,00   | 7.651,23         |
| SUBTOTAL MANO DE OBRA                                |     |        |         |             | <b>7.651,23</b>  |
| <b>EQUIPO</b>                                        |     |        |         |             |                  |
| HERRAMIENTA MENOR                                    | GLB | 0,019  |         | 1.912,00    | 36,32            |
| ANDAMIO METALICO TUBULAR                             | U/D | 0,1    |         | 1.314,00    | 131,40           |
| SUBTOTAL EQUIPO                                      |     |        |         |             | <b>167,72</b>    |
| <b>OTROS</b>                                         |     |        |         |             |                  |
|                                                      |     |        |         |             |                  |
| SUBTOTAL OTROS                                       |     |        |         |             | -                |
|                                                      |     |        |         |             |                  |
| <b>COSTO DIRECTO</b>                                 |     |        |         | 14.129,04   | <b>14.775,17</b> |

| COLUMNA AMARRE MURO 22*22 INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y ANCLAJES EN LOSA CON FIJACION EPOXICA |     |       |         |             | Unidad: M3          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|-------------|---------------------|
|                                                                                             |     |       |         |             | ITEM:               |
| DESCRIPCION                                                                                 | UND | CANT. | DESP. % | PRECIO UNIT | VALOR TOTAL         |
| <b>MATERIALES</b>                                                                           |     |       |         |             |                     |
| ALAMBRE NEGRO                                                                               | KL  | 10    |         | 10.900,00   | 109.000,00          |
| ACERO DE REFUERZO                                                                           | KL  | 125   |         | 4.400,00    | 550.000,00          |
| CUARTON 2"x4"X3M UNIDAD                                                                     | UND | 5     |         | 18.519,00   | 92.595,00           |
| PUNTILLA 2 CC                                                                               | LBS | 7     |         | 4.659,00    | 32.613,00           |
| TABLA 1x10x300 OTOBO                                                                        | UND | 4,33  |         | 15.540,00   | 67.288,20           |
| VARETA 2"x2"x3M                                                                             | UND | 3,67  |         | 3.823,00    | 14.030,41           |
| MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3100 PSI 210 MPa                                                      | M3  | 1,02  |         | 493.206,00  | 503.070,12          |
| SUBTOTAL MATERIALES                                                                         |     |       |         |             | <b>1.368.596,73</b> |
| <b>MANO DE OBRA</b>                                                                         |     |       |         |             |                     |
| M.O. ALBANILERIA 3 AYUDANTE-1 OFI                                                           | HC  | 9,85  |         | 48.095,00   | 473.683,75          |
| SUBTOTAL MANO DE OBRA                                                                       |     |       |         |             | <b>473.683,75</b>   |
| <b>EQUIPO</b>                                                                               |     |       |         |             |                     |
| VIBRADOR                                                                                    | DIA | 1     |         | 36.017,00   | 36.017,00           |
| HERRAMIENTA MENOR                                                                           | GLB | 0,335 |         | 1.912,00    | 640,52              |
| TACO METALICO EXTENSION DE 2.0M A 3.30MT                                                    | DIA | 20    |         | 156,00      | 3.120,00            |
| ANDAMIO METALICO TUBULAR                                                                    | U/D | 3     |         | 1.314,00    | 3.942,00            |
| SUBTOTAL EQUIPO                                                                             |     |       |         |             | <b>43.719,52</b>    |
| <b>OTROS</b>                                                                                |     |       |         |             |                     |
|                                                                                             |     |       |         |             |                     |
| SUBTOTAL OTROS                                                                              |     |       |         |             | -                   |
| <b>COSTO DIRECTO</b>                                                                        |     |       |         |             | <b>984.333,75</b>   |
|                                                                                             |     |       |         |             | <b>1.886.000,00</b> |