Cartago, diciembre 23 de 2023

Señores:
Centro de Electricidad y Automatización Industrial CEAI
SENA
Regional Valle
CALLE 52 # 2 BIS - 15 Cali Valle del Cauca, Colombia

Asunto: Cotización

Cordial saludo:


Respetuosamente me permito presentar propuesta correspondiente a los siguientes ítems solicitados por un valor de **$ 47.287.237,1**

ITEMS NO PREVISTOS					
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA ELÉCTRICO INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN E INSTALACIÓN DE RED CON SUS RESPECTIVAS SALIDAS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO	ML	40,00	$ 166.746,70	$ 6.669.868,00
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBA PARA MUROS Y COLUMNAS	ML	78,00	$ 25.956,00	$ 2.024.568,00
3	REPARACION DE BAJANTES FRIBROCEMENTO 4" INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACION Y ACSESORIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	$ 169.950,00	$ 169.950,00
4	RESANE, ESTUCO Y PINTURA ALERO EXTERIOR FRENTE A Y FRENTE B	M2	25,00	$ 37.955,50	$ 948.887,50
5	RAQUETEADA, RESANE, LIJADA, APLICACIÓN DE HIDROFUGO Y PINTURA DE FACHADA (LACA MATE) EXTERIOR	M2	36,00	$ 40.839,50	$ 1.470.222,00
6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE REPELLO CON MALLA	M2	37,53	$ 37.625,90	$ 1.412.100,03
7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA COLOR AZUL PARA PISO A DOS MANOS INCLUYE LIMPIEZA Y RASQUETEADA Y RESANE	M2	200,00	$ 82.018,90	$ 16.403.780,00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS ELECTERICAS TRIFASICAS EN CALIBRE No 6 Y No 4 + NEUTRO + TIERRA, INCLUYE REGATAS SOBRE MUROS Y TODOS SUS ELEMENTOS DE PROTECCION	UND	1,00	$ 1.513.028,80	$ 1.513.028,80
9	SUMINISTRO E INTALACION DE ALFAJIAS PREFRABRICADAS PARA VENTANERIA EXISTENTE INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	ML	10,25	$ 112.228,80	$ 1.150.345,20
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACHON EN LADRILLO CUBIERTA	ML	5,00	$ 27.295,00	$ 136.475,00
11	RETIRO DE MANTO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICON FINAL	M2	255,51	$ 17.149,50	$ 4.381.868,75
12	REPELLO Y ESTUCO DE CARTERAS PARA PUERTAS Y VENTANAS	ML	22,00	$ 15.218,43	$ 334.805,36
13	COLUMNA AMARRE MURO 22*22 INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y ANCLAJES EN LOSA CON FIJACION EPOXICA	M3	0,478	$ 1.942.580,00	$ 928.553,24
	COSTO DIRECTO				**$ 37.544.451,87**

	ADMINISTRACIÓN	**20,00%**	**$ 7.508.890,37**
	IMPREVISTOS	**0,00%**	**$ 0,00**
	UTILIDAD	**5,00%**	**$ 1.877.222,59**
	IVA SOBRE UTILIDAD	**19,00%**	**$ 356.672,29**
	COSTO TOTAL		**$ 47.287.237,1**

Nota: La cotización tendrá validez por (30) treinta días calendario.

Atentamente,



ANDREA RAMIREZ BECERRA
ARQUITECTA



