Barranquilla, 29 de diciembre de 2023

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Barranquilla

REF.: CONTRATO No. 037-DRNT-2023

ASUNTO: ACEPTACION ADICION AL CONTRATO No. 037-DRNT-2023 Y SOLICITUD DE PRORROGA.

Respetados señores, cordial saludo.

Por medio de la presente Yo Jose Pablo Camargo Pinillos, mayor de edad identificado con cedula de ciudadanía No. 1.140.853.592 de Barranquilla. En mi condición de Representante Legal de ACP Y CIA SAS con nit 802.022.269-8, manifiesto nuestra aceptación a la solicitud de adición al contrato No. 037-DRNT-2023

Item	Descripción	Cant	V. Unit	V. Total
1	Tablero trifásico de 36 puestos o circuitos con totalizador y puerta	2	$ 1.451.086	$ 2.902.172
2	Tablero trifásico de 24 puestos o circuitos con totalizador y puerta	1	$ 1.044.225	$ 1.044.225
7	Breaker caja moldeable 3 polos - 80 amperios	3	$ 226.576	$ 679.728
9	Breaker enchufarle 20 amperios	22	$ 18.921	$ 416.262
10	Breaker enchufable 30 amperios	22	$ 22.967	$ 505.274
14	Suministro e instalación de cable número 12 / 7 hilos color negro	1500	$ 2.142	$ 3.213.000
16	Suministro e instalación de cable número 12 / 7 hilos color rojo	1500	$ 2.142	$ 3.213.000
17	Suministro e instalación de cable número 12 / 7 hilos color verde	1500	$ 2.142	$ 3.213.000
18	Realizar desmonte de cajas existentes e instalación de cajas nuevas, incluido trabajos de mampostería acabados finos y pintura de pared intervenida de acuerdo al color existente	3	$ 270.963	$ 812.889
			TOTAL	**$ 15.999.550**

Aceptamos la adición del valor $ **15.999.550** correspondientes a los servicios relacionados anteriormente. De acuerdo con solicitud recibida el 28 de diciembre de 2023 mediante correo electrónico.

Por otra parte. Solicitamos prorroga para ejecutar el contrato con fecha de terminación hasta el 15 de marzo del 2024. Lo anterior justificado de la siguiente manera:

Cronograma:

tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin

1	Trazado y replanteo	1 día	mar 5/12/23	mar 5/12/23
2	Requisición de materiales	3 días	sáb 6/01/24	mar 9/01/24
3	Traslado de materiales y herramientas	1 día	mi 10/01/24	mi 10/01/24
4	Implementación de circuitos provisionales	1 día	mi 10/01/24	mi 10/01/24
5	Desmonte de circuitos de tablero#1	1 día	jue 11/01/24	jue 11/01/24
6	Obra civil vano tablero nuevo #1	1 día	jue 11/01/24	jue 11/01/24
7	Montaje tablero #1	1 día	vie 12/01/24	vie 12/01/24
8	Armado de circuitos y pruebas de funcionamiento	1 día	lun 15/01/24	lun 15/01/24
9	Implementación de circuitos provisionales tablero #2	1 día	mar 16/01/24	mar 16/01/24
10	Desmonte de circuitos de tablero#2	1 día	mi 17/01/24	mi 17/01/24
11	Obra civil vano tablero nuevo #2	1 día	mi 17/01/24	mi 17/01/24
12	Montaje tablero #2	1 día	jue 18/01/24	jue 18/01/24
13	Armado de circuitos y pruebas de funcionamiento	1 día	jue 18/01/24	jue 18/01/24
14	Implementación de circuitos provisionales tablero #3	1 día	vie 19/01/24	vie 19/01/24
15	Desmonte de circuitos de tablero#3	1 día	lun 22/01/24	lun 22/01/24
16	Obra civil vano tablero nuevo #3	1 día	lun 22/01/24	lun 22/01/24

17	Montaje tablero #3	1 día	mar 23/01/24	mar 23/01/24
18	Armado de circuitos y pruebas de funcionamiento	1 día	mar 23/01/24	mar 23/01/24
19	Implementación de circuitos provisionales tablero #4	1 día	mi 24/01/24	mi 24/01/24
20	Desmonte de circuitos de tablero#4	1 día	jue 25/01/24	jue 25/01/24
21	Obra civil vano tablero nuevo #4	1 día	jue 25/01/24	jue 25/01/24
22	Montaje tablero #4	1 día	vie 26/01/24	vie 26/01/24
23	Armado de circuitos y pruebas de funcionamiento	1 día	vie 26/01/24	vie 26/01/24
24	Implementación de circuitos provisionales tablero #5	1 día	lun 29/01/24	lun 29/01/24
25	Desmonte de circuitos de tablero#5	1 día	mar 30/01/24	mar 30/01/24
26	Obra civil vano tablero nuevo #5	1 día	mar 30/01/24	mar 30/01/24
27	Montaje tablero #5	1 día	mi 31/01/24	mi 31/01/24
28	Armado de circuitos y pruebas de funcionamiento	1 día	mi 31/01/24	mi 31/01/24
29	Implementación de circuitos provisionales tablero #6	1 día	jue 1/02/24	jue 1/02/24
30	Desmonte de circuitos de tablero#6	1 día	vie 2/02/24	vie 2/02/24
31	Obra civil vano tablero nuevo #6	1 día	vie 2/02/24	vie 2/02/24
32	Montaje tablero #6	1 día	lun 5/02/24	lun 5/02/24

33	Armado de circuitos y pruebas de funcionamiento	1 día	lun 5/02/24	lun 5/02/24
34	Implementación de circuitos provisionales tablero #7	1 día	mar 6/02/24	mar 6/02/24
35	Desmonte de circuitos de tablero#7	1 día	mi 7/02/24	mi 7/02/24
36	Obra civil vano tablero nuevo #7	1 día	mi 7/02/24	mi 7/02/24
37	Montaje tablero #7	1 día	jue 8/02/24	jue 8/02/24
38	Armado de circuitos y pruebas de funcionamiento	1 día	jue 8/02/24	jue 8/02/24
39	Implementación de circuitos provisionales tablero #8	1 día	vie 9/02/24	vie 9/02/24
40	Desmonte de circuitos de tablero#8	1 día	lun 12/02/24	lun 12/02/24
41	Obra civil vano tablero nuevo #8	1 día	lun 12/02/24	lun 12/02/24
42	Montaje tablero #8	1 día	mar 13/02/24	mar 13/02/24
43	Armado de circuitos y pruebas de funcionamiento	1 día	mar 13/02/24	mar 13/02/24
44	Implementación de circuitos provisionales tablero #9	1 día	mi 14/02/24	mi 14/02/24
45	Desmonte de circuitos de tablero#9	1 día	jue 15/02/24	jue 15/02/24
46	Obra civil vano tablero nuevo #9	1 día	jue 15/02/24	jue 15/02/24
47	Montaje tablero #9	1 día	vie 16/02/24	vie 16/02/24
48	Armado de circuitos y pruebas de funcionamiento	1 día	vie 16/02/24	vie 16/02/24

49	Implementación de circuitos provisionales tablero #10	1 día	lun 19/02/24	lun 19/02/24
50	Desmonte de circuitos de tablero#10	1 día	mar 20/02/24	mar 20/02/24
51	Obra civil vano tablero nuevo #10	1 día	mar 20/02/24	mar 20/02/24
52	Montaje tablero #10	1 día	mi 21/02/24	mi 21/02/24
53	Armado de circuitos y pruebas de funcionamiento	1 día	mi 21/02/24	mi 21/02/24
54	Implementación de circuitos provisionales tablero #11	1 día	jue 22/02/24	jue 22/02/24
55	Desmonte de circuitos de tablero#11	1 día	vie 23/02/24	vie 23/02/24
56	Obra civil vano tablero nuevo #11	1 día	vie 23/02/24	vie 23/02/24
57	Montaje tablero #11	1 día	lun 26/02/24	lun 26/02/24
58	Armado de circuitos y pruebas de funcionamiento	1 día	lun 26/02/24	lun 26/02/24
59	Implementación de circuitos provisionales tablero #12	1 día	mar 27/02/24	mar 27/02/24
60	Desmonte de circuitos de tablero#12	1 día	mi 28/02/24	mi 28/02/24
61	Obra civil vano tablero nuevo #12	1 día	mi 28/02/24	mi 28/02/24
62	Montaje tablero #12	1 día	jue 29/02/24	jue 29/02/24

63	Armado de circuitos y pruebas de funcionamiento	1 día	jue 29/02/24	jue 29/02/24
64	Implementación de circuitos provisionales tablero #13	1 día	vie 1/03/24	vie 1/03/24
65	Desmonte de circuitos de tablero#13	1 día	lun 4/03/24	lun 4/03/24
66	Obra civil vano tablero nuevo #13	1 día	lun 4/03/24	lun 4/03/24
67	Montaje tablero #13	1 día	mar 5/03/24	mar 5/03/24
68	Armado de circuitos y pruebas de funcionamiento	1 día	mar 5/03/24	mar 5/03/24
69	Revisión de tableros y correcciones	2 días	mi 6/03/24	jue 7/03/24
70	Entrega final	1 día	vie 8/03/24	vie 8/03/24

El cronograma planteado con el contrato inicial. Se encuentra de esta manera debido a las restricciones horarias y el requisito de mantener energizado las instalaciones. Adicionalmente, Al requerir 3 tableros más, se requieren 8 días en adición. Es por tal razón que Solicitamos prorroga en ejecución del contrato hasta el 15 de marzo del 2024.

Quedamos atentos a la publicación de la adición para su debida legalización y aprobación de prorroga con cronograma.

Atentamente,

JOSE PABLO CAMARGO PINILLOS
C.C. 1.140.853.592
REPRESENTANTE LEGAL