UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 23000956 H4 DE 2023.

23600C REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO TIERRA E INSTALACIONES DEL AEROPUERTO DE YOPAL

ITEM		DESCRIPCIÓN ITEM A INCLUIR	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO DE REFERENCIA DE LA ENTIDAD	VALOR TOTAL
10 ITEM NUEVOS						
10.1		PODA INDIVIDUOS ARBOLEOS (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIAL DE CORTE)	UN	37,00	$ 280.000,00	$ 10.360.000
10,2		LIMPIEZA, DESCONTAMINACION E IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS	M2	750,00	$ 100.000,00	$ 75.000.000
10,3		DEMOLICION CONCRETO 3000 PSI	M3	10,00	$ 150.000,00	$ 1.500.000
10,4		RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS Y ADECUACION BAÑOS (ANTIGUO TERMINAL)	UND	8,00	$ 850.000,00	$ 6.800.000
10,5		DEMARCACION VIAS DEL AEROPUERTO (PINTURA BLANCA)	ML	2000	$ 6.800,00	$ 13.600.000
10,6		SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARAS ILUMINACION INTERIOR Y EXTERIOR	UND	35,00	$ 300.000,00	$ 10.500.000
10,7		SUMINISTRO E INSTALACION DISEÑO VINILICO PLOTEADO ALUSIVO A IMÁGENES DE LA REGION (LOCALES DESOCUPADOS	M2	40,00	$ 120.000,00	$ 4.800.000
10,8		SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 16 A 4 HILOS CON POSTES EN MADERA 3,0 M X 10 CM DE DIAMETRO, CADA 2 METROS	ML	80,00	$ 100.000,00	$ 8.000.000
10,9		MANTENIMIENTO SISTEMAS DE CORTINAS PROTECTORAS TORRE DE CONTROL (INCLUYE ADECUACION VENTANAS DE ACCESO,DESMOTE DE MOTROES, FIJACION DEL SISTEMA A LA ESTRUCTURA, MANTENIMEINTO DE MOTORES,INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)	GLOBAL	1,00	$ 13.000.000,00	$ 13.000.000
10,1		MANTENIMIENTO Y ADECUACION SISTEMA HIDRAULICO LLENADO MAQUINAS DE BOMBEROS (INCLUYE CABIOD E VALVULAS DE LLENADO RAPIDO)	GLOBAL	2,00	$ 5.000.000,00	$ 10.000.000
10,11		SUMINSITRO E INSTALACION SISTEMA DE CLIMATIZACION AULA DE CAPACITACION ANTIGUO TERMINAL	UND	2,00	$ 5.000.000,00	$ 10.000.000
10,12		SUMINSITRO E INSTALACION POSTE TUBULAR PARA LUMINARIAS ROTONDA INFRESO AEROPUERTO	UND	4,00	$ 1.000.000,00	$ 4.000.000