DETALLADO DE LA OFERTA									
ITEM	DESCRIPCIÒN	CARACTERISTICAS	CANT	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA	PRECIO UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL	COMENTARIO DEL COMPRADOR
1	MATENIMIENTOS	1. CALDERA GENERADOR DE VAPOR: CALDERA MARCA: CONTINENTA DE 125 BHP. UBICACIÓN: HOSPITAL KENNEDY -MARCA: CONTINENTAL -No. SERIE: AC0220 -CAPACIDAD EN BHP: 125 -PRESION MAX: 150 PSI -SUP CALENTAMIENTO: 625 -PLACA TUBO: 5/8 -VASO PRESION: 3/8 -CAP VALVULA: 5237 LH -AÑO DE CONSTRUCCION: 1983 -CONT. ELECTRICO: 110 V 2. QUEMADOR: TIPO PAQUETE -MARCA: ECOFLAM BLU 1700 -POTENCIA TÉRMICA: -MÁXIMA EN SEGUNDA LLAMA: 6.039.490 BTU/hora -MÍNIMA EN PRIMER LLAMA: 1.166.952 BTU / hora -CONSUMO DE COMBUSTIBLE: gas natural -TIPO DE TRABAJO: Industrial -ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 60 HZ. 3. MOTOBOMBA PARA INYECCION AGUA: -MARCA: IHM, -SUCCION DE 1.1/2, -DESCARGA 1.1/2 -VOLTAJE: TRIFASICA 220 V 4.- TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA Y/O CONDENSADOS	1	UN	$ 3.789.450	$ 719.996	$ 4.509.446	$ 4.509.446	VERIFICAR ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO
2	MATENIMIENTOS	1. CALDERA GENERADOR DE VAPOR: CALDERA MARCA: CONTINENTA DE 125 BHP. UBICACIÓN: HOSPITAL KENNEDY -MARCA: CONTINENTAL -No. DE SERIE: AC0221 -CAPACIDAD EN BHP: 125 -PRESION MAX: 150 PSI -SUP CALENTAMIENTO: 625 -PLACA TUBO: 5/8 -VASO PRESION: 3/8 -CAP VALVULA: 5237 L H -AÑO DE CONSTRUCCION: 1983 -CONT. ELECTRICO: 110 V 2.- QUEMADOR TIPO PAQUETE -MARCA: RIELLO RS100 -POTENCIA TÉRMICA: -MÁXIMA EN SEGUNDA LLAMA: 4.000.000 BTU/hora -MÍNIMA EN PRIMER LLAMA: 790.000 A 2.400.000 BTU / Hora -CONSUMO DE COMBUSTIBLE: gas natural -TIPO DE TRABAJO: Industrial -TIPO DE OPERACIÓN: dos etapas progresivo. -ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 3 N AC, 220 V, 60 HZ. 3. MOTOBOMBA PARA INYECCION AGUA: -ARCA: IHM -SUCCION DE 1.1/2, -DESCARGA 1.1/2 -VOLTAJE: TRIFASICA 220 V	1	UN	$ 3.789.450	$ 719.996	$ 4.509.446	$ 4.509.446	VERIFICAR ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO

3	MATENIMIENTOS	TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA CALIENTE DE 1400 GALONES UBICACIÓN: HOSPITAL DE KENEDY 1. TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA CALIENTE -MARCA: CALDERAS Y PRENSAS -CAPACIDAD: 1400 GALONES -DIAMETRO: 150 CMS -LARGO CUERPO: 350 CMS -TIPO: HORIZONTAL -CUERPO TANQUE: EN LAMINA ACERO INOXIDABLE 304. -CALIBRE: 3/16" -TAPAS: ABOMBADAS EN LAMINA ACERO INOXIDABLE 304 DE 1⁄4 ". -BASE: EN ANGULO ESTRUCTURAL HR 1⁄4" -AISLAMIENTO TERMICO: LANA FIBRA DE VIDRIO DE 2" -FORRO: LAMINA ACERO INOXIDABLE BRILLANTE. -CON SUS RESPECTIVAS UNIONES EN ACERO INOXIDABLE SOLDADAS PARA ENTRADA SALIDA AGUA, ENTRADA-SALIDA VAPOR, DRENAJES Y ACCESORIOS PARA INSTRUMENTACION. 2. INTERCAMBIADOR DE CALOR -PLACAS: EN ACERO INOXIDABLE 304 INTERCAMBIABLES -ENTRADAS: 1 1⁄4" -TUBERÍA EN COBRE, CHEQUES, FILTRO Y ACCESORIOS PARA CONEXIÓN INTERCAMBIADOR DE CALOR -BOMBA DE RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE ALTO CAUDAL A 120/220V 60 HZ. -BOMBA DE RETORNO DE AGUA CALIENTE, ALTO CAUDAL A 120/220V 60 HZ. -DOS VÁLVULAS DE PREMEZCLA DE 1" 3. TABLERO ELECTRICO: -CONTROL DE TEMPERATURA: DIGITAL Y SENSOR CON ELECTROVÁVULA SOLENOIDE, -CONTACTORES, RELEVOS, INTERRUPTORES, ALARMA SONORA Y PILOTO SEÑALIZACION. 4. MOTOBOMBA RECIRCULACION AGUA: -MARCA: PEDROLLO -SUCCION: 1" -DESCARGA: 1" -VOLTAJE:BIFASICA 220 5. MOTOBOMBA INTERCAMBIO: - SUCCION : 1.1/2" -MARCA: GRUNFOS -DESCARGA: 1.1/2" -VOLTAJE: MONOFASICA: 110 V	1	UN	$ 3.038.630	$ 577.340	$ 3.615.970	$ 3.615.970	VERIFICAR ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO
4	MATENIMIENTOS	1. TANQUE DE 1000 LITROS: TRES (03) TANQUES DE 1.000 LITROS DE ACUMULACIÓN PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA CALIENTE CON SERPENTINA INCORPORADO DE ALTO RENDIMIENTO. UBICACIÓN: HOSPITAL KENNEDY. -EQUIPO : TRES (03) TANQUES -MARCA: ELBI -SERIES N°: 11415178 / 11415181 / 11415191. PROCEDENCIA: ITALIA 2. INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS -SERIES: 2018/30118-83091 F00189 -PLACAS: EN ACERO INOXIDABLE 304 INTERCAMBIABLES -ENTRADAS: 1 1⁄4" -TUBERÍA EN COBRE, CHEQUES, FILTRO Y ACCESORIOS PARA CONEXIÓN INTERCAMBIADOR DE CALOR -BOMBA DE RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE ALTO CAUDAL A 120/220V 60 HZ. -BOMBA DE INTERCAMBIO DE AGUA CALIENTE, ALTO CAUDAL A 120/220V 60 HZ. -DOS VÁLVULAS DE PREMEZCLA DE 1" 3. TABLERO PARA CONTROL ELECTRICO: -CONTROL DE TEMPERATURA: DIGITAL Y SENSOR CON ELECTROVÁVULA SOLENOIDE, -CONTACTORES, RELEVOS, INTERRUPTORES, ALARMA SONORA Y PILOTO SEÑALIZACION.	1	UN	$ 2.611.000	$ 496.090	$ 3.107.090	$ 3.107.090	VERIFICAR ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO

5	MATENIMIENTOS	CALDERA CONTINENTAL DE 30 BHP UBICACIÓN: HOSPITAL TINTAL. 1. EQUIPOS: CALDERA GENERADOR DE VAPOR -MARCA: CONTINENTAL -QUEMADOR TIPO VORI-FLO TREN DE GAS -CAPACIDAD: 30 BHP -SERIE: CC0798 -MODELO: E52C30C-2G -VOLTAJE: 220 2. TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA -CAPACIDAD: 500 GALONES APROX -SERIE: NO TIENE FICHA TECNICA -CANTIDAD: DOS (2) -UBICACIÓN: HOSPITAL TINTAL-CUARTO DE MÁQUINAS 3. INTERCAMBIADORES DE CALOR: -ESTAN EN PARTE INTERNA DE TANQUES Y NO HAY FICHA TECNICA DE LOS MISMOS. -CANTIDAD DE INTERCAMBIADORES: DOS	1	UN	$ 2.081.030	$ 395.396	$ 2.476.426	$ 2.476.426	VERIFICAR ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO
6	MATENIMIENTOS	TANQUE PARA ALMACENAMIENTO Y CALENTAMIENTO DE AGUA UBICACIÓN: FLORALIA 1. TANQUE PARA ALMACENAMIENTO Y CALENTAMIENTO DE AGUA -MARCA: BRADFORD WHITE CORPORATION -CAPACIDAD: 80 GAL. -TIPO: VERTICAL -CUERPO TANQUE: EN LÁMINA ACERO INOXIDABLE 304. -CALIBRE: 3/16” -TAPAS: ABOMBADAS EN LÁMINA ACERO INOXIDABLE 304 DE 1⁄4 “. -BASE: EN ANGULO ESTRUCTURAL HR 1⁄4” -AISLAMIENTO TERMICO: LANA FIBRA DE VIDRIO DE 2” -FORRO: CON SU RESPECTIVO FORRO. -CON SUS RESPECTIVAS UNIONES EN ACERO INOXIDABLE SOLDADAS PARA ENTRADA-SALIDA DE AGUA SOLDADAS CON PROCESO TIC. TUBERÍA Y ACCESORIOS EN COBRE RÍGIDO PARA RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE E INTERCAMBIO DE CALOR CONECTADA A LÍNEA DE ALIMENTACIÓN AGUA FRÍA Y SALIDA DE AGUA CALIENTE, ALENTADOR. TUBERÍA PARA DRENAJES Y ACCESORIOS PARA INSTRUMENTACIÓN. -CONTROL DE TEMPERATURA: DIGITAL Y SENSOR, TABLERO PARA CONTROL ELÉCTRICO, VÁLVULAS PARA AGUA CALIENTE Y SISTEMA DE RETORNO. 2. QUEMADOR: TIPO ATMOSFÉRICO -POTENCIA: 76.000 BTU /HORA 3. TANQUE DE EXPANSION -MARCA: AQUA PACK -TIPO: HORIZONTAL -PROCEDENCIA: ITALIANA -CAPACIDAD: 24 LITROS -PRESION MAXIMA: 8 BARES	1	UN	$ 918.820	$ 174.576	$ 1.093.396	$ 1.093.396	VERIFICAR ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO

7	MATENIMIENTOS	CALDERA CALENTADOR AGUA UBICACIÓN: TRINIDAD GALAN-USS SUR 1. EQUIPOS: CALDERA CALENTADOR AGUA -MARCA: AJAX -CAPACIDAD: 4 BHP -SERIE: OFMI-3-1 -MODELO: T-115 GLN 2. DOS TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA. -CANTIDAD: DOS -CAPACIDAD: 300 GAL. APROXIMADAMENTE. 3. TABLERO ELECTRICO: -CONTROL DE TEMPERATURA: DIGITAL Y SENSOR CON ELECTROVÁVULA SOLENOIDE, -CONTACTORES, RELEVOS, INTERRUPTORES, ALARMA SONORA Y PILOTO SEÑALIZACION. 4. MOTOBOMBA RECIRCULACION AGUA: -MARCA: GRUNFOS -SUCCION: 1.1/2” -DESCARGA: 1.1/2” -VOLTAJE: BIFASICA 220 5. MOTOBOMBA INTERCAMBIO: -MARCA: GRUNFOS -SUCCION: 1.1/2” -DESCARGA: 1.1/2” -VOLTAJE: MONOFASICA: 110 V	1	UN	$ 1.282.979	$ 243.766	$ 1.526.745	$ 1.526.745	VERIFICAR ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO
8	MATENIMIENTOS	CALDERA CALENTADOR AGUA UBICACIÓN: CAMÍ UNO FONTIBÓN 1. CALDERA CALENTADOR AGUA - MARCA: BRADFORD WHITE -CAPACIDAD: 40 GALONES - SERIE: 1135329067 D/N -402 -MODELO: MI403S6FBN -AÑO CONSTRUCCION: NO REGISTRA 2. TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA -CAPACIDAD 300 GALONES APROX. 3. TABLERO ELECTRICO: -CONTROL DE TEMPERATURA: DIGITAL Y SENSOR CON ELECTROVÁVULA SOLENOIDE, -CONTACTORES, RELEVOS, INTERRUPTORES, ALARMA SONORA Y PILOTO SEÑALIZACION. 4. MOTOBOMBA RECIRCULACION AGUA: -MARCA: PEDROLLO -SUCCION: 1” -DESCARGA: 1” -VOLTAJE:BIFASICA 220 5. MOTOBOMBA INTERCAMBIO: -MARCA: GRUNFOS -SUCCION: 1.1/2” -DESCARGA: 1.1/2” -VOLTAJE: MONOFASICA: 110 V	1	UN	$ 917.910	$ 174.403	$ 1.092.313	$ 1.092.313	VERIFICAR ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO

9	MATENIMIENTOS	CALDERA GENERADOR DE VAPOR DE 10 BHP A GAS UBICACIÓN: FONTIBON CAMI 2 1. CALDERA GENERADOR DE VAPOR -MARCA: CALDERAS Y PRENSAS -MODELO. 2019. -TIPO: VERTICAL UN PASO CÁMARA HÚMEDA. -CAPACIDAD: 10 BHP -COMBUSTIBLE: PUEDE TRABAJAR CON ACPM, GAS -PRODUCCION DE VAPOR: 345 LBS DE VAPOR -HORA A 212°F APROX. -PRESION DE TRABAJO: 90 PSI. -PRESION DE DISEÑO: 150 PSI. -AISLAMIENTO TERMICO: FIBRA VIDRIO, ASBESTO, CEMENTO REFRACTARIO Y FORRO LAMINA ACERO INOXIDABLE. -TUBERIA: EN ACERO AL CARBÓN SIN COSTURA EXPANDIDA DE 2" ASTM192 -SISTEMA ELECTRICO: 110- 220 VOLTIOS -VASO PRESION: FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO CÁLIDO GRADO 70 A -516 -OPERACION: AUTOMÁTICA ON-OFF 2. QUEMADOR: TIPO PAQUETE PARA GAS NATURAL -RIELLO Y/O BALTUR 3. TABLERO ELECTRICO -CONTROL DE TEMPERATURA: DIGITAL Y SENSOR CON ELECTROVÁVULA SOLENOIDE, -CONTACTORES, RELEVOS, INTERRUPTORES, ALARMA SONORA Y PILOTO SEÑALIZACION. -CONTROL DE NIVEL POR BAJO Y/O EXTRABAJO NIVEL AGUA 4. TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA Y/O CONDENSADOS: -CAPACIDAD: 30 GAL APROXIMADAMENTE. -MATERIAL: ACERO INOXIDABLE -MOTOBOMBA PARA INYECCION DE AGUA	1	UN	$ 1.456.595	$ 276.753	$ 1.733.348	$ 1.733.348	VERIFICAR ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO
10	MATENIMIENTOS	CALDERA CALENTADOR AGUA UBICACIÓN: FONTIBÓN CAMI 2 1. EQUIPOS: CALDERA CALENTADOR AGUA -MARCA: LAARS -CAPACIDAD: MAX. 850 MIL BTU/ HORA -SERIE: CO5158148 -MODELO: PW0850INO9C1ACXX 2. TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA -CAPACIDAD: 600 GALONES APROX -TIPO: VERTICAL -CUERPO TANQUE: EN LÁMINA ACERO INOXIDABLE 304. -CALIBRE: 1/4" -TAPAS: ABOMBADAS EN LÁMINA ACERO INOXIDABLE 304 DE ¼ ". -BASE: EN ANGULO ESTRUCTURAL HR ¼" -AISLAMIENTO TERMICO: LANA FIBRA DE VIDRIO DE 2" -FORRO: LAMINA ACERO INOXIDABLE BRILLANTE. -CON SUS RESPECTIVAS UNIONES EN ACERO INOXIDABLE SOLDADAS PARA ENTRADA-SALIDA DE AGUA SOLDADAS CON PROCESO TIC. TUBERÍA Y ACCESORIOS EN COBRE RÍGIDO PARA RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE E INTERCAMBIO DE CALOR CONECTADA A CALDERA. TUBERÍA PARA DRENAJES Y ACCESORIOS PARA INSTRUMENTACIÓN. -CONTROL DE TEMPERATURA: DIGITAL Y SENSOR, TABLERO PARA CONTROL ELÉCTRICO, VÁLVULAS PARA AGUA CALIENTE Y SISTEMA DE RETORNO.	1	UN	$ 2.168.250	$ 411.968	$ 2.580.218	$ 2.580.218	VERIFICAR ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO

1	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	ADAPTADOR P/CORAZA 1/2" (TRANSDUCTOR)	1	UN	$ 121.761	$ 23.135	$ 144.896	$ 144.896	VERIFICAR ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO
2	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	AMPLIFICADOR BRAHMA SEÑAL IONIZACION	1	UN	$ 184.762	$ 35.105	$ 219.867	$ 219.867	VERIFICAR ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO
3	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	BASE P/ PROGRAMADOR SIEMENS 1.322/1.622	1	UN	$ 255.324	$ 48.512	$ 303.835	$ 303.835	VERIFICAR ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO
4	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	BASE P/PROGRAMADOR HONEY RM7897A2002	1	UN	$ 595.904	$ 113.222	$ 709.126	$ 709.126	VERIFICAR ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO
5	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	BOBINA DANFOSS P/VALV. 220V	1	UN	$ 83.958	$ 15.952	$ 99.910	$ 99.910	VERIFICAR ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO
6	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	BOQUILLA P/QUEMADOR A GAS P250	1	UN	$ 107.240	$ 20.376	$ 127.616	$ 127.616	VERIFICAR ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO
7	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	BRAZO ECLIPSE P/VALV. MARIPOSA F.P. AUTO	1	UN	$ 187.432	$ 35.612	$ 223.044	$ 223.044	VERIFICAR ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO
8	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	BRAZO HONEYWELL P/ACTUADOR	1	UN	$ 125.158	$ 23.780	$ 148.938	$ 148.938	VERIFICAR ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO
9	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	BRIDA DE CONEXION P/ G 26 - 28 -35-35/2	1	UN	$ 163.545	$ 31.074	$ 194.619	$ 194.619	VERIFICAR ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO

10	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	BRIDA DE CONEXION P / AZ3	1	UN	$ 101.828	$ 19.347	$ 121.175	$ 121.175	VERIFICAR ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO
11	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	CABLE ALIMENTACION TRANSFORMADOR IGN.	1	UN	$ 83.678	$ 15.899	$ 99.577	$ 99.577	VERIFICAR ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO
12	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	CABLE IGN. ASBESTADO P/ G 35 - 50	1	UN	$ 46.017	$ 8.743	$ 54.760	$ 54.760	VERIFICAR ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO
13	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	CABLE IGN. P/ BTG 3, 6,11 TRANS 5020046	1	UN	$ 102.066	$ 19.393	$ 121.459	$ 121.459	VERIFICAR ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO
14	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	CABLE SENSOR LLAMA P/SPARK 20-30-35 (1MT	1	UN	$ 79.265	$ 15.060	$ 94.326	$ 94.326	VERIFICAR ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO
15	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	CONDENSADOR P/ MOTOR FS10 FS20 GS20	1	UN	$ 133.107	$ 25.290	$ 158.397	$ 158.397	VERIFICAR ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO
16	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	CONTROL BAJO NIVEL ELECTRONICO MCDONNELL	1	UN	$ 1.102.860	$ 209.543	$ 1.312.403	$ 1.312.403	VERIFICAR ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO
17	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	DAMPER DE AIRE P/ AZ3	1	UN	$ 102.141	$ 19.407	$ 121.548	$ 121.548	VERIFICAR ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO
18	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	DIFUSOR DE LLAMA P/ AZ20L	1	UN	$ 154.036	$ 29.267	$ 183.303	$ 183.303	VERIFICAR ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO

19	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	ELECTRODO DE NIVEL P/WARRICK	1	UN	$ 671.017	$ 127.493	$ 798.510	$ 798.510	VERIFICAR ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO
20	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	ELECTRODO IGN. LOSA LARGA P/RLS130	1	UN	$ 262.203	$ 49.819	$ 312.021	$ 312.021	VERIFICAR ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO
21	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	FILTRO EN H.F. TIPO DISTRAL 2"	1	UN	$ 1.258.797	$ 239.172	$ 1.497.969	$ 1.497.969	VERIFICAR ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO
22	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	IMPELENTE P/TUBERIA 2 1/2" HIERRO FUNDID	1	UN	$ 45.805	$ 8.703	$ 54.508	$ 54.508	VERIFICAR ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO
23	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	IMPELENTE P/TUBERIA 2" HIERRO FUNDIDO	1	UN	$ 50.569	$ 9.608	$ 60.178	$ 60.178	VERIFICAR ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO
24	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	JUEGO DE NIVEL BR. CONBRACO 1/2" 150 PSI	1	UN	$ 427.875	$ 81.296	$ 509.171	$ 509.171	VERIFICAR ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO
25	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	MICRO SWITCH HONEY INTERR LIMITE	1	UN	$ 377.925	$ 71.806	$ 449.731	$ 449.731	VERIFICAR ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO
26	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	MOTOR ELECTRICO Y VENTILADOR P/250	1	UN	$ 1.663.782	$ 316.118	$ 1.979.900	$ 1.979.900	VERIFICAR ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO
27	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	PORTABOQUILLA P/ACPM DOBLE 1/8 NPT-H142F	1	UN	$ 311.916	$ 59.264	$ 371.180	$ 371.180	VERIFICAR ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO

28	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	RELE + ZOCALO RS34 44	1	UN	$ 385.748	$ 73.292	$ 459.041	$ 459.041	VERIFICAR ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO
29	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	SENSOR AUTOFLAME UV	1	UN	$ 723.835	$ 137.529	$ 861.364	$ 861.364	VERIFICAR ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO
30	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	SOPORTE DISCO DEFLECTOR P/ JM16	1	UN	$ 789.800	$ 150.062	$ 939.862	$ 939.862	VERIFICAR ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO
31	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	SWITCH AUX HONEYWELL P/MOTOR-1 CONTACTO	1	UN	$ 456.821	$ 86.796	$ 543.617	$ 543.617	VERIFICAR ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO
32	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	TAPA TOMA DE AIRE / PARTE FRONTAL G50/2	1	UN	$ 263.879	$ 50.137	$ 314.016	$ 314.016	VERIFICAR ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO
33	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	TARJETA PURGA HONEYWELL 10 SEGUNDOS	1	UN	$ 149.552	$ 28.415	$ 177.967	$ 177.967	VERIFICAR ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO
34	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	TEMPORIZADOR P/ GA28- 35/2 - 50/2 - 70/2	1	UN	$ 429.081	$ 81.525	$ 510.606	$ 510.606	VERIFICAR ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO
35	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	TUBO VIDRIO NIVEL CALDERA LINEA ROJA xCM	1	UN	$ 70.750	$ 13.443	$ 84.193	$ 84.193	VERIFICAR ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO
36	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	UNIDAD DE ENCENDIDO A GAS P/CALDERA PIRO	1	UN	$ 885.806	$ 168.303	$ 1.054.109	$ 1.054.109	VERIFICAR ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO

37	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	VALV. E ASCO 3/4" 110 V 2 VIAS NC	1	UN	$ 1.184.974	$ 225.145	$ 1.410.119	$ 1.410.119	VERIFICAR ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO
38	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	VALV. E HONEY APER LENTA C/A 1" 110 V	1	UN	$ 856.302	$ 162.697	$ 1.018.999	$ 1.018.999	VERIFICAR ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO
39	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	VALV. E HONEY GAS ON - OFF 3/8" 110V	1	UN	$ 702.496	$ 133.474	$ 835.971	$ 835.971	VERIFICAR ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO
40	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	VALV. E ON - OFF 1 1/2" 110V	1	UN	$ 1.535.999	$ 291.840	$ 1.827.839	$ 1.827.839	VERIFICAR ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO
41	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	TAPONES HANDHOLE CON CUELLO, TAPON Y PUENTE, TRABAJOS DE CORTE Y SOLDADURA CALDERA CONTIENTAL.	1	UN	$ 1.436.424	$ 272.921	$ 1.709.344	$ 1.709.344	VERIFICAR ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO
42	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	MANOMETRO 0-150MBAR CONEXIÓN 1/4".	1	UN	$ 371.980	$ 70.676	$ 442.656	$ 442.656	VERIFICAR ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO
1	LISTA DE SERVICIOS	REPARACION SISTEMA CONTROL DE PRESION DE MODULACION DIGITAL, TRANSMISOR DE PRESION, CONTROL DE PRESION DIGITAL, ALAMBRADO ELECTRICO.CALDERA CONTINENTAL.	1	UN	$ 3.893.575	$ 739.779	$ 4.633.354	$ 4.633.354	VERIFICAR ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO
2	LISTA DE SERVICIOS	REPARACION CUELLO MANDHOLE CALDERA CONTINENTAL.	1	UN	$ 5.715.675	$ 1.085.978	$ 6.801.653	$ 6.801.653	VERIFICAR ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO
3	LISTA DE SERVICIOS	CORRECION FUGAS RED DE AGUA CALIENTE INCLUYE VALVULA CORTINA 1" TUBERIA Y ACCESORIOS DE COBRE.	1	UN	$ 1.468.810	$ 279.074	$ 1.747.884	$ 1.747.884	VERIFICAR ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO

4	LISTA DE SERVICIOS	REPARACION MOTOBOMBA ALTAS TEMPERARTURAS 110VAC.	1	UN	$ 2.357.968	$ 448.014	$ 2.805.982	$ 2.805.982	VERIFICAR ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO
5	LISTA DE SERVICIOS	REPARACION SISTEMA DE VAPOR AREA ESTERILIZACION: SUMINISTRO E INSTALACION SEPADOR DE HUMEDAD 1", CON ESTACION TRAMPA DE CONDENSADO Y REMPLAZO TRAMPA TERMODINAMICA 1"	1	UN	$ 8.141.175	$ 1.546.823	$ 9.687.998	$ 9.687.998	VERIFICAR ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO
6	LISTA DE SERVICIOS	REPARACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA INTERNA PARA DOS TANQUES ALMACENAMIENTO DE AGUA CALIENTE 300 GALONES INCLUYE ADECUACIONES MECÁNICAS PARA INDEPENDIZACIÓN DE SISTEMAS.	1	UN	$ 4.192.230	$ 796.524	$ 4.988.754	$ 4.988.754	VERIFICAR ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO
7	LISTA DE SERVICIOS	REPARACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE AGUA CALIENTE HOSPITAL DE KENNEDY: * REPARACIÓN DE SOLDADURAS EN CUERPO Y ACCESORIOS DE LOS TRES TANQUES DE ALMACENAMIENTO. *REMPLAZO DE INSTRUMENTACIÓN DEFECTUOSA TALES COMO MANÓMETROS, VÁLVULAS DE CORTE MANUAL, VÁLVULA SOLENOIDE 2" VAPOR Y VÁLVULA DE SEGURIDAD. * ALAMBRADO ELÉCTRICO TABLERO DE CONTROL A INSTRUMENTACIÓN LÓGICA DE CONTROL.	1	UN	$ 11.209.100	$ 2.129.729	$ 13.338.829	$ 13.338.829	VERIFICAR ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO
8	LISTA DE SERVICIOS	REEMPLAZO JUEGO DE NIVEL MACDONNELL CALDERA CONTINENTAL	1	UN	$ 599.165	$ 113.841	$ 713.006	$ 713.006	VERIFICAR ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO
9	LISTA DE SERVICIOS	MANTENIMIENTO CALIBRACIÓN CERTIFICADA VÁLVULA SEGURIDAD 1 1/2" X 150PSI.	1	UN	$ 683.550	$ 129.875	$ 813.425	$ 813.425	VERIFICAR ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO
10	LISTA DE SERVICIOS	REEMPLAZO VÁLVULA GLOBO FLANCHADA 3" X 150 PSI ACW	1	UN	$ 4.096.926	$ 778.416	$ 4.875.342	$ 4.875.342	VERIFICAR ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO
11	LISTA DE SERVICIOS	MANTENIMIENTO GENERAL ESTACION TRAMPA DE CONDENDADOS INCLUYE REMPLAZO TRAMPA TERMODINAMICA 3/4" Y VÁLVULA ANTIRRETORNO 3/4".	1	UN	$ 3.770.000	$ 716.300	$ 4.486.300	$ 4.486.300	VERIFICAR ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO

12	LISTA DE SERVICIOS	REPARACIÓN FUGAS DE VAPOR	1	UN	$ 3.900.000	$ 741.000	$ 4.641.000	$ 4.641.000	VERIFICAR ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO
13	LISTA DE SERVICIOS	REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS REDES DE VAPOR Y RETORNO DE CONDENSADO ACERO AL CARBONO SCH40 3/4 Y 1.	1	UN	$ 930.000	$ 176.700	$ 1.106.700	$ 1.106.700	VERIFICAR ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO
14	LISTA DE SERVICIOS	MONTAJE Y MECANIZADO DE TUBERÍAS.	1	UN	$ 750.000	$ 142.500	$ 892.500	$ 892.500	VERIFICAR ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO
15	LISTA DE SERVICIOS	PRUEBAS DE HERMETICIDAD Y OPERACIÓN	1	UN	$ 380.000	$ 72.200	$ 452.200	$ 452.200	VERIFICAR ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO
16	LISTA DE SERVICIOS	PRUEBAS DE HERMETICIDAD Y OPERACIÓN.	1	UN	$ 380.000	$ 72.200	$ 452.200	$ 452.200	VERIFICAR ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO
							TOTAL OFERTA	**$ 111.343.193**	

Bogtoá, Diciembre 27 de 2023



GERARDO ANDRES GALVAN MORENO
Cedula de Ciudadanía: 80.850.196
Representante Legal
G&T SOLUCIONES DE CONTROL Y CALDERAS S.A.S
NIT: 900.358.505-1
Dirección: Calle 25 D No. 84 B - 25.
Teléfono: 9261835 - 311 8492287
E-mail: agalvan@gytsoluciones.com.co