1. PROCESO IC-325-2023

2. OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS ORIGINALES LAS VECES REQUERIDAS DE LOS DIFERENTES SISTEMAS GENERADORES DE VAPOR (CALDERAS Y CALDERINES) QUE SE ENCUENTREN EN LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E..

3.ITEM	4. CARACTERISTICAS	4.2 DESCRIPCION	5. CANTIDAD	5.2 UNIDAD	6, PRECIO TECHO UNITARIO	G&T SOLUCIONES DE CONTROL Y CALDERAS S.A.S		
						7.PRECIO UNITARIO	8.IVA	9. PRECIO UNITARIO + IVA
1	MATENIMIENTOS	1. CALDERA GENERADOR DE VAPOR: CALDERA MARCA: CONTINENTA DE 125 BHP. UBICACIÓN: HOSPITAL KENNEDY -MARCA: CONTINENTAL -No. SERIE: AC0220 -CAPACIDAD EN BHP: 125 -PRESION MAX: 150 PSI -SUP CALENTAMIENTO: 625 -PLACA TUBO: 5/8 -VASO PRESION: 3/8 -CAP VALVULA: 5237 LH -AÑO DE CONSTRUCCION: 1983 -CONT. ELECTRICO: 110 V 2. QUEMADOR: TIPO PAQUETE -MARCA: ECOFLAM BLU 1700 -POTENCIA TÉRMICA: -MÁXIMA EN SEGUNDA LLAMA: 6.039.490 BTU/hora -MÍNIMA EN PRIMER LLAMA: 1.166.952 BTU / hora -CONSUMO DE COMBUSTIBLE: gas natural -TIPO DE TRABAJO: Industrial -ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 60 HZ. 3. MOTOBOMBA PARA INYECCION AGUA: -MARCA: IHM, -SUCCION DE 1.1/2, -DESCARGA 1.1/2 -VOLTAJE: TRIFASICA 220 V 4.- TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA Y/O CONDENSADOS	1	UN	$ 6.442.065	$ 3.789.450	$ 719.996	$ 4.509.446,00
2	MATENIMIENTOS	1. CALDERA GENERADOR DE VAPOR: CALDERA MARCA: CONTINENTA DE 125 BHP. UBICACIÓN: HOSPITAL KENNEDY -MARCA: CONTINENTAL -No. DE SERIE: AC0221 -CAPACIDAD EN BHP: 125 -PRESION MAX: 150 PSI -SUP CALENTAMIENTO: 625 -PLACA TUBO: 5/8 -VASO PRESION: 3/8 -CAP VALVULA: 5237 L H -AÑO DE CONSTRUCCION: 1983 -CONT. ELECTRICO: 110 V 2.- QUEMADOR TIPO PAQUETE -MARCA: RIELLO RS100 -POTENCIA TÉRMICA: -MÁXIMA EN SEGUNDA LLAMA: 4.000.000 BTU/hora -MÍNIMA EN PRIMER LLAMA: 790.000 A 2.400.000 BTU / Hora -CONSUMO DE COMBUSTIBLE: gas natural -TIPO DE TRABAJO: Industrial -TIPO DE OPERACIÓN: dos etapas progresivo. -ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 3 N AC, 220 V, 60 HZ. 3. MOTOBOMBA PARA INYECCION AGUA: -ARCA: IHM -SUCCION DE 1.1/2, -DESCARGA 1.1/2 -VOLTAJE: TRIFASICA 220 V	1	UN	$ 6.442.065	$ 3.789.450	$ 719.996	$ 4.509.446,00
3	MATENIMIENTOS	TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA CALIENTE DE 1400 GALONES UBICACIÓN: HOSPITAL DE KENEDY 1. TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA CALIENTE -MARCA: CALDERAS Y PRENSAS -CAPACIDAD: 1400 GALONES -DIAMETRO: 150 CMS -LARGO CUERPO: 350 CMS -TIPO: HORIZONTAL -CUERPO TANQUE: EN LAMINA ACERO INOXIDABLE 304. -CALIBRE: 3/16" -TAPAS: ABOMBADAS EN LAMINA ACERO INOXIDABLE 304 DE 1⁄4 ". -BASE: EN ANGULO ESTRUCTURAL HR 1⁄4" -AISLAMIENTO TERMICO: LANA FIBRA DE VIDRIO DE 2" -FORRO: LAMINA ACERO INOXIDABLE BRILLANTE. -CON SUS RESPECTIVAS UNIONES EN ACERO INOXIDABLE SOLDADAS PARA ENTRADA SALIDA AGUA, ENTRADA-SALIDA VAPOR, DRENAJES Y ACCESORIOS PARA INSTRUMENTACION. 2. INTERCAMBIADOR DE CALOR -PLACAS: EN ACERO INOXIDABLE 304 INTERCAMBIABLES -ENTRADAS: 1 1⁄4" -TUBERÍA EN COBRE, CHEQUES, FILTRO Y ACCESORIOS PARA CONEXIÓN INTERCAMBIADOR DE CALOR -BOMBA DE RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE ALTO CAUDAL A 120/220V 60 HZ. -BOMBA DE RETORNO DE AGUA CALIENTE, ALTO CAUDAL A 120/220V 60 HZ. -DOS VÁLVULAS DE PREMEZCLA DE 1" 3. TABLERO ELECTRICO: -CONTROL DE TEMPERATURA: DIGITAL Y SENSOR CON ELECTROVÁVULA SOLENOIDE, -CONTACTORES, RELEVOS, INTERRUPTORES, ALARMA SONORA Y PILOTO SEÑALIZACION. 4. MOTOBOMBA RECIRCULACION AGUA: -MARCA: PEDROLLO -SUCCION: 1" -DESCARGA: 1" -VOLTAJE:BIFASICA 220 5. MOTOBOMBA INTERCAMBIO:	1	UN	$ 5.165.671	$ 3.038.630	$ 577.340	$ 3.615.970,00
4	MATENIMIENTOS	1. TANQUE DE 1000 LITROS: TRES (03) TANQUES DE 1.000 LITROS DE ACUMULACIÓN PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA CALIENTE CON SERPENTINA INCORPORADO DE ALTO RENDIMIENTO. UBICACIÓN: HOSPITAL KENNEDY. -EQUIPO : TRES (03) TANQUES -MARCA: ELBI -SERIES N°: 11415178 / 11415181 / 11415191. PROCEDENCIA: ITALIA 2. INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS -SERIES: 2018/30118-83091 F00189 -PLACAS: EN ACERO INOXIDABLE 304 INTERCAMBIABLES -ENTRADAS: 1 1⁄4" -TUBERÍA EN COBRE, CHEQUES, FILTRO Y ACCESORIOS PARA CONEXIÓN INTERCAMBIADOR DE CALOR -BOMBA DE RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE ALTO CAUDAL A 120/220V 60 HZ. -BOMBA DE INTERCAMBIO DE AGUA CALIENTE, ALTO CAUDAL A 120/220V 60 HZ. -DOS VÁLVULAS DE PREMEZCLA DE 1" 3. TABLERO PARA CONTROL ELECTRICO: -CONTROL DE TEMPERATURA: DIGITAL Y SENSOR CON ELECTROVÁVULA SOLENOIDE, -CONTACTORES, RELEVOS, INTERRUPTORES, ALARMA SONORA Y PILOTO SEÑALIZACION.	1	UN	$ 4.438.700	$ 2.611.000	$ 496.090	$ 3.107.090,00

1. PROCESO IC-325-2023

2. OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS ORIGINALES LAS VECES REQUERIDAS DE LOS DIFERENTES SISTEMAS GENERADORES DE VAPOR (CALDERAS Y CALDERINES) QUE SE ENCUENTREN EN LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E..

3.ITEM	4. CARACTERISTICAS	4.2 DESCRIPCION	5. CANTIDAD	5.2 UNIDAD	6, PRECIO TECHO UNITARIO	G&T SOLUCIONES DE CONTROL Y CALDERAS S.A.S		
						7.PRECIO UNITARIO	8.IVA	9. PRECIO UNITARIO + IVA
5	MATENIMIENTOS	CALDERA CONTINENTAL DE 30 BHP UBICACIÓN: HOSPITAL TINTAL. 1. EQUIPOS: CALDERA GENERADOR DE VAPOR -MARCA: CONTINENTAL -QUEMADOR TIPO VORI-FLO TREN DE GAS -CAPACIDAD: 30 BHP -SERIE: CC0798 -MODELO: E52C30C-2G -VOLTAJE: 220 2. TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA -CAPACIDAD: 500 GALONES APROX -SERIE: NO TIENE FICHA TECNICA -CANTIDAD: DOS (2) -UBICACIÓN: HOSPITAL TINTAL-CUARTO DE MÁQUINAS 3. INTERCAMBIADORES DE CALOR: -ESTAN EN PARTE INTERNA DE TANQUES Y NO HAY FICHA TECNICA DE LOS MISMOS. -CANTIDAD DE INTERCAMBIADORES: DOS	1	UN	$ 3.537.751	$ 2.081.030	$ 395.396	$ 2.476.426,00
6	MATENIMIENTOS	TANQUE PARA ALMACENAMIENTO Y CALENTAMIENTO DE AGUA UBICACIÓN: FLORALIA 1. TANQUE PARA ALMACENAMIENTO Y CALENTAMIENTO DE AGUA -MARCA: BRADFORD WHITE CORPORATION -CAPACIDAD: 80 GAL. -TIPO: VERTICAL -CUERPO TANQUE: EN LÁMINA ACERO INOXIDABLE 304. -CALIBRE: 3/16" -TAPAS: ABOMBADAS EN LÁMINA ACERO INOXIDABLE 304 DE 1⁄4 ". -BASE: EN ANGULO ESTRUCTURAL HR 1/4" -AISLAMIENTO TERMICO: LANA FIBRA DE VIDRIO DE 2" -FORRO: CON SU RESPECTIVO FORRO. -CON SUS RESPECTIVAS UNIONES EN ACERO INOXIDABLE SOLDADAS PARA ENTRADA-SALIDA DE AGUA SOLDADAS CON PROCESO TIC. TUBERÍA Y ACCESORIOS EN COBRE RÍGIDO PARA RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE E INTERCAMBIO DE CALOR CONECTADA A LÍNEA DE ALIMENTACIÓN AGUA FRÍA Y SALIDA DE AGUA CALIENTE, ALENTADOR. TUBERÍA PARA DRENAJES Y ACCESORIOS PARA INSTRUMENTACIÓN. -CONTROL DE TEMPERATURA: DIGITAL Y SENSOR, TABLERO PARA CONTROL ELÉCTRICO, VÁLVULAS PARA AGUA CALIENTE Y SISTEMA DE RETORNO. 2. QUEMADOR: TIPO ATMOSFÉRICO -POTENCIA: 76.000 BTU /HORA 3. TANQUE DE EXPANSION -MARCA: AQUA PACK -TIPO: HORIZONTAL -PROCEDENCIA: ITALIANA -CAPACIDAD: 24 LITROS -PRESION MAXIMA: 8 BARES	1	UN	$ 1.561.994	$ 918.820	$ 174.576	$ 1.093.396,00
7	MATENIMIENTOS	CALDERA CALENTADOR AGUA UBICACIÓN: TRINIDAD GALAN- USS SUR 1. EQUIPOS: CALDERA CALENTADOR AGUA -MARCA: AJAX -CAPACIDAD: 4 BHP -SERIE: OFMI-3-1 -MODELO: T-115 GLN 2. DOS TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA. -CANTIDAD: DOS -CAPACIDAD: 300 GAL. APROXIMADAMENTE. 3. TABLERO ELECTRICO: -CONTROL DE TEMPERATURA: DIGITAL Y SENSOR CON ELECTROVÁVULA SOLENOIDE, -CONTACTORES, RELEVOS, INTERRUPTORES, ALARMA SONORA Y PILOTO SEÑALIZACION. 4. MOTOBOMBA RECIRCULACION AGUA: -MARCA: GRUNFOS -SUCCION: 1.1/2" -DESCARGA: 1.1/2" -VOLTAJE: BIFASICA 220 5. MOTOBOMBA INTERCAMBIO: -MARCA: GRUNFOS -SUCCION: 1.1/2" -DESCARGA: 1.1/2" -VOLTAJE: MONOFASICA: 110 V	1	UN	$ 2.181.064	$ 1.282.979	$ 243.766	$ 1.526.745,00
8	MATENIMIENTOS	CALDERA CALENTADOR AGUA UBICACIÓN: CAMÍ UNO FONTIBÓN 1. CALDERA CALENTADOR AGUA - MARCA: BRADFORD WHITE -CAPACIDAD: 40 GALONES - SERIE: 1135329067 D/N -402 -MODELO: MI403S6FBN -AÑO CONSTRUCCION: NO REGISTRA 2. TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA -CAPACIDAD 300 GALONES APROX. 3. TABLERO ELECTRICO: -CONTROL DE TEMPERATURA: DIGITAL Y SENSOR CON ELECTROVÁVULA SOLENOIDE, -CONTACTORES, RELEVOS, INTERRUPTORES, ALARMA SONORA Y PILOTO SEÑALIZACION. 4. MOTOBOMBA RECIRCULACION AGUA: -MARCA: PEDROLLO -SUCCION: 1" -DESCARGA: 1" -VOLTAJE:BIFASICA 220 5. MOTOBOMBA INTERCAMBIO: -MARCA: GRUNFOS -SUCCION: 1.1/2" -DESCARGA: 1.1/2" -VOLTAJE: MONOFASICA: 110 V	1	UN	$ 1.560.447	$ 917.910	$ 174.403	$ 1.092.313,00

1. PROCESO IC-325-2023

2. OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS ORIGINALES LAS VECES REQUERIDAS DE LOS DIFERENTES SISTEMAS GENERADORES DE VAPOR (CALDERAS Y CALDERINES) QUE SE ENCUENTREN EN LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E..

3.ITEM	4. CARACTERISTICAS	4.2 DESCRIPCION	5. CANTIDAD	5.2 UNIDAD	6, PRECIO TECHO UNITARIO	G&T SOLUCIONES DE CONTROL Y CALDERAS S.A.S		
						7.PRECIO UNITARIO	8.IVA	9. PRECIO UNITARIO + IVA
9	MATENIMIENTOS	CALDERA GENERADOR DE VAPOR DE 10 BHP A GAS UBICACIÓN: FONTIBON CAMI 2 1. CALDERA GENERADOR DE VAPOR -MARCA: CALDERAS Y PRENSAS -MODELO. 2019. -TIPO: VERTICAL UN PASO CÁMARA HÚMEDA. -CAPACIDAD: 10 BHP -COMBUSTIBLE: PUEDE TRABAJAR CON ACPM, GAS -PRODUCCION DE VAPOR: 345 LBS DE VAPOR -HORA A 212°F APROX. -PRESION DE TRABAJO: 90 PSI. -PRESION DE DISEÑO: 150 PSI. -AISLAMIENTO TERMICO: FIBRA VIDRIO, ASBESTO, CEMENTO REFRACTARIO Y FORRO LAMINA ACERO INOXIDABLE. -TUBERIA: EN ACERO AL CARBÓN SIN COSTURA EXPANDIDA DE 2" ASTM192 -SISTEMA ELECTRICO: 110- 220 VOLTIOS -VASO PRESION: FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO CÁLIDO GRADO 70 A -516 -OPERACION: AUTOMÁTICA ON-OFF 2. QUEMADOR: TIPO PAQUETE PARA GAS NATURAL -RIELLO Y/O BALTUR 3. TABLERO ELECTRICO -CONTROL DE TEMPERATURA: DIGITAL Y SENSOR CON ELECTROVÁVULA SOLENOIDE, -CONTACTORES, RELEVOS, INTERRUPTORES, ALARMA SONORA Y PILOTO SEÑALIZACION. -CONTROL DE NIVEL POR BAJO Y/O EXTRABAJO NIVEL AGUA 4. TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA Y/O CONDENSADOS: -CAPACIDAD: 30 GAL APROXIMADAMENTE. -MATERIAL: ACERO INOXIDABLE -MOTOBOMBA PARA INYECCION DE AGUA	1	UN	$ 2.476.212	$ 1.456.595	$ 276.753	$ 1.733.348,00
10	MATENIMIENTOS	CALDERA CALENTADOR AGUA UBICACIÓN: FONTIBÓN CAMI 2 1. EQUIPOS: CALDERA CALENTADOR AGUA -MARCA: LAARS -CAPACIDAD: MAX. 850 MIL BTU/ HORA -SERIE: CO5158148 -MODELO: PW0850INO9C1ACXX 2. TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA -CAPACIDAD: 600 GALONES APROX -TIPO: VERTICAL -CUERPO TANQUE: EN LÁMINA ACERO INOXIDABLE 304. -CALIBRE: 1/4" -TAPAS: ABOMBADAS EN LÁMINA ACERO INOXIDABLE 304 DE 1⁄4 ". -BASE: EN ANGULO ESTRUCTURAL HR 1⁄4" -AISLAMIENTO TERMICO: LANA FIBRA DE VIDRIO DE 2" -FORRO: LAMINA ACERO INOXIDABLE BRILLANTE. -CON SUS RESPECTIVAS UNIONES EN ACERO INOXIDABLE SOLDADAS PARA ENTRADA-SALIDA DE AGUA SOLDADAS CON PROCESO TIC. TUBERÍA Y ACCESORIOS EN COBRE RÍGIDO PARA RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE E INTERCAMBIO DE CALOR CONECTADA A CALDERA. TUBERÍA PARA DRENAJES Y ACCESORIOS PARA INSTRUMENTACIÓN. -CONTROL DE TEMPERATURA: DIGITAL Y SENSOR, TABLERO PARA CONTROL ELÉCTRICO, VÁLVULAS PARA AGUA CALIENTE Y SISTEMA DE RETORNO.	1	UN	$ 3.686.025	$ 2.168.250	$ 411.968	$ 2.580.218,00
1	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	ADAPTADOR P/CORAZA 1/2" (TRANSDUCTOR)	1	UN	$ 206.994	$ 121.761	$ 23.135	$ 144.896,00
2	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	AMPLIFICADOR BRAHMA SEÑAL IONIZACION	1	UN	$ 314.096	$ 184.762	$ 35.105	$ 219.867,00
3	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	BASE P/ PROGRAMADOR SIEMENS 1.322/1.622	1	UN	$ 434.051	$ 255.324	$ 48.511	$ 303.835,00
4	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	BASE P/PROGRAMADOR HONEY RM7897A2002	1	UN	$ 1.013.037	$ 595.904	$ 113.222	$ 709.126,00
5	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	BOBINA DANFOSS P/VALV. 220V	1	UN	$ 142.729	$ 83.958	$ 15.952	$ 99.910,00
6	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	BOQUILLA P/QUEMADOR A GAS P250	1	UN	$ 182.308	$ 107.240	$ 20.376	$ 127.616,00
7	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	BRAZO ECLIPSE P/VALV. MARIPOSA F.P. AUTO	1	UN	$ 318.635	$ 187.432	$ 35.612	$ 223.044,00
8	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	BRAZO HONEYWELL P/ACTUADOR	1	UN	$ 212.769	$ 125.158	$ 23.780	$ 148.938,00
9	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	BRIDA DE CONEXION P/ G 26 - 28 -35-35/2	1	UN	$ 278.027	$ 163.545	$ 31.074	$ 194.619,00
10	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	BRIDA DE CONEXION P / AZ3	1	UN	$ 173.107	$ 101.828	$ 19.347	$ 121.175,00
11	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	CABLE ALIMENTACION TRANSFORMADOR IGN.	1	UN	$ 142.253	$ 83.678	$ 15.899	$ 99.577,00
12	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	CABLE IGN. ASBESTADO P/ G 35 - 50	1	UN	$ 78.228	$ 46.017	$ 8.743	$ 54.760,00
13	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	CABLE IGN. P/ BTG 3, 6,11 TRANS 5020046	1	UN	$ 173.513	$ 102.066	$ 19.393	$ 121.459,00
14	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	CABLE SENSOR LLAMA P/SPARK 20-30-35 (1MT	1	UN	$ 134.751	$ 79.266	$ 15.060	$ 94.326,00
15	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	CONDENSADOR P/ MOTOR FS10 FS20 GS20	1	UN	$ 226.282	$ 133.107	$ 25.290	$ 158.397,00
16	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	CONTROL BAJO NIVEL ELECTRONICO MCDONNELL	1	UN	$ 1.874.862	$ 1.102.860	$ 209.543	$ 1.312.403,00
17	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	DAMPER DE AIRE P/ AZ3	1	UN	$ 173.640	$ 102.141	$ 19.407	$ 121.548,00
18	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	DIFUSOR DE LLAMA P/ AZ20L	1	UN	$ 261.860	$ 154.035	$ 29.267	$ 183.302,00
19	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	ELECTRODO DE NIVEL P/WARRICK	1	UN	$ 1.140.729	$ 671.017	$ 127.493	$ 798.510,00

1. PROCESO IC-325-2023

2. OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS ORIGINALES LAS VECES REQUERIDAS DE LOS DIFERENTES SISTEMAS GENERADORES DE VAPOR (CALDERAS Y CALDERINES) QUE SE ENCUENTREN EN LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E..

3.ITEM	4. CARACTERISTICAS	4.2 DESCRIPCION	5. CANTIDAD	5.2 UNIDAD	6, PRECIO TECHO UNITARIO	G&T SOLUCIONES DE CONTROL Y CALDERAS S.A.S		
						7.PRECIO UNITARIO	8.IVA	9. PRECIO UNITARIO + IVA
20	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	ELECTRODO IGN. LOSA LARGA P/RLS130	1	UN	$ 445.744	$ 262.203	$ 49.818	$ 312.021,00
21	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	FILTRO EN H.F. TIPO DISTRAL 2"	1	UN	$ 2.139.956	$ 1.258.797	$ 239.172	$ 1.497.969,00
22	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	IMPELENTE P/TUBERIA 2 1/2" HIERRO FUNDID	1	UN	$ 77.869	$ 45.805	$ 8.703	$ 54.508,00
23	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	IMPELENTE P/TUBERIA 2" HIERRO FUNDIDO	1	UN	$ 85.968	$ 50.570	$ 9.608	$ 60.178,00
24	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	JUEGO DE NIVEL BR. CONBRACO 1/2" 150 PSI	1	UN	$ 727.388	$ 427.875	$ 81.296	$ 509.171,00
25	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	MICRO SWITCH HONEY INTERR LIMITE	1	UN	$ 642.473	$ 377.925	$ 71.806	$ 449.731,00
26	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	MOTOR ELECTRICO Y VENTILADOR P/250	1	UN	$ 2.828.429	$ 1.663.782	$ 316.118	$ 1.979.900,00
27	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	PORTABOQUILLA P/ACPM DOBLE 1/8 NPT-H142F	1	UN	$ 530.257	$ 311.916	$ 59.264	$ 371.180,00
28	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	RELE + ZOCALO RS34 44	1	UN	$ 655.772	$ 385.749	$ 73.292	$ 459.041,00
29	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	SENSOR AUTOFLAME UV	1	UN	$ 1.230.520	$ 723.835	$ 137.529	$ 861.364,00
30	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	SOPORTE DISCO DEFLECTOR P/ JM16	1	UN	$ 1.342.660	$ 789.800	$ 150.062	$ 939.862,00
31	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	SWITCH AUX HONEYWELL P/MOTOR-1 CONTACTO	1	UN	$ 776.596	$ 456.821	$ 86.796	$ 543.617,00
32	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	TAPA TOMA DE AIRE / PARTE FRONTAL G50/2	1	UN	$ 448.594	$ 263.879	$ 50.137	$ 314.016,00
33	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	TARJETA PURGA HONEYWELL 10 SEGUNDOS	1	UN	$ 254.239	$ 149.552	$ 28.415	$ 177.967,00
34	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	TEMPORIZADOR P/ GA28- 35/2 - 50/2 - 70/2	1	UN	$ 729.438	$ 429.081	$ 81.525	$ 510.606,00
35	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	TUBO VIDRIO NIVEL CALDERA LINEA ROJA xCM	1	UN	$ 120.276	$ 70.750	$ 13.443	$ 84.193,00
36	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	UNIDAD DE ENCENDIDO A GAS P/CALDERA PIRO	1	UN	$ 1.505.870	$ 885.806	$ 168.303	$ 1.054.109,00
37	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	VALV. E ASCO 3/4" 110 V 2 VIAS NC	1	UN	$ 2.014.455	$ 1.184.974	$ 225.145	$ 1.410.119,00
38	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	VALV. E HONEY APER LENTA C/A 1" 110 V	1	UN	$ 1.455.713	$ 856.302	$ 162.697	$ 1.018.999,00
39	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	VALV. E HONEY GAS ON - OFF 3/8" 110V	1	UN	$ 1.194.244	$ 702.497	$ 133.474	$ 835.971,00
40	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	VALV. E ON - OFF 1 1/2" 110V	1	UN	$ 2.611.199	$ 1.535.999	$ 291.840	$ 1.827.839,00
41	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	TAPONES HANDHOLE CON CUELLO, TAPON Y PUENTE, TRABAJOS DE CORTE Y SOLDADURA CALDERA CONTIENTAL.	1	UN	$ 2.441.921	$ 1.436.424	$ 272.920	$ 1.709.344,00
42	LISTA DE POSIBLES REPUESTOS	MANOMETRO 0-150MBAR CONEXIÓN 1/4".	1	UN	$ 632.366	$ 371.980	$ 70.676	$ 442.656,00
1	LISTA DE SERVICIOS	REPARACION SISTEMA CONTROL DE PRESION DE MODULACION DIGITAL, TRANSMISOR DE PRESION, CONTROL DE PRESION DIGITAL, ALAMBRADO ELECTRICO.CALDERA CONTINENTAL.	1	UN	$ 6.619.078	$ 3.893.575	$ 739.779	$ 4.633.354,00
2	LISTA DE SERVICIOS	REPARACION CUELLO MANDHOLE CALDERA CONTINENTAL.	1	UN	$ 9.716.648	$ 5.715.675	$ 1.085.978	$ 6.801.653,00
3	LISTA DE SERVICIOS	CORRECION FUGAS RED DE AGUA CALIENTE INCLUYE VALVULA CORTINA 1" TUBERIA Y ACCESORIOS DE COBRE.	1	UN	$ 2.496.977	$ 1.468.810	$ 279.074	$ 1.747.884,00
4	LISTA DE SERVICIOS	REPARACION MOTOBOMBA ALTAS TEMPERARTURAS 110VAC.	1	UN	$ 4.008.545	$ 2.357.968	$ 448.014	$ 2.805.982,00
5	LISTA DE SERVICIOS	REPARACION SISTEMA DE VAPOR AREA ESTERILIZACION: SUMINISTRO E INSTALACION SEPADOR DE HUMEDAD 1", CON ESTACION TRAMPA DE CONDENSADO Y REMPLAZO TRAMPA TERMODINAMICA 1"	1	UN	$ 13.839.998	$ 8.141.175	$ 1.546.823	$ 9.687.998,00
6	LISTA DE SERVICIOS	REPARACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA INTERNA PARA DOS TANQUES ALMACENAMIENTO DE AGUA CALIENTE 300 GALONES INCLUYE ADECUACIONES MECÁNICAS PARA INDEPENDIZACIÓN DE SISTEMAS.	1	UN	$ 7.126.791	$ 4.192.230	$ 796.524	$ 4.988.754,00
7	LISTA DE SERVICIOS	REPARACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE AGUA CALIENTE HOSPITAL DE KENNEDY: * REPARACIÓN DE SOLDADURAS EN CUERPO Y ACCESORIOS DE LOS TRES TANQUES DE ALMACENAMIENTO. *REMPLAZO DE INSTRUMENTACIÓN DEFECTUOSA TALES COMO MANÓMETROS, VÁLVULAS DE CORTE MANUAL, VÁLVULA SOLENOIDE 2" VAPOR Y VÁLVULA DE SEGURIDAD. * ALAMBRADO ELÉCTRICO TABLERO DE CONTROL A INSTRUMENTACIÓN LÓGICA DE CONTROL.	1	UN	$ 19.055.470	$ 11.209.100	$ 2.129.729	$ 13.338.829,00
8	LISTA DE SERVICIOS	REEMPLAZO JUEGO DE NIVEL MACDONNELL CALDERA CONTINENTAL	1	UN	$ 1.018.581	$ 599.165	$ 113.841	$ 713.006,00
9	LISTA DE SERVICIOS	MANTENIMIENTO CALIBRACIÓN CERTIFICADA VÁLVULA SEGURIDAD 1 1/2" X 150PSI.	1	UN	$ 1.162.035	$ 683.550	$ 129.875	$ 813.425,00
10	LISTA DE SERVICIOS	REEMPLAZO VÁLVULA GLOBO FLANCHADA 3" X 150 PSI ACW	1	UN	$ 6.964.773	$ 4.096.925	$ 778.416	$ 4.875.341,00

1. PROCESO IC-325-2023

2. OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS ORIGINALES LAS VECES REQUERIDAS DE LOS DIFERENTES SISTEMAS GENERADORES DE VAPOR (CALDERAS Y CALDERINES) QUE SE ENCUENTREN EN LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E..

3.ITEM	4. CARACTERISTICAS	4.2 DESCRIPCION	5. CANTIDAD	5.2 UNIDAD	6, PRECIO TECHO UNITARIO	G&T SOLUCIONES DE CONTROL Y CALDERAS S.A.S		
						7.PRECIO UNITARIO	8.IVA	9. PRECIO UNITARIO + IVA
11	LISTA DE SERVICIOS	MANTENIMIENTO GENERAL ESTACION TRAMPA DE CONDENDADOS INCLUYE REMPLAZO TRAMPA TERMODINAMICA 3/4" Y VÁLVULA ANTIRRETORNO 3/4".	1	UN	$ 6.419.158	$ 3.770.000	$ 716.300	$ 4.486.300,00
12	LISTA DE SERVICIOS	REPARACIÓN FUGAS DE VAPOR	1	UN	$ 6.767.887	$ 3.900.000	$ 741.000	$ 4.641.000,00
13	LISTA DE SERVICIOS	REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS REDES DE VAPOR Y RETORNO DE CONDENSADO ACERO AL CARBONO SCH40 3/4 Y 1.	1	UN	$ 1.592.019	$ 930.000	$ 176.700	$ 1.106.700,00
14	LISTA DE SERVICIOS	MONTAJE Y MECANIZADO DE TUBERÍAS.	1	UN	$ 1.280.143	$ 750.000	$ 142.500	$ 892.500,00
15	LISTA DE SERVICIOS	PRUEBAS DE HERMETICIDAD Y OPERACIÓN	1	UN	$ 654.500	$ 380.000	$ 72.200	$ 452.200,00
16	LISTA DE SERVICIOS	PRUEBAS DE HERMETICIDAD Y OPERACIÓN.	1	UN	$ 654.500	$ 380.000	$ 72.200	$ 452.200,00
VALOR TOTAL OFERTA					**$ 159.242.906**	**$ 93.565.708**	**$ 17.777.485**	**$ 111.343.193**
PUNTAJE OBTENIDO (200 PUNTOS)						**200**		

11.FECHA: ENERO 2024

12. OBSERVACIONES:

1-Para realizar la evaluación, sólo se tendrán en cuenta las PROPUESTAS que hayan resultado HABILITADAS, como consecuencia de la verificación de la capacidad técnica, de experiencia, jurídica, financiera y cumpla con la verificación de Sarlaft, acorde con lo establecido en el estudio previo.
2- De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.2.2.4 del decreto 1082 de 2015 y la guia para el manejo de ofertas artificialmente baja en el proceso de contratación G-MOAB-01 de Colombia compra eficiente, se solicito aclaración al proponente del proceso IC-325-2023, aclarar por escrito y en detalle su oferta, dado que algunos items de la propuesta se consideraron inicialmente como artificialmente bajos.
3- Se verifica de manera detallada tanto el valor unitario ofrecido para el ítem, así como el total de la oferta realizada.
4- Se verifica que, los valores unitarios ofertados, no superen el precio techo unitario del Estudio de Mercado EM-325-2023
5-Se le asignan 200 puntos al oferente G&T SOLUCIONES DE CONTROL Y CALDERAS S.A.S , dado a que cumple con los requisitos habilitantes y económicos.

GINA CARDOSO GARCIA

13. GINA CARDOSO GARCIA
Profesional Especializado I

Elabc Gina Cardoso Garcia
Cargc Profesional Especializado I

Revis Jesus Vizcaino
Cargc Profesional Especializado II