PRESUPUESTO OFICIAL

EP 28376 Proveer vallas, mallas, filtros y muros de contención para los eventos desarrollados por la Secretaría de Cultura Ciudadana

ITEM	TIPO	DESCRIPCION	CANTIDADES PROYECTADAS DEL SERVICIO	VALOR UNITARIO + IPC	VALOR TOTAL CANTIDAD PROYECTADA POR VALOR SERVICIO
1	Valla (Unidad)	Tipo reja mínimo de 1.20 metros de alto por 2.00 metros de ancho, proporcionando excelente estabilidad y con opciones de adicionar medios de publicidad. Estas deben ser instaladas y luego desinstaladas en los lugares de los eventos programados por la Alcaldía de Medellín en la ciudad de Medellín y sus Corregimientos.	4.798	7.539,00	$36.172.122,00
2	Muro de contención (metro cuadrado)	Tipo pared con unas medidas de un metro de ancho que va desde el talón (parte delantera), recubierta con lamina de alforja o rejilla que permite que el público pueda pararse en el mismo y hasta la puntera (parte trasera), con una altura de 1.20 metros, desde donde salen los " pie de amigos" anclados a la puntera de la estructura y en los cuales se ha instalado un peldaño fijo a 35 centímetros de la base de la puntera que permite ubicar una unidad logística o de socorro con dominio visual sobre el público, así mismo cuenta con un anclaje interior que nos permite unir los muros sin que de esta situación tenga contacto el público, dicha estructura lleva maya electro soldada con perforaciones en la parte de contención para no retener sonidos en caso de conciertos, toda la construcción del muro está realizada en material de un calibre de peso adecuado que permite una mayor estabilidad sobre el terreno donde se ubique. Estas deben ser instaladas y luego desinstaladas en los lugares de los eventos programados por la Alcaldía de Medellín en la ciudad de Medellín y sus Corregimientos.	1.549	6.848,00	$10.607.552,00
3	Malla contenedora (metro cuadrado)	Malla de dos metros de alto por 2.40 de ancho, y/o 2 metros por dos metros, marco en tubo de cerramiento de 1 1/2 pulgadas, al interior del marco malla eslabonada calibre 10 con huecos de 6 centímetros la cual debe ir pegada con varilla de 9 milímetros para dar firmeza, dos bases de 80x50 centímetros elaboradas con tubo de cerramiento de 1 1/2 pulgadas. Estas bases soportan la malla en los lados de igual forma llevan dos abrazaderas metálicas para ajustar la una de la otra y un pie amigo para evitar que la tumben	1.751	6.153,00	$10.773.903,00
4	Filtros Metálicos (Unidad)	Filtros rígidos con piso en hierro y lámina con una dimensión de 50 centímetros de ancho por 3 metros de largo, dos varandas laterales en hierro, cada una de 1.20 metros de alto por 3 metros de largo. Pie amigo en los laterales en forma de triángulo para dar firmeza.	71	17.797,00	$1.263.587,00
				VAOR TOTAL UNITARIO	**$58.817.164**
				IVA	**$11.175.261**
				VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**$69.992.425**

3,80%

NOTA 1: LAS CANTIDADES SON PROYECTADAS, PUEDEN VARIAR DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO.

NOTA 2: EL PRESUPUESTO PARA ESTE PROCESO ES POR SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($69.992.425).

NOTA 3: Para proveer vallas, mallas, filtros y muros de contención para los eventos desarrollados por la Secretaría de Cultura Ciudadana, se tomó en cuenta el valor de los contratos anteriores de este mismo servicio y se le aumentó el IPC del año 2019

380%