ASOCIACION CHAVIU	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

1,1	ITEM :	Localizacion, replanteo de trazado y replanteo de banca. Incluye georeferenciación	KM

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Dia	Rendimiento	Valor-Unit.	
Equipos topograficos y georreferenciacion		200.000,00	1,00	200.000,00	
				Sub-Total	200.000,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Comision de topografia	GL				2.123.826,00	
					Sub-Total	2.123.826,0

Total Costo Directo	2.323.826,00

1,2	ITEM :	Cortes en Material Comun	M3

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Retro de orugas		125.000,00	24,44	5.113,65	
				Sub-Total	5.113,65

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Obrero	GI				1.979,35	
					Sub-Total	1.979,4

Total Costo Directo	7.093,00

1,3	ITEM :	Cortes en Roca	M3

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Retro de orugas		125.000,00	2,30	54.347,83	
Herramienta menor				2.000,00	
				Sub-Total	56.347,83

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Obrero	GI				4.771,17	
					Sub-Total	4.771,17

Total Costo Directo	61.119,00

1,4	ITEM :	Remocion de Derrumbes a Maquina	M3

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Retro de orugas		125.000,00	47,13	2.652,28	
				Sub-Total	2.652,28

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Obrero	GI				1.347,72	
					Sub-Total	1.347,72

Total Costo Directo	4.000,00

1,5	ITEM :	Transporte de Material proveniente de la explanacion. Acarreo (1km)	M3-KM

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
				Sub-Total	0,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Material de explanacion	1,0	1,0	1,0	1.333,00	1.333,00	
					Sub-Total	1.333,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Obrero	GI				0,00	
					Sub-Total	0,00

Total Costo Directo	1.333,00