**INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR**
**REGIONAL BOYACA**

# ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA N°** | **2** | **FECHA PRESENTE ACTA** | **3/10/2023** | **CONTRATO DE OBRA (N°/AÑO)** | **ACEPTACION No. 15002412023** |

**OBJETO:** **REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN EL HOGAR INFANTIL GARAGOA, DONDE PRESTA SERVICIO A LA PRIMERA INFANCIA, PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA (BOYACÁ).**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA PRESENTE ACTA DE MODIFICACION** | **14/09/2023** | **VALOR CONTRATO ORIGINAL** | **$ 75.000.014,31** |
| **CONTRATO DE OBRA No :** | **1879/2023** | **VALOR TOTAL ADICIONES** | **$ (1.842.435,00)** |
| **CONTRATISTA:** | **LUIS ALBERTO GORDILLO VALDERRAMA** | **VALOR TOTAL MAYORES CANTIDADES DE OBRA** | |
| | | **VALOR TOTAL CONTRATO (INCLUIDO ADICIONES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA)** | **$ 105.275.705,00** |
| **SUPERVISOR O INTERVENTOR:** | **HECTOR ALBERTO ARANGO HERNANDEZ** | **VALOR TOTAL CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN ANTERIOR** | |
| | | **VALOR TOTAL MODIFICACIONES PRESENTE ACTA** | **$ (1.842.435,00)** |
| **PLAZO TOTAL** | **2 MESES 15 DIAS** **PRORROGA N°1 TIEMPO: 15 DIAS** | **VALOR TOTAL CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA** | **$ 105.275.705,00** |

**JUSTIFICACION DE LAS PRESENTES MODIFICACIONES:**

| **CONDICIONES ORIGINALES** | | | | | | **CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN ANTERIOR 14/9/2023** | | **MODIFICACIONES PRESENTE ACTA** | | | | **CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | **MAYORES Y MENORES CANTIDADES PRESENTES** | | | | |
| **ITEM** | **ACTIVIDAD** | **UNIDAD** | **CANT** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR TOTAL** | **CANTIDAD** | **VALOR** | **+/-** | **CANTIDAD** | **VALOR** | | **CANTIDAD** | **VALOR** |
| **1** | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA TRASLUCIDA EN PVC | M2 | 45,00 | $ 11.900,00 | $ 535.500,00 | 99,09 | $ 1.179.171,00 | | - | $ - | | 99,09 | $ 1.179.171,00 |
| 1.2 | DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL | M2 | 28,89 | $ 6.790,00 | $ 196.163,10 | 50,73 | $ 344.456,70 | - | 46,83 | -$ 317.975,70 | | 3,90 | $ 26.481,00 |
| 1.3 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS | UND | 2,00 | $ 22.870,00 | $ 45.740,00 | - | $ - | | - | $ - | | - | $ - |
| 1.4 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL, INCLUYE RETIRO | M2 | 113,75 | $ 8.890,00 | $ 1.011.225,05 | 132,00 | $ 1.173.480,00 | | - | $ - | | 132,00 | $ 1.173.480,00 |
| 1.5 | DEMOLICIÓN ANDEN/CONTRAPISO CONCRETO E > A 12CM | M2 | 18,76 | $ 20.100,00 | $ 376.995,60 | 14,27 | $ 286.827,00 | | - | $ - | | 14,27 | $ 286.827,00 |
| 1.6 | RETIRO TUBERIA EXISTENTE EN GRES DE 1" A 6" | ML | 65,95 | $ 5.500,00 | $ 362.725,00 | 33,10 | $ 182.050,00 | | - | $ - | | 33,10 | $ 182.050,00 |
| **2** | **EXCAVACIONES** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | EXCAVACIÓN A MANO MATERIAL CONGLOMERADO PARA RETIRO DE TUBERIAS SANITARIAS. | M3 | 65,96 | $ 80.000,00 | $ 5.276.800,00 | 14,08 | $ 1.126.400,00 | - | 0,86 | -$ 68.800,00 | | 13,22 | $ 1.057.600,00 |
| **3** | **DESAGÜES E INSTALACIONES** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 100X100X100 CM (A X L X H) MEDIDAS INTERNAS ÚTILES. INCLUYE BASE EN CONCRETO F'C=3000 PSI Y MALLA ELECTROSOLDADA, CAÑUELA, LADRILLO TOLETE RECOCIDO COMÚN, TAPA EN CONCRETO F'C=3000 PSI CON MARCO Y CONTRAMARCO REFORZADO METÁLICO, PAÑETADO LISO IMPERMEABILIZADO 1:4 INTERNO COMPLETO. NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS. | UND | 2,00 | $ 650.000,00 | $ 1.300.000,00 | 1,00 | $ 650.000,00 | | | $ - | | 1,00 | $ 650.000,00 |
| 3.2 | TUBERIA DE 6`` PVC LISA SANITARIA, INCLUYE INSTALACION (INCLUYE ACCESORIOS, ZANJADO Y RELLENO CON ARENA DE RIO) | ML | 56,36 | $ 78.000,00 | $ 4.396.080,00 | 13,50 | $ 1.053.000,00 | | | $ - | | 13,50 | $ 1.053.000,00 |
| 3.3 | TUBERIA DE 6`` PVC CORRUGADA SANITARIA, INCLUYE INSTALACION (INCLUYE ACCESORIOS, ZANJADO Y RELLENO CON ARENA DE RIO) | ML | 12,32 | $ 59.000,00 | $ 726.880,00 | 7,10 | $ 418.900,00 | | | $ - | | 7,10 | $ 418.900,00 |
| 3.4 | TUBERIA DE 4`` PVC SANITARIA, INCLUYE INSTALACION (INCLUYE ACCESORIOS, ZANJADO Y RELLENO CON ARENA DE RIO) | ML | 25,00 | $ 58.000,00 | $ 1.450.000,00 | 10,00 | $ 580.000,00 | | | $ - | | 10,00 | $ 580.000,00 |
| 3.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 2" PVC SANITARIA (INCLUYE ACCESORIOS, ZANJADO Y RELLENO CON ARENA DE RIO) | ML | 24,67 | $ 31.480,00 | $ 776.611,60 | - | $ - | | | $ - | | - | $ - |
| 3.6 | PUNTO SANITARIO PVC 2" | UND | 2,00 | $ 66.590,00 | $ 133.180,00 | - | $ - | | | $ - | | - | $ - |
| 3.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE PISO 2" | UND | 2,00 | $ 17.400,00 | $ 34.800,00 | - | $ - | | | $ - | | - | $ - |
| 3.8 | LIMPIEZA DE REDES SANITARIAS CON SONDA ELECTRICA | UND | 1,00 | $ 400.000,00 | $ 400.000,00 | 1,00 | $ 400.000,00 | | | $ - | | 1,00 | $ 400.000,00 |
| 3.9 | LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES EN CUBIERTA, CON MEDIOS MANUALES Y CARGA MANUAL DE ESCOMBROS | ML | 20,83 | $ 15.400,00 | $ 320.782,00 | 56,00 | $ 862.400,00 | | | $ - | | 56,00 | $ 862.400,00 |
| **4** | **APARATOS SANITARIOS** | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL EN PORCELANA SANITARIA AHORRADOR | UND | 2,00 | $ 440.000,00 | $ 880.000,00 | - | $ - | | | $ - | | - | $ - |
| **5** | **ESTRUCTURAS EN CONCRETO** | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | ANDÉN EN CONCRETO DE 3000 PSI, ESPESOR 0,10 M | M2 | 12,276 | $ 80.940,00 | $ 993.619,44 | - | $ - | | | $ - | | - | $ - |
| **6** | **ACERO** | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | MALLA ELECTROSOLDADA DE 5mm (ANDEN) | M2 | 12,28 | $ 22.322,00 | $ 274.114,16 | - | $ - | | | $ - | | - | $ - |
| **7** | **INSTALACIONES ELECTRICAS** | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 15AMP 125V CON TIERRA, BLANCA, CERTIFICADA CON TAPA. INCLUYE, MARCACIÓN, CINTA AISLANTE, CONECTORES DE RESORTE Y DEMÁS ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN. | UND | 4,00 | $ 58.000,00 | $ 232.000,00 | 6,00 | $ 348.000,00 | - | 2,00 | -$ 116.000,00 | | 4,00 | $ 232.000,00 |
| 7.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CON TAPA, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, CERTIFICADO (GARANTÍA MÍNIMA DE 1 AÑO) COLOR BLANCO. INCLUYE CAJA METÁLICA TIPO RAWELT 5800, CONECTORES DE RESORTE, CINTA AISLANTE, MARCACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN. | UND | 4,00 | $ 43.700,00 | $ 174.800,00 | 2,00 | $ 87.400,00 | | | $ - | | 2,00 | $ 87.400,00 |
| 7.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO METÁLICO DE 6 CIRCUITOS MONOFÁSICO 75AMP CON PUERTA Y BARRAJE INDEPENDIENTE DE TIERRA Y NEUTRO CERTIFICADO. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CIRCUITOS. | UND | 1,00 | $ 359.350,00 | $ 359.350,00 | 1,00 | $ 359.350,00 | | | $ - | | 1,00 | $ 359.350,00 |
| 7.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER MONOPOLAR DE 1X20A, TIPO ENCHUFABLE CERTIFICADO, PARA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN RED NORMAL Y REGULADA. | UND | 1,00 | $ 54.000,00 | $ 54.000,00 | 1,00 | $ 54.000,00 | | | $ - | | 1,00 | $ 54.000,00 |
| 7.5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CABLEADO INTERNO, REDES ELÉCTRICAS INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | GL | 1,00 | $ 2.000.000,00 | $ 2.000.000,00 | 1,00 | $ 2.000.000,00 | | | $ - | | 1,00 | $ 2.000.000,00 |

**INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR**
**REGIONAL BOYACA**

# ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA N°** | **2** | **FECHA PRESENTE ACTA** | **3/10/2023** | **CONTRATO DE OBRA (N°/AÑO)** | **ACEPTACION No. 15002412023** |

**OBJETO:** REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN EL HOGAR INFANTIL GARAGOA, DONDE PRESTA SERVICIO A LA PRIMERA INFANCIA, PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA (BOYACÁ).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FECHA PRESENTE ACTA DE MODIFICACION** | **14/09/2023** | | **VALOR CONTRATO ORIGINAL** | **$ 75.000.014,31** |
| **CONTRATO DE OBRA No :** | **1879/2023** | | **VALOR TOTAL ADICIONES** | **$ (1.842.435,00)** |
| **CONTRATISTA:** | **LUIS ALBERTO GORDILLO VALDERRAMA** | | **VALOR TOTAL MAYORES CANTIDADES DE OBRA** | |
| **SUPERVISOR O INTERVENTOR:** | **HECTOR ALBERTO ARANGO HERNANDEZ** | | **VALOR TOTAL CONTRATO (INCLUIDO ADICIONES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA)** | **$ 105.275.705,00** |
| | | | **VALOR TOTAL CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN ANTERIOR** | |
| | | | **VALOR TOTAL MODIFICACIONES PRESENTE ACTA** | **$ (1.842.435,00)** |
| **PLAZO TOTAL** | **2 MESES 15 DIAS** | **PRORROGA N°1 TIEMPO: 15 DIAS** | **VALOR TOTAL CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA** | **$ 105.275.705,00** |

**JUSTIFICACION DE LAS PRESENTES MODIFICACIONES:**

| **CONDICIONES ORIGINALES** | | | | | | **CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN ANTERIOR 14/9/2023** | | **MODIFICACIONES PRESENTE ACTA** | | | | **CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | **MAYORES Y MENORES CANTIDADES PRESENTES** | | | | |
| **ITEM** | **ACTIVIDAD** | **UNIDAD** | **CANT** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR TOTAL** | **CANTIDAD** | **VALOR** | **+/-** | **CANTIDAD** | **VALOR** | | **CANTIDAD** | **VALOR** |
| **8** | **PISOS, ENCHAPES Y GUARDAESCOBAS** | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | LIMPIEZA Y LAVADO SUPERFICIAL CON ÁCIDO MURIÁTICO PARA PISOS EXISTENTES | M2 | 277,27 | $ 4.000,00 | $ 1.109.075,20 | 425,25 | $ 1.701.000,00 | | | $ - | | 425,25 | $ 1.701.000,00 |
| 8.2 | SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE TABLETA DE GRES CLASICA LISA ROJA DE 10X20, INCLUYE EMBOQUILLADO. | M2 | 119,44 | $ 68.000,00 | $ 8.121.750,00 | - | $ - | | | $ - | | - | $ - |
| 8.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLETA EN GRANITO DE 40X40 INCLUYE EMBOQUILLADO | M2 | 15,36 | $ 99.000,00 | $ 1.520.640,00 | - | $ - | | | $ - | | - | $ - |
| 8.4 | GUARDAESCOBA EN GRES (INCLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA) | M2 | 15,60 | $ 58.100,00 | $ 906.360,00 | - | $ - | | | $ - | | - | $ - |
| 8.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN CERÁMICA DE 0.25 X 0.25 (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA) | M2 | 34,1322 | $ 91.000,00 | $ 3.106.030,20 | - | $ - | | | $ - | | - | $ - |
| **9** | **CUBIERTAS Y CIELORRASOS** | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TRANSLUCIDA DE PVC,INCLUYE ACCESORIOS | M2 | 47,25 | $ 48.470,00 | $ 2.290.207,50 | 99,63 | $ 4.829.066,10 | | | $ - | | 99,63 | $ 4.829.066,10 |
| 9.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA) | M2 | 29,89 | $ 82.400,00 | $ 2.462.936,00 | - | $ - | | | $ - | | - | $ - |
| 9.3 | RECORRIDO Y REAJUSTE DE CUBIERTA. LIMPIEZA DE CUBIERTA, INCLUYE ELIMINACIÓN DE CUALQUIER TIPO DE VEGETACIÓN Y DE LOS MATERIALES ACUMULADOS POR EL VIENTO. RETIRO DE LOS SEDIMENTOS EN LA CUBIERTA, REVISIÓN DE LAS JUNTAS DE CONTRACCIÓN. LIMPIEZA DE LOS SUMIDEROS Y COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 150,96 | $ 27.000,00 | $ 4.075.920,00 | 299,91 | $ 8.097.570,00 | - | - 45,52 | -$ 1.229.040,00 | | 254,39 | $ 6.868.530,00 |
| 9.4 | MANTENIMIENTO DE BAJANTES, CANALES EXISTENTES (INCLUYE IMPERMEABILIZADO, SELLADO, PINTURA) | M2 | 25,89 | $ 40.000,00 | $ 1.035.600,00 | 6,00 | $ 240.000,00 | - | - 6,00 | -$ 240.000,00 | | - | $ - |
| **10** | **CARPINTERIA METALICA** | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | MANTENIMIENTO DE PUERTA Y MARCO EXISTENTE INCLUYE EL CAMBIO DE BISAGRAS, CHAPAS, SEGUROS, CERRADURAS | UND | 2,00 | $ 109.100,00 | $ 218.200,00 | 5,00 | $ 545.500,00 | | | $ - | | 5,00 | $ 545.500,00 |
| 10.2 | MANTENIMIENTO DE VENTANAS EXISTENTE. INCLUYE RASQUETEADA, MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE. INCLUYE MARCO | UND | 4,00 | $ 107.900,00 | $ 431.600,00 | 9,00 | $ 971.100,00 | - | - 3,00 | -$ 323.700,00 | | 6,00 | $ 647.400,00 |
| **11** | **PINTURA** | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | PINTURA EXTERIOR TIPO KORAZA PARA FACHADA INCLUYE LAVADO, Y RETIRO DE PINTURA DETERIORADA | M2 | 93,15 | $ 22.810,00 | $ 2.124.751,50 | 84,00 | $ 1.916.040,00 | - | - 12,00 | -$ 273.720,00 | | 72,00 | $ 1.642.320,00 |
| 11.2 | LIJADA Y RESANES DE MUROS INTERIORES | M2 | 65,96 | $ 7.000,00 | $ 461.720,00 | 63,30 | $ 443.100,00 | | | $ - | | 63,30 | $ 443.100,00 |
| 11.3 | VINILO TIPO I SOBRE MUROS INTERIORES LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS) | M2 | 229,74 | $ 19.500,00 | $ 4.479.871,50 | 453,80 | $ 8.849.100,00 | | | $ - | | 453,80 | $ 8.849.100,00 |
| 11.4 | ESTUCO ACRILICO PARA HUMEDAD INCLUYE FILO Y DILATACIONES | M2 | 80,69 | $ 20.500,00 | $ 1.654.145,00 | 81,04 | $ 1.661.320,00 | | | $ - | | 81,04 | $ 1.661.320,00 |
| **12** | **CARPINTERIA EN MADERA** | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | IMPERMEABILIZACIÓN E INMUNIZACIÓN DE ELEMENTOS DE MADERA-CLOSET Y PUERTAS | UND | 5,00 | $ 104.000,00 | $ 520.000,00 | 3,00 | $ 312.000,00 | | | $ - | | 3,00 | $ 312.000,00 |
| 12.2 | MANTENIMIENTO DE PUERTA DE MADERA CON MARCO, INCLUYE RASQUETEADA,MASILLA Y PINTURA EN ESMALTE. | UND | 2,00 | $ 110.000,00 | $ 220.000,00 | 5,00 | $ 550.000,00 | | | $ - | | 5,00 | $ 550.000,00 |
| 12.3 | MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS EN MADERA, INCLUYE EL CAMBIO DE BISAGRAS, CHAPAS, SEGUROS, CERRADURAS Y PINTURA EN ESMALTE. | UND | 2,00 | $ 143.000,00 | $ 286.000,00 | 2,00 | $ 286.000,00 | | | $ - | | 2,00 | $ 286.000,00 |
| **13** | **ITEMS NO PREVISTOS** | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | CAJA DE INSPECCIÓN 0.60M X 0.60M INCLUYE TAPA EN CONCRETO | UND | | $ 518.985,00 | | 3,00 | $ 1.556.955,00 | | | $ - | | 3,00 | $ 1.556.955,00 |
| 13.2 | CAJA DE INSPECCIÓN 0.80M X 0.80M INCLUYE TAPA EN CONCRETO | UND | | $ 671.903,00 | | 1,00 | $ 671.903,00 | | | $ - | | 1,00 | $ 671.903,00 |
| 13.3 | CAJA DE INSPECCIÓN 2.30M X 1.0M X 1.0 M - EN LADRILLO E = 0.25 mts - INCLUYE TAPA EN CONCRETO (INSPECCIONABLE) | UND | | $ 1.965.954,00 | | 1,00 | $ 1.965.954,00 | | | $ - | | 1,00 | $ 1.965.954,00 |
| 13.4 | PLACA DE PISO EN CONCRETO 3000 PSI H=0.10m | M2 | | $ 101.336,00 | | 14,51 | $ 1.470.385,36 | | | $ - | | 14,51 | $ 1.470.385,36 |
| 13.5 | TRASIEGO DE MATERIAL DE EXCAVACION Y DEMOLICION (DE 10 A 15 M) | M3 | | $ 75.312,00 | | 27,52 | $ 2.072.586,24 | + | 11,77 | $ 886.422,24 | | 39,29 | $ 2.959.008,48 |
| 13.6 | RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA | M3 | | $ 101.200,00 | | 12,93 | $ 1.308.516,00 | | | $ - | | 12,93 | $ 1.308.516,00 |
| 13.7 | TUBERIA DE 3`` PVC SANITARIA, INCLUYE INSTALACION (INCLUYE ACCESORIOS) | ML | | $ 34.956,00 | | 6,35 | $ 221.970,60 | | | $ - | | 6,35 | $ 221.970,60 |
| 13.8 | SILLA Y DE 6" A 4" | UND | | $ 88.515,00 | | 1,00 | $ 88.515,00 | | | $ - | | 1,00 | $ 88.515,00 |
| 13.9 | SIFÓN 3" INCLUYE ACCESORIOS | UND | | $ 34.882,00 | | 3,00 | $ 104.646,00 | | | $ - | | 3,00 | $ 104.646,00 |
| 13.10 | SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE TABLETA DE GRES ROJA DE 30X30, INCLUYE EMBOQUILLADO. | M2 | | $ 89.782,00 | | 126,00 | $ 11.312.532,00 | | | $ - | | 126,00 | $ 11.312.532,00 |
| 13.11 | GUARDAESCOBA EN GRES ROJA 8 CM X 30 CM (INCLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA) | ML | | $ 37.108,00 | | 63,00 | $ 2.337.804,00 | | | $ - | | 63,00 | $ 2.337.804,00 |
| 13.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL 10X 4 CAL. 16 | ML | | $ 54.947,00 | | 18,00 | $ 989.046,00 | | | $ - | | 18,00 | $ 989.046,00 |
| 13.13 | SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE 0.20m INCLUYE SELLO EN POLIURETANO | ML | | $ 45.525,00 | | 36,00 | $ 1.638.900,00 | - | - 2,00 | -$ 91.050,00 | | 34,00 | $ 1.547.850,00 |
| 13.14 | AJUSTE DE ESTRUCTURA DEL CIELORRASO EXISTENTE | M2 | | $ 37.288,00 | | 30,00 | $ 1.118.640,00 | | | $ - | | 30,00 | $ 1.118.640,00 |
| 13.15 | INSTALACION DE POLICARBONATO PARA CLARABOYA CIELO RASO | M2 | | $ 87.256,00 | | 3,90 | $ 340.298,40 | | | $ - | | 3,90 | $ 340.298,40 |
| 13.16 | ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5 | M2 | | $ 34.160,00 | | 16,96 | $ 579.353,60 | | | $ - | | 16,96 | $ 579.353,60 |

**INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR**
**REGIONAL BOYACA**

# ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA N°** | **2** | **FECHA PRESENTE ACTA** | **3/10/2023** | **CONTRATO DE OBRA (N°/AÑO)** | **ACEPTACION No. 15002412023** |

**OBJETO:** REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN EL HOGAR INFANTIL GARAGOA, DONDE PRESTA SERVICIO A LA PRIMERA INFANCIA, PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA (BOYACÁ).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FECHA PRESENTE ACTA DE MODIFICACION** | **14/09/2023** | | **VALOR CONTRATO ORIGINAL** | **$ 75.000.014,31** |
| **CONTRATO DE OBRA No :** | **1879/2023** | | **VALOR TOTAL ADICIONES** | **$ (1.842.435,00)** |
| **CONTRATISTA:** | **LUIS ALBERTO GORDILLO VALDERRAMA** | | **VALOR TOTAL MAYORES CANTIDADES DE OBRA** | |
| **SUPERVISOR O INTERVENTOR:** | **HECTOR ALBERTO ARANGO HERNANDEZ** | | **VALOR TOTAL CONTRATO (INCLUIDO ADICIONES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA)** | **$ 105.275.705,00** |
| | | | **VALOR TOTAL CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN ANTERIOR** | |
| | | | **VALOR TOTAL MODIFICACIONES PRESENTE ACTA** | **$ (1.842.435,00)** |
| **PLAZO TOTAL** | **2 MESES 15 DIAS** | **PRORROGA N°1 TIEMPO: 15 DIAS** | **VALOR TOTAL CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA** | **$ 105.275.705,00** |

**JUSTIFICACION DE LAS PRESENTES MODIFICACIONES:**

| **CONDICIONES ORIGINALES** | | | | | | **CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN ANTERIOR 14/9/2023** | | **MODIFICACIONES PRESENTE ACTA** | | | **CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **MAYORES Y MENORES CANTIDADES PRESENTES** | | | | |
| **ITEM** | **ACTIVIDAD** | **UNIDAD** | **CANT** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR TOTAL** | **CANTIDAD** | **VALOR** | **+/-** | **CANTIDAD** | **VALOR** | **CANTIDAD** | **VALOR** |
| 13.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN CERÁMICA DE 0.338 X 0.338 (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA) | M2 | | $ 87.972,00 | | 7,18 | $ 631.638,96 | | | $ - | 7,18 | $ 631.638,96 |
| 13,18 | REVISION Y AJUSTE SISTEMA DE BOMBEO (INCLUYE LIMPIEZA TANQUE SUBTERRANEO) | GL | | $ 2.300.000,00 | | 1,00 | $ 2.300.000,00 | - | - 0,30 | -$ 690.000,00 | 0,70 | $ 1.610.000,00 |
| 13,19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA HERMETICA LED 2X32 (INCLUYE DESMONTAJE EXISTENTE, MONTAJE Y CONEXIÓN) | UND | | $ 449.972,00 | | 4,00 | $ 1.799.888,00 | | | $ - | 4,00 | $ 1.799.888,00 |
| 13,20 | INSTALACION LAMPARA LED 24 W, INCLUYE MONTAJE Y CONEXIÓN | UND | | $ 248.792,00 | | 3,00 | $ 746.376,00 | + | 1,00 | $ 248.792,00 | 4,00 | $ 995.168,00 |
| 13,21 | EXCAVACION BAJO AGUAS RESIDUALES H>1m | M3 | | $ 100.271,00 | | 7,43 | $ 745.013,53 | | | $ - | 7,43 | $ 745.013,53 |
| 13,22 | INSPECCION Y LIMPIEZA ACOMETIDA PRINCIPAL AGUAS RESIDUALES | GL | | $ 356.950,00 | | 1,00 | $ 356.950,00 | | | $ - | 1,00 | $ 356.950,00 |
| 13,23 | ESMALTE SOBRE PARED | M2 | | $ 21.281,00 | | 194,49 | $ 4.138.941,69 | | | $ - | 194,49 | $ 4.138.941,69 |
| 13,24 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE DEMOLICION Y/O EXCAVACION Y DISPOSICIÓN EN BOTADERO | M3 | | $ 68.527,00 | | 27,52 | $ 1.885.863,04 | + | 11,77 | $ 806.562,79 | 39,29 | $ 2.692.425,83 |
| | **SUBTOTAL COSTO DIRECTO** | | | | **$ 57.336.172,85** | | **$ 81.889.907,22** | | | **-$ 1.408.508,67** | | **$ 80.481.398,55** |
| | **ADMINISTRACION** | **22,00%** | | | **12.613.958,03** | | **18.015.779,59** | | | **- 309.871,91** | | **17.705.907,68** |
| | **IMPREVISTOS** | **3,75%** | | | **2.150.106,48** | | **3.070.871,52** | | | **- 52.819,08** | | **3.018.052,45** |
| | **UTILIDAD (ANTES DE IVA)** | **4,25%** | | | **2.436.787,35** | | **3.480.321,06** | | | **- 59.861,62** | | **3.420.459,44** |
| | **IVA (19%) SOBRE UTILIDAD** | **19,00%** | | | **462.989,60** | | **661.261,00** | | | **- 11.373,71** | | **649.887,29** |
| | **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | | | | **$ 75.000.014,31** | **VALOR TOTAL CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN ANTERIOR** | **$ 107.118.140,00** | | | **-$ 1.842.435,00** | **VALOR TOTAL CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA** | **$ 105.275.705,00** |

**SUPERVISOR CONTRATO**
**HECTOR ALBERTO ARANGO HERNANDEZ**

**FIRMA CONTRATISTA**
**LUIS ALBERTO GORDILLO VALDERRAMA**