INGEACOL
Ingeniería y Automatización de Colombia
www.ingeacol.com

Yumbo, 15 de febrero de 2024

Cordial saludo

Señores
Dra Natalia Restrepo
Equipo Jurídico Sena
Christian Zetty
Instructor Sennova

Asunto: Solicitud de tercera prorroga contrato CO1.PCCNTR.5633194

De la manera mas atenta me dirijo a ustedes para solicitarles amablemente una prorroga adicional por 30 dias, debido al siguiente inconveniente que describiré a continuación:

En el día de ayer el equipo técnico de Ingeacol, se dirige al Sena Regional caldas con el fin de culminar los mantenimientos pautados, pero resulta que hay dos item que requirieron de 2 piezas que se importaron hace unos dias , pero según la información del proveedor , el contenedor presenta demoras en la naviera y está sujeto a revisión por la Dian para Nacionalización, se estima que en 15 dias este en nuestras instalaciones, pero se solicitará por más tiempo para evitar cualquier contratiempo de última hora, se relacionan los item :

7	73152100	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO** Compra e insalacion de cuarto eje rotativo #3- # 4 Con placa de inventario (92193150) - (92193148) 2 (MAQUINAS) Motor nema 34 hibrido o bucle cerrado DE 8.5NM + driver hb860s + fuente 400w Portabrocas: Portabrocas de 130MM de 4 mordazas Altura central: 92mm Altura total: 150mm Orificio de montaje: 80mm, Tornillo M8 Gusano reductor Relación reductora de velocidad: 20:1 (sistema mecánico sin poleas) Peso: 15KG 
8	73152100	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO** Repotenciación de ROUTER CNC Con placas de inventario (92191010319) (92191010320) (92191010321) (3 maquinas) Cambio de cableado de motores de paso por cable apantallado de 4 filamentos (suministrar 12 metros por maquina) Adición de fuente de poder 24 v 10A , adición de un driver dm556-d por maquina Reemplazo de sistema de control Mach3 por CONTROLADOR CNC RZNC 0501 DSP Adición de conectores rápidos macho y hembra (conectores de aviación) independizar el control de la estructura de la maquina para traslados Adición de sistema de ventilación en cajón de control Adicion de caja de controlplastica 40*40*20cm 

Ese mismo día, en una reunión el Ingeniero Manuel Chamorro Ingeniero de proyectos de la empresa Ingeacol y los ingenieros Christian Zetty y Fernando Londoño de parte del Sena Regional Caldas, revisaron el tema de los equipos faltantes y se llegó a la conclusión que se puede conceder un tiempo de prórroga.

De parte de la empresa Ingeacol SAS solicita este tiempo por demoras de la nacionalización, pero se tiene proyectado entregarlo en menos tiempo.

El tubo laser que estaba en esa importación para el mantenimiento de la máquina de corte laser, se adquirió por medio de una empresa nacional, con el fin de entregar la mayor parte de los item de contrato.

Agradecemos su colaboración

Atentamente

Andrea Angelina Cuastuza

Representante legal

Ingeacol SAS