ANÁLISIS DE PRECIOS PROPUESTOS PARA DE ÍTEMS NO PREVISTOS

CONTRATISTA ID S.A.S
NIT 830.007.560-6
CONTRATO 1676 DE 2023
OBJETO EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND
NP12	DESINTALACIÓN DE MOTOBOMBA DE 0,5 HP Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PRESIÓN HYDROFRESH | ELECTROBOMBAAUTOCEBANTES -MULTIETAPAS | 110/220 VAC | 0.75 HP | MONOFÁSICO | 40 MCA / 8 GPM EN ACERO INOXIDABLE AISI 304. ALTO RENDIMIENTO Y TRABAJO CONTINUO POR 24 H	1

COTIZACIONES - PRECIO EN EL MERCADO			
No.	**PROVEEDOR**		
1	ID S.A.S	$	1.655.000,00
2	Bombeo.co	$	1.880.000,00
3	HOMECENTER	$	1.442.900,00
	PROMEDIO	$	1.659.300,00

Comentarios:

Revisados los valores expuestos en la tabla de cotizaciones para el ítem, el valor presentado por el Contratista: ID S.A.S presenta un valor menor al valor promedio, en constancia se aprueba el siguiente valor para el suministro:1655000

En relación a la mano de obra requerida para la desinstalación de la motobomba existente y la instalación del equipo nuevo se compone del ya relacionado en el proceso contractual 1,27 CUADRILLA DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTOS Y/O INTERVENCIONES DE TRABAJO, proyectando dichos trabajos en 2 días de operación, incluyendo los trabajos de calibración del sistema. valorado en $ 587698

VALOR APROBADO PARA EL NUEVO ÍTEM	$ 2.242.698,00


Firma
Aprobó JANNETH SANTANA ADAMES
Cargo Coordinadora GRF / Supervisora

Revisó :

Mauricio Cepeda

Libardo Joya









3-1-225 PLURIJET m 4/80-N |Sistemas de Presión Hydrofresh Pedrollo | Electrobomba Autocebantes -Multietapas | 110/220 Vac | 0.75 Hp | Monofásico | 40 MCA / 8 GPM | Tanques de Membrana - Horizontal |50 Lts

$ 1.880.000 (IVA incluído)

Cantidad 1 Adicionar al pedido

PEDROLLO
... the spring of life

Características

- Tipo: agua limpia
- Aplicaciones: doméstico, civil
- Usos: Abastecimiento de agua, sistemas de lavado, sistemas de presión, irrigación, transferencia de agua.
- Tipología: superficie
- Familia: Autoclaves

Campo de prestaciones


- Caudal hasta 90 l/min (5,4 m³/h)
- Altura manométrica hasta 100 m

Componentes:

- Electrobomba monofásica
- Tanque
- Presóstato PSG-1
- Manómetro (para 24SF, 24CL y 60CL)
- Tubo flexible (para 24CL y 60CL)
- Conexión en latón
- Cable de alimentación de 1.5 metros con conector Schuko

Punto de Mayor Eficiencia

- **La bomba trabaja eficientemente hacia ambos lados de la curva, pero su mejor punto de eficiencia es 40 MCA / 8 GPM**



Para tener en cuenta

- **Todos los equipos cuentan con la garantía de fábrica**
- **El tiempo de entrega es de 1 a 3 días hábiles**
- **El envío es gratuito en Bogotá**
- **El costo de envío fuera de Bogotá y del país es asumido por el comprador**

Somos Certificados RETIE

bombeo

• online • bombas • eléctrico • servicio

Tabla de contenido

MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (HP)	VOLTAJE	PRESTACIONES	TANQUE	VOLUMEN
PLURIJET m 4/80-N	3-1-225	0.75	110/220	20/40-30/50	Horizontal	50 Lts
¡Vea más de Pedrollo aquí!						

TIENE PREGUNTAS?
CONTÁCTENOS 24/7!

+57 (310) 729-6119

Calle 15 # 27-50
Bogotá, D.C. - COLOMBIA

ESTAMOS EN BOGOTÁ Y HACEMOS ENVÍOS A TODO EL PAÍS!

REALICE SU PAGO

Wompi

EnvíoGratis





Pedrollo

Código 240740

Bomba Centrif M/Etapa Autoc Jet 0.75 HP 110/220V

0.0 (0)

$1.442.900 und

Ver Mis listas | Guardar en Mi lista

Satisfacción Garantizada ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Opciones de entrega para Bogota D.C.

Disponible
Despacho a domicilio ver fechas

Despacho express Ver condiciones

Disponible
Retiro en tienda ver tiendas

No disponible
Stock en tienda otras opciones

Descripción

Electrobomba fabricada en acero inoxidable AISI 304, motor bobinado en cobre, impulsor en acero inoxidable AISI 304 y eje en acero inoxidable, alto rendimiento y trabajo continuo por 24 h, voltaje 110/220 monofásica, succión 1", descarga 1", consumo de amperaje 9 amperios a 110 voltios 4.5 amperios a 220 voltios, recomendada para bombear aguas limpias, dimensiones Largo 45 cm; Alto 20 cm; Ancho 20 cm.

Ficha técnica

Dimensiones

Dimensiones	**20x43x23 cm**
Diámetro	**45 cm;20 cm;20 cm**
Largo	**23 cm**
Diámetro	**20 cm;45 cm;20 cm**
Largo	**23 cm**
Dimensiones	**20x43x23 cm**

Compra con un Experto

− 1 + Agregar al carro

Tiempo de uso continuo	**24 horas**
Presión máxima	**74 Psi**
Observaciones	**La foto de este producto ha sido ambientada, por lo cual no incluye ningún adorno, ni accesorios, ni piezas adicionales ni ningún otro elemento que lo acompañan. El color presentado en la fotografía es una aproximación al color real.**
Material	**Acero Inoxidable AISI 304.**
Términos Garantía	**2 años por defectos de fabricación o ensamble.**
Flujo de salida	**80 l/min**
Garantía Producto	**2 años**
Caudal máximo	**80 l/min**
Diámetro de succión	**1 pulgadas**
Altura máxima de elevación	**52 m**
Diámetro de descarga	**1 pulgadas**
Uso	**Electrobomba fabricada en Acero inoxidable, Motor Bobinado en Cobre, Impulsor en acero inoxidable AISI 304 y Eje en Acero Inoxidable, alto rendimiento y Trabajo Continuo por 24 h, voltaje 110/220 monofásica, succión 1", descarga 1", consumo de amperaje 9 Amperios a 110 Voltios; 4.5 Amperios a 220 Voltios.**
País de Origen	**Italia**
Potencia	**0.75 HP**
Alimentación	**Eléctrica**
Voltaje	**110 V;220 V**
Capacidad de succión	**7 m**
Profundidad máxima de aspiración	**7 m**
Potencia	**0.75 HP**
Voltaje	**110 V;220 V**
Presión Máxima	**74 Psi**
Profundidad máxima de aspiración	**7 m**
Material	**Acero Inoxidable.**

Compra con un Experto

Uso	**Electrobomba fabricada en Acero inoxidable, Motor Bobinado en Cobre, Impulsor en acero inoxidable AISI 304 y Eje en Acero Inoxidable, alto rendimiento y Trabajo Continuo por 24 h, voltaje 110/220 monofásica, succión 1", descarga 1", consumo de amperaje 9 Amperios a 110 Voltios; 4.5 Amperios a 220 Voltios.**
País de Origen	**Italia**
Alimentación	**Eléctrica**
Altura máxima de elevación	**52 m**
Capacidad de succión	**7 m**
Flujo de salida	**80 l/min**
Tiempo de uso contínuo	**24 horas**
Tipo de bomba	**Otras bombas**

Más detalles

Características	**Electrobomba fabricada en acero inoxidable AISI 304, motor bobinado en cobre, impulsor en acero inoxidable AISI 304 y eje en acero inoxidable, alto rendimiento y trabajo continuo por 24 h, voltaje 110/220 monofásica, succión 1", descarga 1", consumo de amperaje 9 amperios a 110 voltios 4.5 amperios a 220 voltios, recomendada para bombear aguas limpias, dimensiones Largo 45 cm; Alto 20 cm; Ancho 20 cm.**
Garantía	**2 años por defectos de fabricacion o ensamble.**
Características	**Electrobomba fabricada en Acero inoxidable, Motor Bobinado en Cobre, Impulsor en acero inoxidable AISI 304 y Eje en Acero Inoxidable, alto rendimiento y Trabajo Continuo por 24 h, voltaje 110/220 monofásica, succión 1", descarga 1", consumo de amperaje 9 Amperios a 110 Voltios;4.5 Amperios a 220 Voltios.**

Opiniones de clientes

Aún no tenemos comentarios de otros clientes, ¡Sé el primero!

Calificar

Colombia

Compra con un Experto

ID SAS	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO**	

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

PROCESO:
CO 1676 de 2023

ITEM	DESINTALACIÓN DE MOTOBOMBA DE 0,5 HP Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PRESIÓN HYDROFRESH | ELECTROBOMBAAUTOCEBANTES -MULTIETAPAS | 110/220 VAC | 0.75 HP | MONOFÁSICO | 40 MCA / 8 GPM EN ACERO INOXIDABLE AISI 304. ALTO RENDIMIENTO Y TRABAJO CONTINUO POR 24 H		
	NP-12	UNIDAD:	**UND**

I. EQUIPOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio - Unit	Valor Total
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	**$ 0,00**

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Unidad	Precio - Unit	Cantidad	Valor Unit
	SSUMINISTRO DE SISTEMA DE PRESIÓN HYDROFRESH | ELECTROBOMBAAUTOCEBANTES -MULTIETAPAS | 110/220 VAC | 0.75 HP | MONOFÁSICO | 40 MCA / 8 GPM EN ACERO INOXIDABLE AISI 304. ALTO RENDIMIENTO Y TRABAJO CONTINUO POR 24 H	UND	$ 1.655.000,00	1	**1.655.000,00**
			-		**-**
				SUBTOTAL	**$ 1.655.000,00**

III. TRANSPORTE


CÓDIGO	Descripcion	Vol- Peso o Cant	Distancia (km)	m3 - Km	Tarifa	Valor Unit
				-		**-**
				-		
				-		
					SUBTOTAL	**$ 0,00**

IV. MANO DE OBRA

CÓDIGO	CATEGORÍA	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL		RENDIMIENTO	V. UNITARIO
	CUADRILLA DE OBRA	$ 153.848	91,00%	$ 293.849,00		2,0000	**$ 587.698**
							-
						SUBTOTAL	**$ 587.698,00**

Total Costo Directo	**$ 2.242.698,00**

NOMBRE DEL PROPONENTE **ID SAS**



FIRMA DEL PROPONENTE