REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE BELLO Secretaria de Educación	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO :

Suministro e instalacion de rejilla de plastico de 2"	**ESPECIFICACION:**	**NTC**
	ITEM:	**ITEM NO PREVISTO No. 7**
	UNIDAD:	**UND**
	CANTIDAD:	

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta Menor	dia	$ 20.000,00	10,00	$ 2.000,00	
				Sub-Total	$ 2.000,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Rejilla plastico 2"	und	$ 25.000	1,000	$ 25.000	
Boquilla blanca	kg	$ 32.200	0,200	$ 6.440	
Soldadura pvc	galon	$ 57.900	0,100	$ 5.790	
Cinta teflon	und	$ 12.750	0,36	$ 4.560	
				Sub-Total	$ 41.789,89

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
AYUDANTE (1)	$ 43.354,00	1,81	$ 78.470,74	7,000	$ 11.210,11	
					Sub-Total	$ 11.210,11
				Total Costo Directo		$ 55.000,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	25,00%	$ 13.750,00	
UTILIDAD	5,00%	$ 2.750,00	
		Sub-Total	$ 16.500,00
Precio unitario total aproximado al peso			$ 71.500,00