COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	PROCESO CONTRATACION	CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO F03-P01-CT-320 VERSIÓN 1 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 18 DE JUNIO DE 2010
	FORMATO COTIZACION		

OBJETO: REALIZAR CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS EN MEDIA Y/O BAJA TENSIÓN Y/O ACOMETIDAS DOMICILIARIAS PARA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ENERGÍA EN LA VEREDA LA BALSA II ETAPA. CORREGIMIENTO DE ITAIBE, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE LAS ACCIONES PARA LA GSR POR FLUJO DE LODO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
I	REDES MEDIA TENSION				
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO MT 13,2KV	Km	0,40	$ 388.495	156.951,99
1,2	DESPEJE CORREDOR DE LINEA	Km	0,13	$ 446.055	60.068,74
2,0	APOYOS MT				
2,1	TRANSPORTE, ACARREO, AHOYADA, HINCADA Y APLOMADA. POSTE FIBRA - 11/12 MTX510H	U	3,00	$ 3.264.874	9.794.622,00
2.2	CONJUNTO BIFÁSICO SENCILLO NORMAL HORIZONTAL TERMINAL 13,2 KV 514-BSN215C	U	2,00	$ 1.746.880	3.493.760,00
2.3	CONJUNTO BIFÁSICO SENCILLO NORMAL HORIZONTAL CORRIDO 13,2 KV 510 BSN211P	U	1,00	$ 1.082.053	1.082.053,00
	CONJUNTO BIFÁSICO SENCILLO NORMAL HORIZONTAL CORRIDO 13,2 KV 510 BSN213P	U	1,00		
4,0	TENDIDO RED MT				
4.1	INSTALACIÓN DE RED TRIFÁSICA ACSR 2X1/0	KM	0,40	$ 22.046.391	8.906.741,96
5	TEMPLETES MT		-		
5.1	INSTALACIÓN RETENIDA DIRECTA A TIERRA (13.2KV) RTD2	UND	3,00	$ 582.998	1.748.994,00
II	REDES EN BAJA TENSION				
6,0	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO BT				
6,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO BT	KM	0,01	$ 388.495	3.236,16
7,0	APOYOS BT				
	TRANSPORTE, ACARREO, AHOYADA, HINCADA Y APLOMADA. POSTE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO - SECCIONADO 9X510KGF				
7,1	TRANSPORTE, ACARREO, AHOYADA, HINCADA Y APLOMADA. POSTE FIBRA - 8X510KGF	U	6,00	$ 2.480.000	14.880.000,00
8,0	VESTIDA / ARMADA POSTES BT				
8,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA BAJA TENSIÓN LA-324 -BT02	U	3,00	$ 236.413	709.239,05
8,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA BAJA TENSIÓN LA-321 -BT03	U	6,00	$ 153.653	921.916,55
9,0	TENDIDO RED BT				
9,1	TENDIDO Y TENSIONADO CABLETZ XLPE 2X2 AAC+1X2 ACSR AISLADO AWG	KM	0,83	$ 30.555.100	25.452.398,30
10,0	TEMPLETES BT				
10,1	CONJUNTO RETENIDA DIRECTA A TIERRA BAJA TENSIÓN RTD1	U	9,00	$ 441.347	3.972.123,00
11,0	PUESTA A TIERRA BT				
11,1	CONJUNTO DE PUESTA A TIERRA BT PTBT22	U	3,00	$ 285.843	857.529,00
12,0	TRANSFORMADORES				
12,1	TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO 5 KVA 13,2/0,24–0,120 KV CTB23-5	U	1,00	$ 10.260.034	10.260.034,18
12,5	CONJUNTO DE PUESTA A TIERRA CT -EQUIPOS CABLE - VARILLA PTCT22	U	1,00	$ 397.483	397.483,00
13,0	ACOMETIDAS E INSTALACIONES INTERNAS				
13.1	INSTALACION DE ACOMETIDA DE NODO CEO HASTA MEDIDOR.	UND	5,00	$ 680.400	3.402.000,00
13.2	INSTALACION TABLERO 1F 6 CIRCUITOS	UND	5,00	$ 236.320	1.181.600,00
13.3	INSTALACION DE TIERRA PARA TABLERO 1F	UND	5,00	$ 145.224	726.121,25
13.4	INSTALACION SALIDA DE ILUMINACION	UND	10,00	$ 77.280	772.800,00
13.5	INSTALACION SALIDA TOMA DOBLE	UND	10,00	$ 68.320	683.200,00
14,0	GEOREFERENCIACION Y DEMARCACION DE ACTIVOS				
14,1	GEOREFERENCIACIÓN Y DEMARCACION DE POSTES	U	9,00	$ 47.171	424.536,66
14,2	DEMARCACIÓN DE TRANSFORMADORES Y EQUIPO DE SECCIONAMIENTO	U	1,00	$ 44.036	44.035,96

	COSTO TOTAL DIRECTO	**89.931.444,81**
	ADMINISTRACIÓN 26%	23.382.175,65
	IMPREVISTOS 2%	1.798.628,90
	UTILIDAD 4%	3.597.257,79
	COSTO TOTAL INDIRECTO (AUI): 30%	**28.778.062,34**
	COSTO TOTAL SIN IVA	**118.709.507,15**
	IVA (19% sobre la utilidad)	683.478,98
	COSTO TOTAL	**119.392.986,13**

Fecha Popayán, 23 de febrero de 2024.

Proponente: DIEGO DARIO CASTRO ZUÑIGA

Nit: 10540114

Régimen Tributario: REGIMEN COMÚN

Teléfono: 3165286237

Ciudad: POPAYAN

Dirección: CRA8#18N-85

FIRMA PROPONENTE