Chiscas, 29 de febrero de 2024

|INGENIERA:
MARCELA BLANCO PEDROZA
ASESORA PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
GOBERNACION DE BOYACA
Correo: infraestructuraeducativa@sedboyaca.gov.co

Referencia: convenio interadministrativo No. 2941 de fecha 28 de junio de 2023

Objeto: "ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE CHISCAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS FUNDAMENTALES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LAS MERCEDES MUNICIPIO DE CHISCAS"

Asunto: solicitud de reinicio convenio interadministrativo No. 2941.

Cordial saludo, teniendo en cuenta que una vez superadas los inconvenientes que conllevaron a la suspensión del convenio, donde la administración municipal de chiscas 2019-2023 realizo la aprobación de pólizas por parte de contratista mediante acta de inicio en la cual se aprueban las garantías No. B-100043238 expedida por "COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS", Póliza RCE No. B-100011306 expedida por "COMPAÑÍA MUNIDAL DE SEGUROS", la nueva administración municipal de chiscas 2024-2027 se permite solicitar el reinicio del convenio en mención.

De antemano se agradece la atención prestada.

Cordialmente,

REINALDO TORRES
ALCALDE MUNICIPAL 2024-2027
CHISCAS BOYACA

Proyecto: Edicson Guillermo Duarte Rincon/Prof. Apoyo planeación e infraestructura
Anexo:
Acta de posesión. Copia de cedula. Rut. Municipio. Copia pólizas. Copia de acta de reinicio de obra.

chiscasboyaca.micolombiadigital.gov.co
alcaldia@chiscas-boyaca.gov.co
Calle 4 N 44-41 Palacio Municipal

PROGRAMACION INICIAL CONTRATO DE OBRA No. CH-LP-OP-02-2023

"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ATENDIENDO LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y LEGALES DEL CONVENIO 2941 ENTRE EL MUNICIPIO DE CHISCAS Y LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS MERCEDES UBICADO EN EL CENTRO POBLADO LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE CHISCAS".

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO ALTAMAQUINAS NIT. 901176349-1	INTERVENTOR: CONSORCIO INTERCHISCAS 2023 NIT. 901769190-0
R.L. JUAN CAMILO CORDOVA ALVAREZ NIT. 1.049.641.415 DE TUNJA	R.L. HANDER SLEYDER MURILLO VEGA NIT. 1.049.626.217 DE TUNJA

No.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES PROYECTO TOTAL	RECURSOS CONTRATADOS UNIDAD	 CANTIDAD	PROGRAMACION INICAL PLAZO DE EJECUCION TRES (3) MESES MES 1 SEMANA 1	 SEMANA 2	 SEMANA 3	 SEMANA 4	MES 2 SEMANA5	 SEMANA 6	 SEMANA 7	 SEMANA 8	MES 3 SEMANA 9	 SEMANA 10	 SEMANA 11	 SEMANA 12
1	ANDENES DE CONEXIÓN														
1.01	Localización y replanteo obra arquitectonica	m2	144,56												
1.02	Excavación manual en material comun (incluye retiro).	m3	72,95												
1.03	construccion de andenes E=0,10M, en concreto de 17,5 Mpa - (2500 Psi).	m2	123,23												
1.04	solado en concreto E=0,05M, 14 Mpa (2000 PSI)	m2	144,56												
1.05	relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador	m3	46,90												
1.06	malla electrosoldada 0,15x0,15M D=6mm (invluye suministro, fijación e instalación).	kg	2835,00												
1.07	suministro, figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI - 420 Mpa.	kg	477,83												
2	ANDENES DE CONEXIÓN BLOQUE B														
2.01	Localización y replanteo obra arquitectonica	m2	49,80												
2.02	Excavación manual en material comun (incluye retiro).	m3	29,88												
2.03	construccion de andenes E=0,10M, en concreto de 17,5 Mpa - (2500 Psi).	m2	41,50												
2.04	solado en concreto E=0,05M, 14 Mpa (2000 PSI)	m2	49,80												
2.05	relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador	m3	19,71												
2.06	malla electrosoldada 0,15x0,15M D=6mm (invluye suministro, fijación e instalación).	kg	124,21												
2.07	suministro, figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI - 420 Mpa.	kg	133,20												
3	ANDENES DE CONEXIÓN COLEGIO EXISTENTE														
3.01	Localización y replanteo obra arquitectonica	m2	168,11												
3.02	Excavación manual en material comun (incluye retiro).	m3	75,84												
3.03	construccion de andenes E=0,10M, en concreto de 17,5 Mpa - (2500 Psi).	m2	151,02												
3.04	solado en concreto E=0,05M, 14 Mpa (2000 PSI)	m2	173,14												
3.05	relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador	m3	64,92												
3.06	malla electrosoldada 0,15x0,15M D=6mm (invluye suministro, fijación e instalación).	kg	1054,88												
3.07	suministro, figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI - 420 Mpa.	kg	313,65												
3.08	Demolicion anden / contrapiso concreto espesor de 7,6 a 12 cm.	m2	76,65												
4	RAMPAS.														
4.01	Localización y replanteo obra arquitectonica	m2	142,55												
4.02	Excavación manual en material comun (incluye retiro).	m3	67,43												
4.03	Concreto estriado rampas 17,5 Mpa - (2500 PSI)	m2	95,03												
4.04	solado en concreto E=0,05M, 14 Mpa (2000 PSI)	m2	95,03												
4.05	relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador	m3	56,68												
4.06	Suministro e instalación de barandas en tuberia metalica agua negra D=2", C=0.80 Soldado, según diseño, incluye anticorrosivo y pintura.	ml	273,72												
4.07	bordillo de 8 x 15 Cm fundido en concreto.	m2	135,76												
4.08	malla electrosoldada 0,15x0,15M D=6mm (invluye suministro, fijación e instalación).	kg	1780,00												
5	ESCALERA MACIZA.														
5.01	Localización y replanteo obra arquitectonica	m2	8,31												
5.02	Excavación manual en material comun (incluye retiro).	m3	15,25												
5.03	relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador	m3	4,98												
5.04	solado en concreto E=0,05M, 14 Mpa (2000 PSI)	m2	8,31												
5.05	escalera maciza 21 Mpa - 3000 PSI.	m3	5,10												
5.06	Concreto ciclopeo 17.5 Mpa - 2500PSI, RELACIÓN 60 C/40P	M3	3,78												
5.07	suministro, figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI - 420 Mpa.	kg	282,00												

Powered by CamScanner

6	CERRAMIENTO.															
6.01	Localización y replanteo obra arquitectonica	m2	45,43													
6.02	Excavación manual en material comun (incluye retiro).	m3	26,08													
6.03	Concreto ciclopeo 17.5 Mpa - 2500PSI, RELACIÓN 60 C/40P	m3	0,95													
6.04	Concreto viga de amarre 21,1 Mpa, sección rectangular.	m3	11,63													
6.05	columnas en concreto de 21MPa (3000PSI). Alturamenor a tres metros - formaleta de madera	m3	1,15													
6.06	suministro, figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI - 420 Mpa.	kg	1543,30													
6.07	muro tolete comun E=0,10 mts.	m2	99,96													
6.08	cerramiento malla eslabonada C=10, incluye angulo	m2	399,84													
6.09	suministro e instalación puerta de acceso peatonal.	UNIDAD	2,00													
7	CANCHA MULTIPLE															
7.01	Localización y replanteo obra arquitectonica	m2	540,00													
7.02	Excavación manual en material comun (incluye retiro).	m3	222,48													
7.03	relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibrocompactador	m3	166,86													
7.04	solado en concreto E=0,05M, 14 Mpa (2000 PSI)	m2	556,20													
7.05	Placa maciza 21 Mpa - 3000 PSI, E=0,10 MTS.	m2	540,00													
7.06	Demarcación con pintura tipo trafico E=,08 MTS	ml	376,07													
7.07	cancha multiple tubo agua negra 3" y 2" incluye tablero acrilico B 10 mm con rodachines y cilindro para movilizar.	juego	1,00													
7.08	malla electrosoldada 0,15x0,15M D=6mm (invluye suministro, fijación e instalación).	kg	3262,98													
7.09	Concreto viga de amarre 21,1 Mpa, sección rectangular.	m3	6,50													
7.10	suministro, figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI - 420 Mpa.	kg	98,02													
7.11	suministro e instalación malla contra impacto H= 5,0 MTS.	UND	40,00													
8	PRADIZACIÓN (PASTO)															
8.01	Pradización - pasto.	m2	468,48													
9	CARCAMO CANCHA MULTIPLE															
9.01	Localización y replanteo obra arquitectonica	m2	31,68													
9.02	Excavación manual en material comun (incluye retiro).	m3	11,09													
9.03	solado en concreto E=0,05M, 14 Mpa (2000 PSI)	m2	31,68													
9.04	base y cañuela en concreto 17,5 Mpa - (2500 PSI)	m3	7,92													
9.05	suministro, figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI - 420 Mpa.	kg	808,59													
9.06	suministro e instalación de rejilla en concreto 2500 PSI prefabricada.	und	79,20													
9.07	cajas de inspección 80x80x80 cm - ladrillo.	und	1,00													

JUAN CAMILO CORDOBA ALVAREZ
R.L. CONSORCIO ALTAMAQUINAS
NIT. 901176349-1

HANDER SLEYDER MURILLO VEGA
R.L. CONSORCIO INTERCHISCAS 2023
NIT. 901769190-0

Powered by CamScanner