1. Generalidades

Acta N°	02	**Fecha**	Noviembre 21 de 2023	**Hora**	11:00 AM
Lugar	COLEGIO ORIENTAL No. 26				
Asunto	ADICION AL CONTRATO DE OBRA No. 010 de 2023				
Objetivo	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO ORIENTAL No. 26 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA				

2. Participantes

Nombres y Apellidos	Rol – Cargo
HUMBERTO SILVA QUINTERO	RECTOR
XIOMARA RAMIREZPARIS COLMENARES	SUPERVISORA
KARINA YURLEY GARAVITO TOLOZA	REP. LEGAL DRECO INGENIERIA SAS

3. Invitados

Nombres y Apellidos	Rol – Cargo
FABIO HERNANDEZ	PAGADOR COLEGIO ORIENTAL No.26
CARMEN PINTO	REPRESENTANTE DEL CONSEJO DIRECTIVO COLEGIO ORIENTAL 26

4. Orden del día

1. Saludo
2. Otro Sí al Contrato de Obra No. 010-2023

5. Desarrollo

Agradeciendo a los presentes su asistencia, el señor Humberto Silva Quintero, rector de la Institución educativa colegio Oriental N. 26, procede a manifestar la necesidad de mejorar la obra que fue inicialmente contratada, se tienen los recursos y existe la necesidad de:

1. Pintar en la cancha polifuncional, en los colores amarillo y verde, para sus respectivos deportes como son baloncesto, microfutbol y voleibol.

2. Recuperar las zonas afectadas en las graderías de la cancha.

La ingeniera Karina Yurley Garavito Toloza, representante legal de DRECO, manifiesta que se ha elaborado un nuevo presupuesto para lo cual se hace entrega de las actas de los mayores y menores, Apus y Apus no previstos, y las memorias de cantidades.

Los presentes revisan y aprueban los documentos mencionados.

Siendo las 12: A.M. se da por terminada la reunión

6. Firma del acta

Nombres y Apellidos	Rol – Cargo	Firma
HUMBERTO SILVA QUINTERO	RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO ORIENTAL No. 26	
XIOMARA RAMIREZPARIS COLMENARES	SUPERVISORA DEL CONTRATO	
KARINA YURLEY GARAVITO TOLOZA	REP. LEGAL DRECO INGENIERIAS SAS	

7. Anexos

1. APUS Y APUS NO PREVISTOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE	DISEÑO REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S. - DRECO INGENIERIA S.A.S.	
OBRA	" MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN MENOR Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA"	
FECHA: NOVIEMBRE 2023		
ITEM:	1,1	DESMONTE, DEMOLICIONES Y RETIRO DE ALISTADO O PLANTILLA DE NIVELACION DE PISO (TORTA) CONSIDERANDO EL ESTADO DE LA MISMA EN EL SITIO

1 - EQUIPO

DESCRIPCION	UND	VALOR	RENDIMIENTO	%	UNIDAD / VALOR PARCIAL	M2
HERRAMIENTAS MENORES	%MO	$ 0,08	12.262,96		$ 981,04	
			SUB - TOTAL EQUIPOS			981,04

2 - MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	%	VALOR PARCIAL	
			SUB - TOTAL MATERIALES			0,00

3 - TRANSPORTE

DESCRIPCION	VOL. PESO o CANT.	DISTANCIA	VR. UNITARIO	M3-KM	VALOR PARCIAL	
CARGUE Y RETIRO Y ACOMODACION 5km	0,20	1,00	6.780,00	0,20	$ 1.356,00	
			SUB - TOTAL MANO DE OBRA			1.356,00

4 - MANO DE OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	%	VALOR PARCIAL	
Cuadrilla (1) oficial + (1) ayudante	hc	0,05	110.580,00		$ 5.255,56	
(1) Ayudante de construccion	hc	0,05	155.440,0000		$ 7.007,41	
			SUB - TOTAL MANO DE OBRA			12.262,96
			VALOR COSTO DIRECTO			14.600

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE	DISEÑO REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S. - DRECO INGENIERIA S.A.S.
OBRA:	" MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN MENOR Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA"
FECHA: NOVIEMBRE 2023	
ITEM:	2,1 — SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE PLACA MACIZA EN CONCRETO ESPESOR=10 CM

1 - EQUIPO

UNIDAD: M2

DESCRIPCION	UNO	RENDIMIENTO	VALOR	%	VALOR PARCIAL
HERRAMIENTAS MENORES	%MO	0,08	58.290,00		$ 4.663,20
FORMALETA METALICA		2,00	800,00		$ 1.600,00
VIBRADOR		0,03	70.000,00		$ 2.428,00
				SUB - TOTAL EQUIPOS	8.691,00

2 - MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	%	VALOR PARCIAL
Concreto CLC 3000 PSI 210 Kg/cm2	M3	0,11	457.912,50		$ 48.080,81
Puntilla 1" con cabeza	LB	0,29	2.189,67		$ 635,00
MALLA ELECTROSOLDADA 4 MM	M2	1,05	6.500,00		$ 6.825,00
				SUB - TOTAL MATERIALES	55.541

3-TRANSPORTE

DESCRIPCION	VOL. PESO o CANT.	DISTANCIA	VR. UNITARIO	M3-KM	VALOR PARCIAL
CARGUE Y RETIRO Y ACOMODACION 5km	0,10	1,00	6.780	0,10	$ 678,00
				SUB - TOTAL MANO DE OBRA	678,00

4-MANO DE OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	%	VALOR PARCIAL
(1) Oficial de construccion	hc		116.580,00	0,30	$ 34.974,00
(1) Ayudante de construccion	hc		77.720,00	0,30	$ 23.316,00
				SUB - TOTAL MANO DE OBRA	58.290,00
					123.200

PROPONENTE	DISEÑO REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S. - DRECO INGENIERIA S.A.S.
OBRA:	" MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN MENOR Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA"
FECHA: NOVIEMBRE 2023	
ITEM:	3,1 — PINTURA con Esmalte

1 - EQUIPO

UNIDAD: M2

DESCRIPCION	UNO	RENDIMIENTO	VALOR	%	VALOR PARCIAL
HERRAMIENTAS MENORES	%MO	$ 0,12	10.881,00		$ 1.305,72
				SUB - TOTAL EQUIPOS	1.306,00

2 - MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	%	VALOR PARCIAL
PINTURA ESMALTE	GALON	0,49	29.386,39		$ 14.359,19
ESTOPA	LB	0,20	7.268,95		$ 1.453,79
				SUB - TOTAL MATERIALES	15.813,00

3 - TRANSPORTE

DESCRIPCION	VOL. PESO o CANT.	DISTANCIA	VR. UNITARIO	M3-KM	VALOR PARCIAL
				SUB - TOTAL MANO DE OBRA	0,00

4 - MANO DE OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	%	VALOR PARCIAL
Cuadrilla (1) oficial + (2) ayudante	hc	0,04	272.021,34		$ 10.880,85
				SUB - TOTAL MANO DE OBRA	10.881,00
				VALOR COSTO DIRECTO	28.000

PROPONENTE	DISEÑO REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S. - DRECO INGENIERIA S.A.S.	
OBRA	" MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN MENOR Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA"	
FECHA: NOVIEMBRE 2023		
ITEM:	4,1	ASEO GENERAL Y LIMPIEZA EN AREA INTERVENIDA Y SUS ALREDEDORS (Incluye pisos y paredes de aulas y pasillos)

1 - EQUIPO

DESCRIPCION	UNO	CANTIDAD	VR.UNITARIO	%	UNIDAD / VALOR PARCIAL	M2
HERRAMIENTAS MENORES	%MO	0,12	$ 2.713,39		$ 325,61	
ANDAMIOS		0,05	$ 27.800,00		$ 1.390,00	
			SUB - TOTAL EQUIPOS			$ 1.716

2 - MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	%	VALOR PARCIAL	
OTROS		1,00	$ 6.671,00		6.671,00	
			SUB - TOTAL MATERIALES			$ 6.671

3 - TRANSPORTE

DESCRIPCION	VOL. PESO o CANT.	DISTANCIA	VR. UNITARIO	M3-KM	VALOR PARCIAL	
			SUB - TOTAL MANO DE OBRA			$ 0

4 - MANO DE OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	%	VALOR PARCIAL	
Cuadrilla (1) oficial x (2) ayudante			$ 272.021,34	0,01	2.713,39	
			SUB - TOTAL MANO DE OBRA			$ 2.713

VALOR COSTO DIRECTO	$ 11.100

PROPONENTE	DISEÑO REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S. - DRECO INGENIERIA S.A.S.	
OBRA	" MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN MENOR Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA"	
FECHA: NOVIEMBRE 2023		
ITEM:	N.P. 1	PINTURA TRAFICO PARA CANCHA

1 - EQUIPO

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR.UNITARIO	%	UNIDAD / VALOR PARCIAL	M2
HERRAMIENTAS MENORES	%MO	0,12	$ 16.321,28		$ 1.958,55	
			SUB - TOTAL EQUIPOS			$ 1.959

2 - MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	%	VALOR PARCIAL	
PINTURA TRAFICO	GALON	0,14	$ 147.000,00		21.000,00	
DISOLVENTE ACRILICO	LITRO	0,08	$ 17.000,00		1.360,00	
			SUB - TOTAL MATERIALES			$ 22.360

3 - TRANSPORTE

DESCRIPCION	VOL. PESO o CANT.	DISTANCIA	VR. UNITARIO	M3-KM	VALOR PARCIAL	
			SUB - TOTAL MANO DE OBRA			$ 0

4 - MANO DE OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	%	VALOR PARCIAL	
Cuadrilla (1) oficial x (2) ayudante		0,06	$ 272.021,34		16.321,28	
			SUB - TOTAL MANO DE OBRA			$ 16.321

VALOR COSTO DIRECTO	$ 40.640

PROPONENTE	" MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN MENOR Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA"	
OBRA	* MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN MENOR Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA*	
FECHA: NOVIEMBRE 2023		
ITEM:	N.P. 2	DEMARCACION DE CANCHA

1 - EQUIPO — UNIDAD: M2

DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VR.UNITARIO	%	VALOR PARCIAL	
HERRAMIENTAS MENORES	%MO	0,12	$ 8.160,64		$ 979,28	
			SUB - TOTAL EQUIPOS			$ 979

2 - MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	%	VALOR PARCIAL	
PINTURA TRAFICO	GALON	0,02	$ 147.000,00		2.205,00	
DISOLVENTE ACRILICO	LITRO	0,08	$ 17.000,00		1.360,00	
			SUB - TOTAL MATERIALES			$ 3.565

3 - TRANSPORTE

DESCRIPCION	VOL. PESO o CANT.	DISTANCIA	VR. UNITARIO	M3-KM	VALOR PARCIAL	
			SUB - TOTAL MANO DE OBRA			$ 0

4 - MANO DE OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	%	VALOR PARCIAL	
Cuadrilla (1) oficial + (2) ayudante		0,03	$ 272.021,34		8.160,64	
			SUB - TOTAL MANO DE OBRA			$ 8.161

VALOR COSTO DIRECTO — $ 12.705

2. MEMORIAS DE CANTIDADES

" MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN MENOR Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA"	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA — SECRETARÍA DE EDUCACIÓN; CÚCUTA ZONO ESTRATEGIA DE ODS
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA: NOVIEMBRE DE 2023

	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA									CODIGO:
										VERSIÓN:
										FECHA:
PROYECTO:	" MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN MENOR Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA"		FECHA:	DD	MM	AAAA	TIPO DE CONTRATO:			
							CORTE Nº:			
CONTRATISTA			NIT O C.C.				UNIDAD			M2
CAPITULO:	1.0 PRELIMINARES			DIMENSIONES						
ITEM:	1.1	DESMONTE, DEMOLICIONES Y RETIRO DE AJUSTADO O PLANTILLA DE NIVELACION DE PISO (TORTA) CONSIDERANDO EL ESTADO DE LA MISMA EN EL SITIO	Nº	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	CANT	UBICACIÓN / DESCRIPCION	TOTAL
				30,24 M	20,00 M		604,80	1,00	AREA CANCHA	604,80 M2
							44,00	1,00	ZONA AFECTADA EN GRADERIAS	44,00 M2
OBSERVACIONES:								1,10	TOTAL	648,80 M2

PROYECTO:	" MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN MENOR Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA"	FECHA:	DD	MM	AAAA	TIPO DE CONTRATO:
						CORTE Nº:
CONTRATISTA		NIT O C.C.				UNIDAD M2
CAPITULO:	2.0 PISOS					
ITEM:	2.1 SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE PLACA MACIZA EN CONCRETO ESPESOR=10 CM					

OBSERVACIONES

Nº	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	CANT	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	TOTAL
	30,24 M	20,00 M		604,80	1,00	AREA DE CANCHA	604,80 M2
				44,00	1,00	CONSTRUCCION DE LAS ZONAS AFECTADAS DE LA GRADERIA.	44,00 M2
					2,10	TOTAL	648,80 M2

PROYECTO:	" MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN MENOR Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA"	FECHA:	DD	MM	AAAA	TIPO DE CONTRATO:
						CORTE Nº:
CONTRATISTA		NIT O C.C.				UNIDAD M2
CAPITULO:	3.0 PINTURA					
ITEM:	3.10 PINTURA con Barniz					

OBSERVACIONES

Nº	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	CANT	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	TOTAL
				0,00	1,00	PUERTAS	0,00 M2
					3,10	TOTAL	0,00 M2

PROYECTO:	" MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN MENOR Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA"	FECHA:	DD	MM	AAAA	TIPO DE CONTRATO:
						CORTE Nº:
CONTRATISTA		NIT O C.C.				UNIDAD M2
CAPITULO:	4.0 ASEO GENERAL					
ITEM:	4.10 ASEO GENERAL Y LIMPIEZA EN AREA INTERVENIDA Y SUS ALREDEDORES (Incluye pisos y cerchas de techos y pasillos)					

OBSERVACIONES

Nº	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	CANT	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	TOTAL
	30,24	20,00		604,80		INSTALACIONES INTERVENIDAS	604,80 M2
					4,10	TOTAL	604,80 M2

PROYECTO:	" MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN MENOR Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA"	FECHA:	DD	MM	AAAA	TIPO DE CONTRATO:
						CORTE Nº:
CONTRATISTA		NIT O C.C.				UNIDAD M2
CAPITULO:	MUNICIPIO DE CÚCUTA					
ITEM:	N.P. 1 PINTURA TRAFICO PARA CANCHA					

OBSERVACIONES

Nº	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	CANT	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	TOTAL
	28,00	15,00		420,00	1,00	AREA CANCHA	420,00 M2
					N.P. 1	TOTAL	420,00 M2

PROYECTO:	" MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN MENOR Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA"	FECHA:	DD	MM	AAAA	TIPO DE CONTRATO:
						CORTE Nº:
CONTRATISTA		NIT O C.C.				UNIDAD ML
CAPITULO:	MUNICIPIO DE CÚCUTA					
ITEM:	N.P. 2 DEMARCACION DE CANCHA					

OBSERVACIONES

Nº	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	CANT	UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN	TOTAL
	340,00				1,00	AREA CANCHA	340,00 M2
					N.P. 2	TOTAL	340,00 M2

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE MODIFICACIÓN

CONTRATO DE OBRA No 010 DE 2023

ACTA DE MODIFICACIÓN No. 01

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES ACTUALES CANT	VALOR UNT	VALOR TOTAL	(+/-)	CANT.	Vr. PARCIAL	MODIFICACION No. 1 CANT.	VALOR UNT	Vr. PARCIAL
1	**PRELIMINARES**										
1,1	DESMONTE, DEMOLICIONES Y RETIRO DE ALISTADO O PLANTILLA DE NIVELACION DE PISO (TORTA) CONSIDERANDO EL ESTADO DE LA MISMA EN EL SITIO	M2	655,18	$ 14.600,00	$ 9.565.657,00	-	- 6,38	-$ 93.177,00	648,80	$ 14.600,00	$ 9.472.480,(
Subtotal					**$ 9.565.657,00**			**-$ 93.177,00**			**$ 9.472.480,(**
2	**PISOS**										
2,1	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE PLACA MACIZA EN CONCRETO ESPESOR=10 CM	M2	655,18	$ 123.200,00	$ 80.718.422,00	-	- 6,38	-$ 786.262,00	648,80	$ 123.200,00	$ 79.932.160,(
Subtotal					**$ 80.718.422,00**	-	-	**-$ 786.262,00**			**$ 79.932.160,(**
3	**PINTURA**										
3,1	PINTURA con Esmalte	M2	34,00	$ 28.000,00	$ 952.000,00	-	- 34,00	-$ 952.000,00	-	$ 28.000,00	$ 0,(
Subtotal					**$ 952.000,00**	-	-	**-$ 952.000,00**			**$ 0,(**
4	**ASEO GENERAL**										
4,1	ASEO GENERAL Y LIMPIEZA EN AREA INTERVENIDA Y SUS ALREDEDORS (Incluye pisos y paredes de aulas y pasillos)	M2	260,00	$ 11.100,00	$ 2.886.000,00	+	344,80	$ 3.827.280,00	604,80	$ 11.100,00	$ 6.713.280,(
Subtotal					**$ 2.886.000,00**			**$ 3.827.280,00**			**$ 6.713.280,(**
5	**ITEM NO PREVISTOS**										
N.P. 1	PINTURA TRAFICO PARA CANCHA	M2		$ 40.640,00		+	420,00	$ 17.068.800,00	420,00	$ 40.640,00	$ 17.068.800,(
N.P. 2	DEMARCACION DE CANCHA	ML		$ 12.705,00		+	340,00	$ 4.319.700,00	340,00	$ 12.705,00	$ 4.319.700,(
Subtotal								**$ 21.388.500,00**			**$ 21.388.500,(**
	SUBTOTAL OBRAS				**$ 94.122.000,00**			**$ 23.384.000,00**			**$ 117.506.000,(**
	ADMINISTRACION			24%	$ 22.589.280,00			$ 5.612.160,00			$ 28.201.440,(
	IMPREVISTOS			1%	$ 941.220,00			$ 233.840,00			$ 1.175.060,(
	UTILIDAD			5%	$ 4.706.100,00			$ 1.169.200,00			$ 5.875.300,(
	VALOR TOTAL				**$ 28.236.600,00**			**$ 7.015.200,00**			**$ 35.251.800,(**
				TOTAL PRESUPUESTO	**$ 122.359.000,00**			**$ 30.399.000,00**			**$ 152.758.000,(**

Valor inicial del contrato inicial	**$ 122.359.000,00**
Valor final del contrato a ejecutar	**$ 152.758.000,00**

PARA CONSTANCIA DE LA PRESENTE ACTA FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN:

Karina Garavito

KARINA YURLEY GARAVITO TOLOZA
R/L. DISEÑO REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S. - DRECO INGENIERIA S.A.S.
CONTRATISTA

V HUMBERTO SILVA QUINTERO
RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO ORIENTAL No. 26

XIOMARA RAMIREZ PARIS COLMENARES
SUPERVISORA