CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NRO. IPRIV-001-2024-COP CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA Y APES INGENIERÍA S.A.S

| **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **INFORMACIÓN GENERAL** | | | | |
| **CONTRATO No** | IPRIV-001-2024-COP | **FECHA** | 07/03/2024 | |
| **CONTRATANTE** | **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA** | | | |
| **NIT** | 901 442 761 - 1 | | | |
| **ORDENADOR DEL GASTO** | **CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA QUICENO** | | | |
| **C.C.** | 10.262.228 | | | |
| **CONTRATISTA** | **APES INGENIERÍA S.A.S** | | | |
| **NIT** | **901.407.879-3** | | | |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | **JULIAN DAVID CUERVO GÓMEZ** | | | |
| **C.C.** | 1.128.433.888 | | | |
| **SUPERVISOR** | CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA QUICENO | | | |
| **CARGO** | Gerente EDUNA | | | |
| **OBJETO** | “MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO-ANTIOQUIA ” | | | |
| **VALOR** | **MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES CIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($1.226.122.428.oo) INCLUIDO A.U** | | | |
| **PLAZO** | Tres (03) meses contados desde la suscripción del acta de inicio | | | |
| **CDP** | **NÚMERO** | **FECHA DE EXP.** | **VALOR CDP** | **VALOR A IMPUTAR** |
| | 0045 | 26/02/2024 | $1.226.122.428 | $ 1.226.122.428 |
| | **RUBRO** | | **DESCRIPCIÓN** | |
| | 2.1.2.02.02.005 | | Construcción y servicios de la construcción | |

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA

Entre los suscritos a saber, **CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA QUICENO**, ciudadano mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No 10.262.228, quien actúa en calidad de Representante Legal y Gerente de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA, Empresa Industrial y Comercial del Estado, identificada con NIT 901 442 761 - 1, conforme al acta de posesión No 001 del 16 de enero de 2024, quien se encuentra facultado para la celebración del presente contrato y quien para los efectos del mismo se denominará **EDUNA - CONTRATANTE** , de una parte, y de la otra, **APES INGENIERÍA S.A.S,** sociedad identificada con Nit **901.407.879-3,**

empresa creada por documento privado del 10 de julio de 2020 de accionistas Medellín, inscrito en la Cámara de Comercio de Medellín el 03 de septiembre de 2020 con el No. 145523 del libro IX, representada legalmente por el(la) Señor(a) **JULIAN DAVID CUERVO GÓMEZ,** identificado(a) con C.C. **1.128.433.888**, y quien para los efectos de este documento se denominará el **CONTRATISTA**, se ha convenido celebrar el presente contrato de Obra Pública, el cual se regirá por las siguientes cláusulas, previas las siguientes CONSIDERACIONES: **1.** La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia "EDUNA" es una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden municipal, creada mediante Acuerdo Municipal N° 012 del 23 de septiembre de 2020, cuenta con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera, jurídica y contractual, así mismo cuenta con patrimonio propio y capital independiente y tiene por objeto: "Gestionar, promover estructurar, ejecutar y financiar directamente y/o en asocio, colaboración, integración con otras entidades públicas o privadas, proyectos de interés Municipal, regional, Nacional e Internacional, administrar los bienes que requieran sus proyectos; adelantar acciones administrativas relacionadas con el desarrollo urbanístico y la administración, gestión y desarrollo inmobiliario…) **2.** El Capítulo XIII de la Ley 489 de 1998 establece: Artículo 68. Entidades descentralizadas. Son entidades descentralizadas del orden nacional, los establecimientos públicos, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta, las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería jurídica, las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de servicios públicos y las demás entidades creadas por la ley o con su autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas, la prestación de servicios públicos o la realización de actividades industriales o comerciales con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. Como órganos del Estado aun cuando gozan de autonomía administrativa están sujetas al control político y a la suprema dirección del órgano de la administración al cual están adscritas. **3.** Los organismos y entidades descentralizadas, sujetas a regímenes especiales por mandato de la Constitución Política, se someterán a las disposiciones que para ellos establezca la respectiva ley. ***Parágrafo 1.*** De conformidad con el inciso segundo del artículo 210 de la Constitución Política, el régimen jurídico aquí previsto para las entidades descentralizadas es aplicable a las de las entidades territoriales sin perjuicio de las competencias asignadas por la Constitución y la ley a las autoridades del orden territorial. ***Parágrafo 2.*** Los organismos o entidades del Sector Descentralizado que tengan como objetivo desarrollar actividades científicas y tecnológicas, se sujetarán a la Legislación de Ciencia y Tecnología y su organización será determinada por el Gobierno Nacional. ***Parágrafo 3.*** Lo dispuesto en el presente artículo no se aplica a las corporaciones civiles sin ánimo de lucro de derecho privado, vinculadas al Ministerio del Medio Ambiente, creadas por la Ley 99 de 1993". **4. Artículo 85. Empresas Industriales y Comerciales del Estado.** "Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado son organismos creados por la ley o autorizados por ésta, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión económica conforme a las reglas del Derecho Privado, salvo las excepciones que consagra la ley, y que reúnen las siguientes características: **a.** Personería jurídica; **b.** Autonomía administrativa y financiera; **c.** Capital independiente, constituido totalmente con bienes o fondos públicos comunes, los productos de ellos, o el rendimiento de tasas que perciban por las funciones o servicios, y contribuciones de destinación especial en los casos autorizados por la Constitución. El capital de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado podrá estar representado en cuotas o acciones de igual valor nominal. **5. Artículo 86.** ***Autonomía administrativa y financiera.*** "La autonomía administrativa y financiera de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado se ejercerá conforme a los actos que las rigen; en el cumplimiento de sus actividades, se ceñirán a la ley o norma que las creó o autorizó y a sus estatutos internos; no podrán destinar cualquier parte de sus bienes o recursos para fines diferentes de los contemplados en la ley o en sus estatutos

internos; además de las actividades o actos allí previstos, podrán desarrollar y ejecutar todos aquellos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto asignado". **6. Artículo 87. Privilegios y prerrogativas**. "Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado como integrantes de la Rama Ejecutiva del Poder Público, salvo disposición legal en contrario, gozan de los privilegios y prerrogativas que la Constitución Política y las leyes confieren a la Nación y a las entidades territoriales, según el caso. **7. Artículo 88. Dirección y administración de las empresas.** "La dirección y administración de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado estará a cargo de una Junta Directiva y de un gerente o presidente". **8.** Dentro de los fines esenciales del Estado se encuentran estipulados en el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia: "Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares". **9.** Dentro de los fines esenciales del Estado se encuentran estipulados en el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia: "*Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares".****10.*** La Constitución Política en su Artículo 113, establece que los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines. El artículo 209 de la Constitución Política, preceptúa: "*la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley". **11.*** Lo anterior significa que, si bien el Estado se concibe como un solo centro de impulsión política, éste reconoce la autonomía de las entidades territoriales y sabe que para hacer presencia estatal a lo largo y ancho de todo el territorio debe adoptar algunas medidas administrativas legalmente establecidas. Como lo es la descentralización, la delegación y la desconcentración administrativa. **12.** De conformidad con el Manual de Contratación de La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia-EDUNA, implementado mediante Acuerdo 001 de 2022, el cual dispone en el *"**ARTÍCULO 11º. FUNDAMENTOS BÁSICOS.** En todos los procesos de selección que realice La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia "EDUNA", se tendrá en cuenta además de las reglas definidas en el presente Manual, lo siguiente: 1. Los procesos contractuales guardarán correspondencia con un Plan General de Adquisiciones de bienes, servicios y obra pública de La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia "EDUNA" que se adecue a las relaciones contractuales con otras entidades. 2. Se realizarán los estudios de mercado, con el fin de verificar la disponibilidad de los bienes y servicios y su valor y serán fundamento en los estudios previos. 3. Se realizarán estudios de necesidad, conveniencia y oportunidad de la contratación…" **13.*** Así mismo y

en virtud del principio de planeación, todo proceso contractual tendrá que haber sido planificado desde la necesidad de la prestación de un servicio y por ello es necesario dejar fundamentos que permitan deducir la necesidad de la contratación y los alcances que pretende la entidad con la descripción detallada de sus fundamentos.**14.** En cumplimiento de nuestro objeto social, La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia-EDUNA celebra diversos contratos o convenios con entidades de carácter público y/o privado, en los cuales obramos como contratistas directos o administradores delegados de recursos, acciones que son ejecutadas por nuestro personal adscrito o contratistas externos o como ejecutores por el Sistema General de Regalías – SGR cuando se realiza la respectiva designación. **15.** Es así, que, para dar efectivo cumplimiento a los mandatos realizados por las personas de derecho público o derecho privado, nuestra empresa requiere contar con un adecuado esquema de servicios, en el cual debe incluirse el equipo logístico que permita a nuestros funcionarios y contratistas actuar de manera oportuna y eficaz en cada una de las labores encomendadas. **16.** Así mismo, de conformidad con lo establecido en el inciso primero literal c) numeral 4 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el Artículo 92 de la ley 1474 de 2011, a La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia-EDUNA, le es permito por su naturaleza jurídica la celebración de contratos interadministrativos de manera directa con otras entidades públicas, siempre que las obligaciones derivadas de los mismos tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos. **17.** El Municipio de Pueblorrico formuló y presentó el proyecto de inversión “Mejoramiento de vías urbanas y rurales del municipio de Pueblorrico” - BPIN 2023055760028, por un valor total de mil trecientos cincuenta y tres millones ciento cuarenta y seis mil novecientos ochenta y ocho pesos M/L($1.353.146.988) a financiarse con recursos SGR Asignación para la Inversión Local según NBI y municipios de cuarta, quinta y sexta categoría. **18.** El mencionado proyecto, pertenece a la iniciativa “Infraestructura vial”, identificada en el Capítulo Independiente de Inversiones con Cargo al SGR del municipio de Pueblorrico - Antioquia, con recursos de inversión local SGR, aprobado mediante el decreto No 3.0.12.10-027 del 30 de junio de 2021. **19.** Lo anterior, de acuerdo con la Metodología de Cierre de Brechas definida por la Resolución 2993 de 2021, en el marco de la Ley 2056 de 2020 "Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías” en el que se indicó que el programa y sector del proyecto están priorizados de acuerdo con la definición metodológica, en una magnitud de brecha de 41, ubicada en la posición u orden de brecha número 4 de mayor a menor, obteniendo concepto de priorización Favorable. **20.** Como ejecutor del proyecto, mediante Decreto No. 3.0.12.10-094 del veintiséis (26) de diciembre de dos mil veintitrés (2023) se propuso a la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA con NIT. 901442761 -1, entidad que se enmarca como ejecutora de recursos del SGR, conforme al marco regulatorio aplicable y según las fuentes de financiación respectiva. **21.** Teniendo en cuenta que la EDUNA actúa como ejecutor en el Sistema General de Regalías, el presente proceso comprende la realización de las obras antes descritas. En razón de lo anterior el presente contrato de obra pública, se regirá por las siguientes clausulas: **PRIMERA**.- **OBJETO DEL CONTRATO**: MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO-ANTIOQUIA incluyendo las exigencias definidas en el alcance los estudios previos y contenidos en la propuesta adjunta, que hacen parte de los anexos de este contrato. **CLÁUSULA SEGUNDA**: **OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**: Además de las obligaciones que para EL CONTRATISTA se derivan de la naturaleza misma del objeto del presente Contrato, se establecen expresamente las siguientes, **OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA**: **1.** Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en el Manual Interno de Contratación de la EDUNA. **2.** Suscribir el Acta de Inicio, Acta de Liquidación del Contrato y las modificaciones a las que hubiera lugar. **3.** Realizar los actos necesarios

y tomar las medidas conducentes para el debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales y la ejecución del Contrato.**4.** El CONTRATISTA asumirá el pago de los impuestos, gravámenes, aportes parafiscales y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas. **5.** El CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por el revisor fiscal, cuando exista, de acuerdo con los requerimientos de la ley o por el Representante Legal del cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral (sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales), y aportes a la Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje e ICBF, cuando a ello hubiere lugar, obligación que deberá adjuntarse al informe del supervisor y deberá ser verificada por éste. **6.** Informar oportunamente al supervisor y al organismo contratante, durante la ejecución del contrato las variaciones que se presenten al régimen de imposición por IVA u otras cargas tributarias en atención a los bienes o servicios contratados o al régimen tributario del contratista. **7.** El contratista seleccionado deberá mantener durante la ejecución del contrato y con la dedicación exigida el personal ofrecido y aprobado por EDUNA. El personal sólo podrá ser reemplazado, previa autorización de EDUNA, por uno de iguales o superiores calidades. **8.** El contratista seleccionado no podrá ceder el contrato, todo o en parte, sin la previa autorización expresa por parte de la EDUNA. **9.** El contratista seleccionado deberá asumir el pago de las obligaciones laborales surgidas con los trabajadores contratados para cumplir el objeto del contrato. **10.** El contratista seleccionado deberá acatar las órdenes que la Supervisión impartan durante el desarrollo del contrato y que tengan motivación en el cumplimiento del objeto del contrato. **11.** El contratista seleccionado deberá solicitar oportunamente la ampliación del plazo y/o el monto de las garantías cuando se requiera, debido a la prórroga, adición o modificación del contrato. **12.** El contratista seleccionado deberá adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones administrativas, técnicas, económicas, legales, financieras, SISO y ambientales existentes al momento del ofrecimiento y de la celebración del contrato de obra. **13.** El contratista seleccionado deberá verificar que el personal contratado para la ejecución del contrato sea idóneo garantizando la debida y satisfactoria ejecución del objeto contractual y que a este personal le sean reconocidos oportunamente sus derechos de acuerdo con la legislación aplicable. En caso de que los profesionales hayan obtenido los títulos en el extranjero deberán aportar la convalidación del pensum académico y los apostilles exigidos por la legislación. **14.** Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante, recomendando los materiales más adecuados para el buen desarrollo de la Entidad. **15.** Aportar oportunamente a la EDUNA, los insumos solicitados en la invitación y conforme a la propuesta formal presentada por el contratista. **16.** El contratista seleccionado deberá cumplir con lo dispuesto en toda la normatividad aplicable (Legal, Ambiental, Financiera, de seguridad, Técnica), exigible para la ejecución del contrato, y a las cuales se hace mención en diferentes partes de estos estudios previos. **17.** El contratista seleccionado se obliga a velar por la correcta socialización del proyecto con las entidades involucradas y la comunidad. **18.** Garantizar que la obra cumpla con calidad, tiempo, y con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios. **19.** El contratista seleccionado se obliga a gestionar los recursos físicos, técnicos y presupuestales necesarios para el cabal cumplimiento del objeto del contrato. **20.** El contratista seleccionado se obliga a entregar informes de avance físico y financiero de la ejecución contractual. **21.** Las demás obligaciones que se deriven del objeto contractual y que estén dentro del alcance del presente contrato. **OBLIGACIONES ESPECÍFICAS**: **1.** Prestar los servicios y cumplir con las actividades oportunamente con calidad. **2.** Hacer entrega de la información que se genere en el desarrollo del contrato, en medio magnético y físico de acuerdo con los parámetros de gestión documental definidos por la entidad. **3.** Entregar oportunamente en las fechas establecidas los informes y documentos requeridos por la

entidad. **4.** Realizar todas las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato a satisfacción. **5.** Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada del municipio aportante de los recursos como estrategia de reactivación económica. **6.** Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). **7.** Prestar los servicios en los lugares previamente determinados en los presentes estudios previos. **8.** Entregar, con la mayor diligencia y cuidado, los servicios establecidos a entera satisfacción y en las condiciones de calidad exigidas por EL CONTRATANTE. **9.** Velar por el cumplimiento del plazo establecido para la ejecución del objeto contractual. **10.** Atender las consultas que la contratante o el supervisor hagan sobre el cumplimiento del objeto y los productos del contrato. **11.** Atender todos los requerimientos técnicos y administrativos que le haga el CONTRATANTE o el supervisor y que estén relacionados con la ejecución del objeto contractual. **12.** Mantener vigentes las garantías otorgadas y exigidas por la CONTRATANTE. **13.** Atender todas las recomendaciones y asistir a los procesos de formación y actividades que se desarrollen en el marco de la implementación del Sistema General en Seguridad y Salud en el Trabajo. **14.** Guardar absoluta reserva sobre los hechos, documentos, informaciones y en general, sobre todos los asuntos y materias que lleguen a su conocimiento por causa o con ocasión de su contrato, y cuya divulgación a otras personas pueda causar perjuicio al contratante. **15.** Presentar constancia del pago mensual a la ARL. **16.** Proponer a la gerencia las acciones correctivas y de mejora en procura de fortalecer los procesos de la entidad. **17.** No comprometer la imagen de la EDUNA con declaraciones públicas o privados. **18.** No suscribir documentos a nombre de la EDUNA, que comprometa la entidad y que no tengan relación directa con el objeto del contrato. **19.** No utilizar en favor de terceros o en el suyo propio, el nombre de la EDUNA. **20.** Utilizar los instrumentos y sistemas de información que le suministre la EDUNA en forma exclusiva para el cumplimiento del objeto contractual. **21.** Participar de las reuniones y actividades que programen las diferentes entidades que trabajan en alianza con la EDUNA, y se relacionen con el cumplimiento de su objeto contractual. **22.** Realizar la liquidación del contrato en el término que se ha establecido y sea requerido por la entidad. **23.** Realizar cronograma de actividades de acuerdo al tiempo operativo del contrato para el cumplimiento de cada uno de los productos a que el contratista está obligado el cuál será avalado por el Supervisor de su contrato. **24.** Para la ejecución del contrato, el contratista deberá disponer de los elementos necesarios para realizar las actividades propias de los productos que están bajo su responsabilidad. **25.** Facilitar el ejercicio de la supervisión del contrato entregando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen. **26.** Informar oportunamente a la EDUNA cuando exista o sobrevenga alguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en el manual de contratación de la entidad y la normatividad legal vigente. **27.** Asumir con cargo a sus recursos, la totalidad de los costos de legalización del contrato, así como de los impuestos, tributos, tasas, contribuciones y/o aranceles que con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación de este se generen. **28.** Realizará en forma oportuna todo lo referente a pagos de impuestos del orden nacional, departamental y municipal, tasas y contribuciones que se encuentran vigentes o se establezcan durante el periodo contractual. **29.** Prevenir, vigilar e informar sobre deficiencias en la mano de obra, equipos, procedimientos y materiales de la entidad. **30.** Presentar periódicamente Información del seguimiento e informes de avances del contrato, con base a la programación previamente definida por la supervisión. **31.** Mantener registros fotográficos y documentos de todas las actividades y productos derivados del contrato. **32.** Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella de acuerdo con las reglas del contrato y las normas que lo regulan, cuando sea requerida por el contratante, adicionalmente a los informes que regularmente deba presentar. **33.** Cumplir a cabalidad con los principios, valores y compromisos éticos adoptados o que se llegaren a adoptar en el Código de Ética de la EDUNA, al

igual que con las políticas de autocontrol establecidas por la entidad. **34.** Realizar máximo dentro de los dos (02) días siguientes a la suscripción del contrato, las gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le correspondan y asumir los costos de éstas. **35.** Aportar oportunamente la documentación requerida en el plazo establecido, tanto para la legalización del contrato, como la firma del acta de inicio como las demás actas que se generen durante la ejecución del contrato. **6.** El contratista será responsable por las interpretaciones que efectúe de los datos, información y requerimientos de la EDUNA al ejecutar la prestación del servicio o suministro y por lo realizado con base en información o en datos no contenidos en los documentos que soportan la propuesta. **37.** Deberá aportar los documentos para efectuar los pagos, acorde al cronograma de pagos y disponibilidad financiera definida por la Entidad. **38.** Las demás que tengan relación directa con la naturaleza y objeto del contrato y que garanticen su correcta ejecución. **ACTIVIDADES A REALIZAR O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN,** entregar a satisfacción, y de acuerdo a las siguientes actividades a saber:----------

| MUNICIPIO | | | | VIA | Long (Km) | PR Inicial | PR Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUEBLORRICO | | | | EL CEDRON, LA ENVIDIA, EL MANDARINO | 0,5 | 5°46´16,362", -75°50´20,174" | 5°45´48,446", -75°50´0,145" |
| No | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES GENERAL 2023 | ESPECIFICACIONES PARTICULAR | DESCRIPCION | UNID | CANTIDAD | VALOR UNITARIO |
| CONSTRUCCIÓN | | 373 | | | | | |
| 1,1 | | | | Localización, trazado y Replanteo, comision | m2 | 1.529,30 | $ 2.082 |
| 1,2 | 311.1 | 311 | | Afirmado | m3 | 152,93 | $ 233.398,40 |
| 1,3 | | 600.2.p | | Excavaciones en material común en seco a mano prof. 0 - 2 m. | m3 | 872,82 | $ 62.652 |
| 1,4 | 310.1 | 310 | | Conformación de la calzada existente | m2 | 1.529,30 | $ 4.573 |
| 1,5 | 320.3 | 320 | | Subbase granular clase C. | m3 | 305,86 | $ 281.611 |
| 1,6 | 630.4 | 630 | | Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - PLACA HUELLA - Sin cemento | m3 | 0,00 | $ 716.531 |
| 1,7 | 630.4 | 630 | | Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - VIGAS RIOSTRAS - Sin cemento | m3 | 0,00 | $ 716.531 |
| 1,8 | 630.4 | 630 | | Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CUNETAS - Sin Cemento | m3 | 0,00 | $ 716.531 |
| 1,9 | 630.7 | 630 | | Concreto Resistencia 14 MPa (G) (Ciclópeo) | m3 | 47,77 | $ 620.754 |
| 1,10 | 640.1 | 640 | | Acero de refuezo de FY = 4.200 kg/cm2 (60.000 PSI) - Sin Acero | kg | 0,00 | $ 4.477 |
| 1,11 | 640.1 | 640 | | Acero de refuezo de FY = 4.200 kg/cm2 (60.000 PSI) | kg | 13.002,78 | $ 11.586 |
| 1,12 | 630.4 | 630 | | Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - PLACA HUELLA | m3 | 94,37 | $ 1.000.086 |
| 1,13 | 630.4 | 630 | | Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - VIGAS RIOSTRAS | m3 | 26,11 | $ 1.000.086 |
| 1,14 | 630.4 | 630 | | Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CUNETAS | m3 | 96,98 | $ 1.000.086 |
| 2,1 | OBRAS PRELIMINARES | | | | | | |
| 2.1-1 | | | | Localización y Replanteo | m² | 425 | $ 2.082 |
| 2.1-2 | | | | Conformación de la Calzada Existente | m² | 425 | $ 4.573 |
| 2,2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2-1 | | | | Excavaciones varias a máquina sin clasificar a cualquier profundidad para pavimentación | m³ | 233,75 | $ 19.395 |
| 2.2-2 | | | | EXCAVACIÓN MECÁNICA de material COMÚN para ALCANTARILLADO. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., incluye cargue y transporte interno y su medida será en el sitio. No incluye botada ni entibado. | m³ | 10,8 | $ 29.298 |
| 2.2-3 | | | | Demolición y retiro de Concreto Existente hasta 20 Cm. incluye cargue transporte y botada de escombros, con medios manuales, martillo neumático compresor y equipo de oxicorte, además recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m² | 5,46 | $ 56.544 |
| **2,3** | **LLENOS, SUBBASE Y BASE** | | | | | | |
| 2.3-1 | | | | LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN PARA ALCANTARILLADO, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo próctor modificado. Incluye instalación, compactación y transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado. | m³ | | $ 33.405 |
| 2.3-2 | | | | LLENOS EN MATERIAL DE PRÉSTAMO, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte externo, instalación, compactación y transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado. | m³ | 10,26 | $ 124.149 |
| 2.3-3 | | | | Suministro, Transporte y colocación de material granular para **SUBBASE** granular INVIAS 2013. | m³ | 127,5 | $ 281.611 |
| 2.3-4 | | | | Suministro, Transporte y colocación de material granular para **BASE** granular BG40 NORMA INVIAS 2013. | m³ | 85 | $ 287.018 |
| 2.3-5 | | | | CARGUE, TRANSPORTE Y **BOTADA** DE MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES Y VOLADURAS DE ROCA. Incluye transportes internos, paleros y derecho de botadero. Se debe hacer en botaderos oficiales autorizados por la entidad competente o hasta el sitio que indique la interventoría. Su medida será en sitio. | m³ | 244,55 | $ 46.512 |
| **2,4** | **ESTRUCTURAS EN CONCRETO (Andenes y cajas de empalme)** | | | | | | |
| 2.4-1 | | | | Suministro, transporte e instalación de **Sardinel** (Bordillo barrera recto), de 15x45x80 prefabricado | m | 170 | $ 68.859 |
| 2.4-2 | | | | Caja de empalme en andén o zona verde, para domiciliarias de alcantarillado de 0.80x0.80.x1.00 m³. | und | 9 | $ 1.085.989 |
| **2,5** | **PAVIMENTO** | | | | | | |
| 2.5-1 | | | | Suministro y colocación de Concreto hidráulico para pavimento, (Incluye formaleta) | m³ | 85 | $ 1.118.841 |
| 2.5-2 | | | | S.T.I. Acero de refuerzo de 60000 PSI en **Varillas corrugadas**. Incluye suministro, corte y fijación para placa, en juntas longitudinales. | kg | 84,49 | $ 11.568 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5-3 | | | | S.T.I. Acero de refuerzo de 60000 PSI en **Varillas lisas**. Incluye suministro, corte y fijación para placa, en juntas transversales. | kg | 967,14 | $ 12.800 |
| 2.5-4 | | | | Corte y sellado de juntas de pavimento. incluye limpieza previa, suministro de sellante Sika Flex pavement o similar y todo lo necesario para su correcta instalación | m | 220 | $ 24.051 |
| **2,6** | **OBRAS COMPLEMENTARIAS** | | | | | | |
| 2.6-1 | | | | Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en frio reflectorizada con microesferas de vidrio para línea de demarcación en pavimento. | m | 255 | $ 2.871 |
| 2.6-2 | | | | Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 75 cm x 75 cm en lámina galvanizada calibre 16 reflectivo tipo XI, estructura metálica tipo pedestal compuesta por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazo en ángulo de 2"x2"x1/8". | und | 2 | $ 295.993 |
| **2,7** | **OBRAS DE DRENAJE** | | | | | | |
| 2.7-1 | | | | S.T.C. Sumidero tipo B para agua lluvias (incluye reja) | und | 3 | $ 885.128 |
| 2.7-2 | | | | Construcción de MH en concreto de 21MPa, h:4 m, incluye tapa y todos los elementos necesarios | und | 1 | $ 3.064.679 |
| 2.7-3 | | | | S.T.I. de Kit Domiciliar | und | 9 | $ 344.277 |
| **2,8** | **INSTALACIÓN DE TUBERÍAS** | | | | | | |
| 2.8-1 | | | | Tub. PVC Novafort o similar 160 mm (6") | m | 61,5 | $ 7.619 |
| 2.8-2 | | | | Tub. PVC Novafort o similar 250 mm (10") | m | 9,00 | $ 9.497 |
| 2.8-3 | | | | Tub. PVC Novafort o similar 315 mm (12") | m | 0 | $ 10.969 |
| 2.8-4 | | | | Tub. PVC Novafort o similar 400 mm (16") | m | 15,7 | $ 16.955 |
| 2.8-5 | | | | Kit silla Yee en PVC 315 mm x 160 mm | und | 9 | $ 34.225 |
| 2.8-6 | | | | Kit silla Yee en PVC 400 mm x 160 mm | und | 0 | $ 109.606 |
| **2,9** | **SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TUBERÍA** | | | | | | |
| 2.9-1 | | | | Tub. PVC Novafort o similar 160 mm (6") | m | 61,5 | $ 46.975 |
| 2.9-2 | | | | Tub. PVC Novafort o similar 250 mm (10") | m | 9 | $ 95.712 |
| 2.9-3 | | | | Tub. PVC Novafort o similar 315 mm (12") | m | 0 | $ 136.770 |
| 2.9-4 | | | | Tub. PVC Novafort o similar 400 mm (16") | m | 15,7 | $ 248.887 |
| 2.9-5 | | | | Kit silla Yee en PVC 315 mm x 160 mm | und | 9 | $ 307.501 |
| 2.9-6 | | | | Kit silla Yee en PVC 400 mm x 160 mm | und | 0 | $ 472.752 |
| | | | | | | | |
| **Subtotal** | | | | | | | |
| **CONSTRUCCIÓN DE** | | **1** | | | | | |
| 3,1 | | 600.2.p | | Excavaciones en material común en seco a mano prof. 0 - 2 m. | m3 | 48,00 | $ 62.652 |
| 3,2 | 661.1 | 661 | | Tubería de concreto reforzado clase D, de 900 mm de diámetro interior | m | 5,00 | $ 1.373.658,39 |
| 3,3 | 630.6 | 630 | | Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI) | m3 | 0,71 | $ 654.029,01 |

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4 | 630.4 | 630 | | Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) | m3 | 7,80 | $ 1.000.085,81 |
| 3,5 | 640.1 | 640 | | Acero de refuezo de FY = 4.200 kg/cm2 (60.000 PSI) | Kg | 578,90 | $ 11.585,73 |
| 3,6 | 610.1 | 610 | | Relleno para Estructuras con material del sitio | m3 | 4,80 | $ 31.717 |
| 3,7 | 610.2 | 610 | | Relleno para Estructuras con recebo | m3 | 14,40 | $ 231.172 |

**ESPECIFICACIONES A CUMPLIR CON LA CONSTRUCCIÓN:**

En las presentes especificaciones se da mayor claridad en la definición de las características y calidad de obra terminada y la descripción de los procedimientos necesarios para obtener tales resultados. El contratista seleccionado deberá tener en cuenta además del presupuesto y los estudios y diseños del proyecto, lo siguiente: **a.** El contratista deberá aportar todas las herramientas, implementos mecánicos y de transporte vertical y horizontal necesarios para la correcta ejecución de la obra. **b.** Serán de cuenta del contratista las instalaciones provisionales de agua, energía y teléfono. **c.** Los elementos y materiales que se utilicen en la obra deben de cumplir con cada una de las especificaciones técnicas de la descripción del Ítem, es potestativo de la entidad requerir ensayos adicionales. **d.** Serán por cuenta del contratista los sitios de almacenaje y campamentos. **e.** Tan pronto se hayan terminado las obras y antes de que se efectúe la liquidación final del contrato, el contratista deberá por su cuenta y riesgo retirar todas las construcciones provisionales, materiales y sobrantes dejando los terrenos completamente limpios. **f.** Harán parte además de estas especificaciones las normas para construcción dadas por ICONTEC, ACI, Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes CCCSR, ASIM, CHEC, así como las recomendaciones de los fabricantes para la colocación y utilización de sus productos. **g.** El Contratista se responsabilizará por la protección y conservación de las obras hasta la entrega y recibo en forma definitiva al MUNICIPIO, la reparación de daños si los hubiera, correrán por cuenta del Contratista y se hará a satisfacción de la supervisión. **h.** Los precios unitarios deben incluir el costo de los materiales, mano de obra, herramientas, equipos, transportes y demás elementos y gastos inherentes para el cumplimiento satisfactorio del contrato, inclusive los costos indirectos y financieros. **i.** Cuando por descuido, imprevisión, negligencia o causas imputables al contratista ocurrieren daños a terceros, éste será el directo responsable de ellos. **j.** En la construcción y acabados de las obras, el contratista utilizará materiales de primera calidad y mano de obra calificada. **k.** LA EDUNA se reservará el derecho de aprobar o rechazar cualquier trabajo que a su juicio no cumpla con las normas dadas en estas especificaciones. **l.** Las cantidades de obra del ítem cuya unidad de medida sea fraccionable se aproximarán a un decimal. **m.** Serán por cuenta del Contratista el suministro de elementos de seguridad para su personal como cascos, guantes, anteojos, calzado, cinturones y cualquier otro elemento necesario para la correcta ejecución de las actividades. **n.** Donde se estipule, bien en los planos o en las especificaciones marcas o nombres de fábricas o fabricantes se deben entender que tal mención se hace como referencia para fijar la calidad del material deseado. **o.** El Contratista puede presentar el nombre de otros productos para la aprobación de la Supervisión, siempre y cuando sean de igual o mejor calidad a juicio de ésta y cumplan con las especificaciones técnicas. Esto no implicará variación en precios unitarios. **p.** Vigilancia: Correrá por cuenta del contratista la vigilancia de sus instalaciones, almacenes, equipos, herramientas y de los elementos antes y después de su instalación hasta el recibo final de la obra. **CONDICIONES PARTICULARES DE LA OBRA: 1. Personal de la obra:** El contratista seleccionado para la ejecución de la obra deberá mantener como personal técnico el estipulado en la correspondiente discriminación de Administración y Utilidad (AU). El residente de obra, deberá ser un profesional del área de conocimiento de la Ingeniería Civil, Arquitectura y/o profesiones atenientes a la ejecución de las actividades, en el nivel de educación que se determine en el proceso de selección del ejecutor, **2. ENSAYOS DE LABORATORIO:** El contratista de la obra asumirá los costos por los ensayos de laboratorio necesarios

los cuales deberán ser entregados directamente al Supervisor. **3. MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN:** Los métodos para la ejecución de las obras quedarán sujetos a la iniciativa del contratista en concordancia con las especificaciones técnicas indicadas en este documento para efectos de comparación de propuestas, y a la sana práctica del ejercicio de la Ingeniería en cuanto a construcción se refiere. Sobre el contratista recaerá la responsabilidad final por la aplicación de tales métodos, los cuales estarán encaminados a obtener los mejores resultados en la obra. Sin embargo, el Supervisor tendrá en cualquier momento el derecho de ordenar cambios en los métodos utilizados en beneficio del cumplimiento del objeto contractual. **4. TRABAJO DEFECTUOSO O NO AUTORIZADO:** El trabajo que no cumpla con los requisitos de las especificaciones se considerará defectuoso y este ordenará repararlo o reconstruirlo. Se considera rechazado y no se medirá ni pagará el efectuado. EL CONTRATISTA no tendrá derecho a percibir ninguna compensación por la ejecución del trabajo rechazado y por su demolición. **5. DAÑOS A LA OBRA EJECUTADA Y A TERCEROS:** EL CONTRATISTA será responsable de toda la obra hasta su terminación y aceptación final. Es responsable también por cualquier daño que pueda causarse a terceros, con motivo de la construcción de la obra, si las causas del daño le son imputables. En este caso reparará a su costa los daños, sin que implique modificación al plan de trabajo, ni excepción de tales responsabilidades, ni de lugar a la ampliación del plazo convenido. **6. MATERIALES:** El Contratista se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales requeridos para la construcción de las obras, y a mantener en forma permanente una cantidad suficiente que garantice el avance normal de los trabajos para evitar la escasez de materiales o de cualquier otro elemento necesario en la ejecución, los cuales deberán ser de primera calidad. El Supervisor y/o la interventoría podrá rechazar los materiales o elementos utilizados que no resulten conformes a lo establecido en las especificaciones técnicas y diseños. El material rechazado se retirará del lugar reemplazándolo con material adecuado. En caso de que se requiera por parte de la Supervisión la verificación de las especificaciones técnicas de los materiales de acuerdo con las normas, el Contratista está obligado a realizar a su costa los ensayos necesarios, sin costo adicional para el contrato. Una vez adjudicado el contrato, si la Supervisión y/o interventoría lo considera necesario podrá exigir la presentación previa de la programación del suministro de equipos y materiales por parte del Constructor, la cual será de obligatorio cumplimiento.**7. EQUIPO**: El equipo que utilice el Contratista, su depreciación y mantenimiento correrán por su cuenta, así como su operación, estacionamiento, seguros, etc. La mala calidad de los equipos, la deficiencia en el mantenimiento o los daños que puedan sufrir, no serán causal que exima el cumplimiento de las obligaciones contractuales. El Supervisor podrá solicitar el retiro del sitio de obra de cualquier equipo o herramienta que a su juicio esté defectuoso o no sea recomendable para ser utilizado. El Contratista deberá reponer con la mayor brevedad el equipo que sea retirado por daños o para mantenimiento, con el fin que no haya retraso en las obras. **8. TRABAJADORES DE LA OBRA:** Todos los trabajadores serán empleados directamente por el Contratista en forma autónoma, por lo tanto, corre a cargo del Contratista el pago de los salarios, indemnizaciones, bonificaciones y prestaciones sociales a que ellos tengan derecho, de acuerdo con la normativa y tipo de vinculación. El Contratista se obliga a mantener el orden y a emplear personal idóneo con el fin que las obras se ejecuten en forma técnica y eficiente, y se termine dentro del plazo acordado. **9.SITIOS DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS:** Durante la ejecución de los trabajos, la Supervisión determinará previamente la colocación de los materiales sobrantes y/o desechos en los sitios previstos como escombreras municipales, conforme a lo dispuesto en la resolución 0541 del 14 de diciembre de 1.994, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente o la norma vigente y/o concordante. En caso de no acatamiento por parte de EL CONTRATISTA a estas indicaciones, LA EDUNA, no asumirá ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios que se causen a terceros y el Contratista se hará acreedor a la aplicación de multas

estipuladas en el contrato. **10.SEÑALIZACIÓN:** Cuando las obras objeto del Contrato alteran las condiciones normales del tránsito vehicular y peatonal, el Contratista está en la obligación de tomar todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes, para lo cual deberá acatar las normas generales de Construcción y la Resolución No. 001937 de 1994 del Ministerio de Obras Públicas y Transporte o la norma vigente y/o concordante. El Contratista deberá colocar las señales y avisos de prevención de accidentes, tanto en horas diurnas como nocturnas, en la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, color y a las distancias requeridas de acuerdo con lo dispuesto en las normas anteriores. Será de responsabilidad del contratista cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos avisos, defensas, barreras, guardianes y señales. El Supervisor podrá en cualquier momento ordenar que se suspenda la construcción de una parte de las obras o de las obras en general, si existe un incumplimiento sistemático por parte del contratista para llevar a cabo los requisitos de señalización o las instrucciones impartidas a este respecto. Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminación natural suficiente, el Contratista suministrará la iluminación eléctrica adecuada dependiendo del tipo de la obra a ejecutar. Si la iluminación no es suficiente, el Supervisor podrá ordenar la suspensión de los trabajos sin que el Contratista tenga derecho a reclamos de ninguna clase. No se permitirán extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos cables estén mal empalmados o mal aislados. Los gastos en que incurra el Contratista para la colocación de las señales y avisos y para la adopción de todas las medidas necesarias para la prevención de accidentes serán por cuenta de éste y deberán reponerse a su costa las que se pierdan o se deterioren. Su valor debe estar incluido en el análisis de costos indirectos solicitado para la correcta comparación de las ofertas. **11. DISTINTIVO DEL PERSONAL:** El Contratista deberá dotar al personal que labora en la obra de algún distintivo que lo identifique ante el Supervisor y la ciudadanía, siendo de uso obligatorio para todo el personal el casco de protección. EL CONTRATISTA deberá suministrar al Supervisor, cuando este lo requiera información completa y correcta sobre la cantidad de personal empleado en la ejecución de la obra, su clasificación, y sus afiliaciones a los sistemas de salud, pensional y riesgos profesionales, así como la información sobre el costo de los materiales, herramientas, equipos o instrumentos usados en el trabajo. EL CONTRATISTA, junto con la obligación de establecer y ejecutar permanentemente el programa de salud ocupacional conforme a lo estipulado en las normas vigentes, es responsable de los riegos originados en su ambiente laboral y deberá adoptar las medidas que fueren necesarias para disminuir tales riesgos. (Dto 1295/94 o la norma vigente y/o concordante). **12. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD:** Durante la ejecución del Contrato el Contratista proveerá en todo momento los recursos necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las instalaciones de la obra, la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores, empleados y bienes del contratista, el Supervisor y terceras personas. El Contratista impondrá a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en general a todas aquellas personas relacionadas con la ejecución del Contrato el cumplimiento de todas las condiciones relativas a higiene, salubridad, prevención de accidentes y medidas de seguridad vigentes. El Contratista será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sólo sus empleados, trabajadores y subcontratistas, sino también el personal o bienes de él, contratista, el Supervisor o terceras personas, resultantes de negligencia o descuido del Contratista, sus empleados, trabajadores o subcontratistas para tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias para la prevención de accidentes. Por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes correrán por cuenta del Contratista. Durante la ejecución del Contrato, el Contratista observará todas y cada una de las regulaciones de las autoridades bajo cuya jurisdicción se ejecute el contrato relativo a seguridad, prevención de accidentes y enfermedad profesional, higiene y salubridad, y en general las normas que a este respecto mantenga las entidades oficiales. Igualmente cumplirá con lo establecido en la siguiente norma: Reglamento de higiene y

seguridad para la Industria de la Construcción, Resolución 02413 de 1979 del Ministerio de Trabajo y seguridad social de Colombia o la norma vigente y/o concordante. Durante la ejecución del contrato el Supervisor le podrá ordenar al Contratista cualquier medida adicional que considere conveniente o necesaria para garantizar la prevención de accidentes y éste deberá proceder de conformidad. Si por parte del Contratista existe un incumplimiento sistemático y reiterado de los requisitos de seguridad o higiene, o de las instrucciones del Interventor al respecto, éste podrá ordenar en cualquier momento que se suspenda la ejecución de las obras o de cualquier parte de ellas, sin que el Contratista tenga derecho a ampliación de plazo y sin perjuicio de las multas a que hubiere lugar por este concepto. En caso de peligro inminente a personas, obras o bienes, el Supervisor podrá obviar la notificación escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que considere necesarias. El Contratista en estos casos no tendrá derecho a reconocimiento o indemnización alguna. Los gastos en que incurra el Contratista para el cumplimiento de las medidas de seguridad o de higiene y prevención de accidentes correrán por su cuenta sin derecho a pago adicional. **13. LIMPIEZA DE LOS SITIOS O ZONAS DE TRABAJO:** Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista deberá mantener en perfecto estado de limpieza la zona de las obras y sus alrededores, para lo cual deberá retirar en forma adecuada, diariamente o con la frecuencia que ordene el Supervisor, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales, de manera que no aparezca en ningún momento una acumulación desagradable y peligrosa de éstos. Al finalizar cualquier parte de los trabajos el Contratista deberá retirar con la mayor brevedad todo el equipo, construcciones provisionales, y sobrantes de materiales que no hayan de ser usados posteriormente en el mismo sitio o cerca de él, para la ejecución de otras partes de la obra, disponiendo en forma adecuada todos los sobrantes, escombros y basuras que resulten de los trabajos en los botaderos de escombros autorizados por la entidad competente.**14. POSESIÓN Y USO DE LAS OBRAS ANTES DE LA ENTREGA FINAL: LA EDUNA** podrá tomar posesión de cualquiera de las partes de la obra, terminada o no, y usarla. Si por este uso prematuro se aumentan los costos o el plazo del contrato, EL CONTRATISTA someterá este hecho a consideración de la supervisión. El uso de las partes de la obra por la entidad territorial o la entidad pública dueña de la obra no implica el recibo de ellas, ni exime al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones. Cualquier objeto de interés histórico o de otra naturaleza o de gran valor que se descubra en la zona de las obras será de propiedad de la entidad territorial o la entidad pública dueña de la obra. EL CONTRATISTA deberá notificar acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que ésta impartiese.**15. ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA:** El Contratista avisará con cinco (05) días de antelación la fecha en que se propone hacer entrega total de la obra. El Supervisor dará la aprobación o hará las observaciones necesarias para que el Contratista las termine a satisfacción. Al momento de entregar la obra, las partes contratantes suscribirán el acta de finiquito o de exoneración de responsabilidades, relevándose mutuamente de todas las reclamaciones y demandas que puedan resultar. **16. LIMPIEZA FINAL RESTAURACIÓN:** A la terminación de la obra, EL CONTRATISTA removerá de los alrededores de ellas las instalaciones, edificaciones, escombros, materiales sin uso y materiales similares que le pertenezca o que se hayan usado bajo su dirección. En caso de que no lo haga así, el Supervisor ordenará la limpieza por cuenta de la entidad territorial o la entidad pública dueña de la obra y cargará su costo al CONTRATISTA. **17. NORMATIVAS Y CÓDIGOS**: En los casos no establecidos textualmente en estas especificaciones técnicas, se aplicarán como normativas las prescripciones de los códigos y recomendaciones de las siguientes entidades que contemplarán aspectos técnicos y ambientales: -Especificaciones generales de Construcción. -Reglamento de higiene para la industria de la construcción, Resolución Nro. 02413 de 1979 emanada por el Ministerio del Ministerio de Trabajo y Seguridad social de Colombia. -Norma Colombiana de diseño y construcción sismo resistente: NSR-10. - Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE y

RETILAP. -Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, Resolución 1096 de 2000 –RAS 2000/ Ley 361 de 1997. -Resolución 001937 de marzo 30 de 1994 emanada del Ministerio de Obras Públicas y Transporte. -Normas y especificaciones generales de construcción de las Empresas Públicas de Medellín. -Normas técnicas colombianas (NTC) para materiales. Todos los materiales utilizados en la ejecución de la obra deberán cumplir con las Normas Técnicas Colombianas (NTC) o en su defecto, con las normas ASTM (American Society for Testing Materials). -Manual de señalización vial del Ministerio de Transportes. - Normatividad ambiental vigente. -Especificaciones técnicas particulares del presente proceso o la norma vigente y/o concordante. **18. PERSONAL REQUERIDO PARA LA OBRA:** El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener durante la ejecución de las obras y hasta la entrega total de las mismas a satisfacción de la entidad territorial o la entidad pública dueña de la obra, todo el personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros – mano de obra no calificada - que se requieran. Por lo tanto, el proponente tendrá en cuenta lo siguiente: **I.** El personal profesional mínimo solicitado en la siguiente lista: **I.** Un (1) Director de Obra. **II**. Un (1) Residente de Obra. **III**. Un profesional SST. **IV.** Un profesional ambiental**. V.** La mano de obra no calificada de acuerdo con lo establecido en el presente proceso. **VI.** El personal necesario para ejecutar los ítems que deben realizarse con mano de obra directa. **VII.** El personal necesario para cada frente de trabajo. **RESULTADOS**: Para la verificación del cumplimiento de las actividades el contratista deberá entregar al contratante, entre otros, los siguientes productos: Actas de informe la ejecución del contrato de obra. **OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA 1.** Pagar cumplidamente el valor pactado como contraprestación por los servicios contratados. **2.** Poner al servicio del contratista la información que solicite y sea necesaria para el desarrollo del objeto contractual. **3.** Designar supervisor encargado de velar por el cabal cumplimiento del objeto del contrato. **4.** Realizar el seguimiento al cumplimiento del objeto del contrato a través del funcionario encargado de ejercer las labores de supervisión. **5.** Supervisar la ejecución del servicio encomendado y formular las observaciones del caso con el fin de ser analizados de manera conjunta con el consultor y efectuar por parte de este las modificaciones o correcciones a que hubiere lugar. **6.** Exigir y verificar, por intermedio del funcionario designado para ejercer la vigilancia y control de la ejecución del contrato, el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales, así como de los aportes parafiscales (en caso de estar obligado a ello). **CLÁUSULA TERCERA**: **VALOR DEL CONTRATO**: EDUNA pagará al CONTRATISTA la suma **MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES CIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($1.226.122.428.oo) INCLUIDO A.U** ----------

| MUNICIPIO | | | | VIA | Long (Km) | PR Inicial | | PR Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUEBLORRICO | | | | EL CEDRON, LA ENVIDIA, EL MANDARINO | 0,5 | 5°46´16,362", -75°50´20,174" | | 5°45´48,446", -75°50´0,145" |
| No | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES GENERAL 2023 | ESPECIFICACIONES PARTICULAR | DESCRIPCION | UNID | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 1. PLACA HUELLA A= 4m; H= 0,15m | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN | | 373 | METROS LINEALES DE PLACA HUELLA | | | | | |
| 1,1 | | | | Localización, trazado y Replanteo, comision | m2 | 1.529,30 | $ 2.082 | $ 3.184.003 |
| 1,2 | 311.1 | 311 | | Afirmado | m3 | 152,93 | $ 233.398,40 | $ 35.693.617,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3 | | 600.2.p | | Excavaciones en material común en seco a mano prof. 0 - 2 m. | m3 | 872,82 | $ 62.652 | $ 54.684.383 |
| 1,4 | 310.1 | 310 | | Conformación de la calzada existente | m2 | 1.529,30 | $ 4.573 | $ 6.994.039 |
| 1,5 | 320.3 | 320 | | Subbase granular clase C. | m3 | 305,86 | $ 281.611 | $ 86.133.406 |
| 1,6 | 630.4 | 630 | | Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - PLACA HUELLA - Sin cemento | m3 | 0,00 | $ 716.531 | $ 0 |
| 1,7 | 630.4 | 630 | | Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - VIGAS RIOSTRAS - Sin cemento | m3 | 0,00 | $ 716.531 | $ 0 |
| 1,8 | 630.4 | 630 | | Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CUNETAS - Sin Cemento | m3 | 0,00 | $ 716.531 | $ 0 |
| 1,9 | 630.7 | 630 | | Concreto Resistencia 14 MPa (G) (Ciclópeo) | m3 | 47,77 | $ 620.754 | $ 29.653.415 |
| 1,10 | 640.1 | 640 | | Acero de refuezo de FY = 4.200 kg/cm2 (60.000 PSI) - Sin Acero | kg | 0,00 | $ 4.477 | $ 0 |
| 1,11 | 640.1 | 640 | | Acero de refuezo de FY = 4.200 kg/cm2 (60.000 PSI) | kg | 13.002,78 | $ 11.586 | $ 150.646.698 |
| 1,12 | 630.4 | 630 | | Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - PLACA HUELLA | m3 | 94,37 | $ 1.000.086 | $ 94.378.098 |
| 1,13 | 630.4 | 630 | | Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - VIGAS RIOSTRAS | m3 | 26,11 | $ 1.000.086 | $ 26.112.240 |
| 1,14 | 630.4 | 630 | | Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CUNETAS | m3 | 96,98 | $ 1.000.086 | $ 96.988.322 |
| **2. PAVIMENTACIÓN MEDIANTE CONCRETO HIDRAULICO EN VIAS URBANAS L=85m** | | | | | | | | |
| **2,1** | **OBRAS PRELIMINARES** | | | | | | | **$ 2.828.528** |
| 2.1-1 | | | | Localización y Replanteo | m² | 425 | $ 2.082 | $ 884.850 |
| 2.1-2 | | | | Conformación de la Calzada Existente | m² | 425 | $ 4.573 | $ 1.943.678 |
| **2,2** | **MOVIMIENTO DE TIERRAS** | | | | | | | **$ 5.158.730** |
| 2.2-1 | | | | Excavaciones varias a máquina sin clasificar a cualquier profundidad para pavimentación | m³ | 233,75 | $ 19.395 | $ 4.533.581 |
| 2.2-2 | | | | EXCAVACIÓN MECÁNICA de material COMÚN para ALCANTARILLADO. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., incluye cargue y transporte interno y su medida será en el sitio. No incluye botada ni entibado. | m³ | 10,8 | $ 29.298 | $ 316.418 |
| 2.2-3 | | | | Demolición y retiro de Concreto Existente hasta 20 Cm. incluye cargue transporte y botada de escombros, con medios manuales, martillo neumático compresor y equipo de oxicorte, además recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m² | 5,46 | $ 56.544 | $ 308.730 |
| **2,3** | **LLENOS, SUBBASE Y BASE** | | | | | | | **$ 72.949.799** |
| 2.3-1 | | | | LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN PARA ALCANTARILLADO, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo próctor modificado. Incluye instalación, compactación y transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado. | m³ | | $ 33.405 | $ - |
| 2.3-2 | | | | LLENOS EN MATERIAL DE PRÉSTAMO, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte externo, instalación, compactación y transporte | m³ | 10,26 | $ 124.149 | $ 1.273.413 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | interno. Su medida será en sitio ya compactado. | | | | |
| 2.3-3 | | | | Suministro, Transporte y colocación de material granular para **SUBBASE** granular INVIAS 2013. | m³ | 127,5 | $ 281.611 | $ 35.905.346 |
| 2.3-4 | | | | Suministro, Transporte y colocación de material granular para **BASE** granular BG40 NORMA INVIAS 2013. | m³ | 85 | $ 287.018 | $ 24.396.530 |
| 2.3-5 | | | | CARGUE, TRANSPORTE Y **BOTADA** DE MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES Y VOLADURAS DE ROCA. Incluye transportes internos, paleros y derecho de botadero. Se debe hacer en botaderos oficiales autorizados por la entidad competente o hasta el sitio que indique la interventoría. Su medida será en sitio. | m³ | 244,55 | $ 46.512 | $ 11.374.510 |
| **2,4** | **ESTRUCTURAS EN CONCRETO (Andenes y cajas de empalme)** | | | | | | | **$ 21.479.931** |
| 2.4-1 | | | | Suministro, transporte e instalación de **Sardinel** (Bordillo barrera recto), de 15x45x80 prefabricado | m | 170 | $ 68.859 | $ 11.706.030 |
| 2.4-2 | | | | Caja de empalme en andén o zona verde, para domiciliarias de alcantarillado de 0.80x0.80.x1.00 m³. | und | 9 | $ 1.085.989 | $ 9.773.901 |
| **2,5** | **PAVIMENTO** | | | | | | | **$ 113.749.742** |
| 2.5-1 | | | | Suministro y colocación de Concreto hidráulico para pavimento, (Incluye formaleta) | m³ | 85 | $ 1.118.841 | $ 95.101.485 |
| 2.5-2 | | | | S.T.I. Acero de refuerzo de 60000 PSI en **Varillas corrugadas**. Incluye suministro, corte y fijación para placa, en juntas longitudinales. | kg | 84,49 | $ 11.568 | $ 977.412 |
| 2.5-3 | | | | S.T.I. Acero de refuerzo de 60000 PSI en **Varillas lisas**. Incluye suministro, corte y fijación para placa, en juntas transversales. | kg | 967,14 | $ 12.800 | $ 12.379.624 |
| 2.5-4 | | | | Corte y sellado de juntas de pavimento. incluye limpieza previa, suministro de sellante Sika Flex pavement o similar y todo lo necesario para su correcta instalación | m | 220 | $ 24.051 | $ 5.291.220 |
| **2,6** | **OBRAS COMPLEMENTARIAS** | | | | | | | **$ 1.324.091** |
| 2.6-1 | | | | Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en frio reflectorizada con microesferas de vidrio para línea de demarcación en pavimento. | m | 255 | $ 2.871 | $ 732.105 |
| 2.6-2 | | | | Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 75 cm x 75 cm en lámina galvanizada calibre 16 reflectivo tipo XI, estructura metálica tipo pedestal compuesta por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazo en ángulo de 2"x2"x1/8". | und | 2 | $ 295.993 | $ 591.986 |
| **2,7** | **OBRAS DE DRENAJE** | | | | | | | **$ 8.818.556** |
| 2.7-1 | | | | S.T.C. Sumidero tipo B para agua lluvias (incluye reja) | und | 3 | $ 885.128 | $ 2.655.384 |
| 2.7-2 | | | | Construcción de MH en concreto de 21MPa, h:4 m, incluye tapa y todos los elementos necesarios | und | 1 | $ 3.064.679 | $ 3.064.679 |
| 2.7-3 | | | | S.T.I. de Kit Domiciliar | und | 9 | $ 344.277 | $ 3.098.493 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2,8** | **INSTALACIÓN DE TUBERÍAS** | | | | | | | **$ 1.128.260,00** |
| 2.8-1 | | | | Tub. PVC Novafort o similar 160 mm (6") | m | 61,5 | $ 7.619 | $ 468.568,50 |
| 2.8-2 | | | | Tub. PVC Novafort o similar 250 mm (10") | m | 9,00 | $ 9.497 | $ 85.473,00 |
| 2.8-3 | | | | Tub. PVC Novafort o similar 315 mm (12") | m | 0 | $ 10.969 | $ - |
| 2.8-4 | | | | Tub. PVC Novafort o similar 400 mm (16") | m | 15,7 | $ 16.955 | $ 266.193,50 |
| 2.8-5 | | | | Kit silla Yee en PVC 315 mm x 160 mm | und | 9 | $ 34.225 | $ 308.025,00 |
| 2.8-6 | | | | Kit silla Yee en PVC 400 mm x 160 mm | und | 0 | $ 109.606 | $ - |
| **2,9** | **SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TUBERÍA** | | | | | | | **$ 10.425.405,40** |
| 2.9-1 | | | | Tub. PVC Novafort o similar 160 mm (6") | m | 61,5 | $ 46.975 | $ 2.888.962,50 |
| 2.9-2 | | | | Tub. PVC Novafort o similar 250 mm (10") | m | 9 | $ 95.712 | $ 861.408,00 |
| 2.9-3 | | | | Tub. PVC Novafort o similar 315 mm (12") | m | 0 | $ 136.770 | $ - |
| 2.9-4 | | | | Tub. PVC Novafort o similar 400 mm (16") | m | 15,7 | $ 248.887 | $ 3.907.525,90 |
| 2.9-5 | | | | Kit silla Yee en PVC 315 mm x 160 mm | und | 9 | $ 307.501 | $ 2.767.509,00 |
| 2.9-6 | | | | Kit silla Yee en PVC 400 mm x 160 mm | und | 0 | $ 472.752 | $ - |
| | | | | | | | | |
| **Subtotal** | | | | | | | | **$ 822.331.262,61** |
| **3. ESTRUCTURAS DE DRENAJE ALCANTARILLA L= 5m** | | | | | | | | |
| **CONSTRUCCIÓN DE** | | **1** | **ALCANTARILLAS TUBERIA CONCRETO REFORZADO (L =5m, Φ36")** | | | | | |
| 3,1 | | 600.2.p | | Excavaciones en material común en seco a mano prof. 0 - 2 m. | m3 | 48,00 | $ 62.652 | $ 3.007.313 |
| 3,2 | 661.1 | 661 | | Tubería de concreto reforzado clase D, de 900 mm de diámetro interior | m | 5,00 | $ 1.373.658,39 | $ 6.868.292,00 |
| 3,3 | 630.6 | 630 | | Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI) | m3 | 0,71 | $ 654.029,01 | $ 464.361,00 |
| 3,4 | 630.4 | 630 | | Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) | m3 | 7,80 | $ 1.000.085,81 | $ 7.800.669,00 |
| 3,5 | 640.1 | 640 | | Acero de refuezo de FY = 4.200 kg/cm2 (60.000 PSI) | Kg | 578,90 | $ 11.585,73 | $ 6.706.979,00 |
| 3,6 | 610.1 | 610 | | Relleno para Estructuras con material del sitio | m3 | 4,80 | $ 31.717 | $ 152.240 |
| 3,7 | 610.2 | 610 | | Relleno para Estructuras con recebo | m3 | 14,40 | $ 231.172 | $ 3.328.883 |
| **Subtotal** | | | | | | | | **$ 28.328.737,00** |
| **SUBTOTAL COSTO DIRECTO** | | | | | | | | **$ 850.660.000,00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **DESCRIPCION** | | **PORCENTAJE** | |
| **NOTA 1:**El control de tráfico temporal (controladores de trafico) y la señalización provisional necesarios para la ejecución de las obras será por cuenta y riesgo del contratista. | **ADMINISTRACION** | **A=** | 34,70% | $ 295.179.020,00 |
| **NOTA 3:** . El archivo de presupuestos incluye el Análisis de Precios Unitarios (APU) de cada item dentro del mismo libro del presupuesto. | **IMPREVISTO** | **I=** | 0,0% | $ 0,00 |
| **NOTA 4:** Los valores de los Materiales de Obra y equipo se ajustan a los valores comerciales de la zona. | **UTILIDAD** | **U=** | 5,0% | $ 42.533.000,00 |
| **NOTA 5:** Los costos de bioseguridad se encuentran incluidos en los gastos administrativos del contratista. | **TOTAL A.I.U** | **A.I.U.=** | 39,7% | **$ 337.712.020,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOTA 7:** El A.I.U y su discriminación es dada en porcentaje (%). | | | | | | |
| **PMT** | | | | 1,1% | $ 9.612.107,00 | |
| **PAGA** | | | | 1,0% | $ 8.743.675,00 | |
| **PGIO** | | | | 0,8% | $ 6.793.600,00 | |
| **CARACTERIZACIÓN** | | | **3** | $ 4.200.342 | $ 12.601.026,00 | |
| **OBRA** | | | | | **$ 1.226.122.428,00** | |
| **VALOR TOTAL OBRA** | | | | | **$ 1.226.122.428,00** | |

**Parágrafo 1.** Para el pago, EL CONTRATISTA deberá presentar paz y salvo por concepto del pago de salarios y prestaciones sociales de todo el personal empleado durante la ejecución de este contrato. **Parágrafo 2:** Todos los costos que se generen con ocasión de la celebración, perfeccionamiento y ejecución del Contrato, así como los gastos financieros y fiscales en materia de impuestos que se desprendan de los honorarios de la administración delegada por el manejo de los recursos del proyecto, correrán por cuenta de EL CONTRATISTA y este deberá consignarlos a la cuenta Bancaria a favor de la EDUNA según liquidación realizada entre las partes, o en su defecto EL CONTRATISTA autoriza el descuenta total o parcial en los pagos que se realicen en cada acta de avance del contrato. **CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO:** El plazo del presente contrato será de tres (03) meses contados desde la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las Garantías por parte de EDUNA. **CLÁUSULA QUINTA**: **FORMA DE PAGO:** Los recursos se desembolsarán de la siguiente manera: I. Un anticipo del 40% previa acreditación de las garantías por parte del contratista y suscripción del acta de inicio. II. El 50% del valor del contrato por avances de obra verificados y certificados por la interventoría y por la supervisión del municipio de Pueblorrico. III. Un último pago del 10% a la terminación total de las obras y se llevará a cabo con la entrega a satisfacción de todos los productos, previa aprobación por parte de la interventoría y supervisión del contrato y al visto bueno y recibo a satisfacción por parte del municipio de Pueblorrico. Cada uno de los pagos se llevará a cabo previa aprobación por parte de la interventoría y supervisión del contrato y al visto bueno y recibo a satisfacción por parte del municipio de Pueblorrico. **Parágrafo 1**: EDUNA recibirá las facturas correspondientes a cada acta de avance, acompañadas de la respectiva factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. Adicional, en cumplimiento del parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista deberá acompañar, con las facturas correspondientes a cada acta de pago parcial, el soporte de los pagos de los aportes efectuados al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, si a ello hubiere lugar, correspondiente al mes de presentación de la factura respectiva. Parágrafo: El Contratista autoriza expresamente a la Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia - EDUNA, para descontar del pago por su servicio las sumas de dinero que por error le sean pagadas. Así mismo, autoriza la deducción y descuentos correspondientes a impuestos, estampillas y similares que las normas legales establezcan para este tipo de pagos. **Parágrafo 2.** El contratista tiene la obligación de cargar todos los documentos del pago en el SECOP II es decir informe de Actividades, factura, y certificado de parafiscales etc. Esto como requisito indispensable para que se pueda efectuar el pago. **CLÁUSULA SEXTA: IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: EL CONTRATISTA** deberá pagar todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales. Dentro de aquellos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven, por lo tanto, su omisión en el pago será de su absoluta

responsabilidad. **CLÁUSULA SÈPTIMA: CAUSALES Y PROCEDIMIENTO DE MULTA:** En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas por EL CONTRATISTA en el presente Contrato, se aplicará el procedimiento que garantice el debido proceso y el derecho de defensa y contradicción. Se causarán multas equivalentes a 4 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato. Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las siguientes multas: **1.** Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. **2.** Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 10, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas. **3.** Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. **4.** Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. **5.** Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. **Parágrafo 1.** Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil. **Parágrafo 2.** En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. **Parágrafo 3.** El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. **Parágrafo 4.** En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas. **Parágrafo 5.** Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. **Parágrafo 6.** El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. **CLÁUSULA OCTAVA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA:** Sin perjuicio de lo dispuesto en las cláusulas anteriores EDUNA, podrá imponer a EL CONTRATISTA en caso de incumplimiento, como pena una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato. El valor de la cláusula penal que se haga efectiva, se considerará como pago parcial de los perjuicios causados a EDUNA. **CLÁUSULA NOVENA: DE LA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL:** De presentarse hechos constitutivos de incumplimiento por parte del CONTRATISTA, que implicaren hacer efectiva la cláusula penal, el Supervisor del Contrato deberá requerir por una sola vez a EL

CONTRATISTA, para que éste explique las razones de su incumplimiento y haga uso del derecho de defensa, requerimiento que se dará a conocer inmediatamente a la Compañía Aseguradora mediante la respectiva comunicación. El CONTRATISTA dispondrá de CINCO (5) días hábiles a partir del momento del requerimiento, para dar respuesta al mismo. En el evento que EDUNA, considere que la respuesta no es satisfactoria o hay ausencia de la misma, procederá mediante Resolución motivada y con base en las pruebas aportadas por el Interventor respecto del incumplimiento del CONTRATISTA a hacer efectivo el pago de la cláusula penal, a que se refiere la cláusula anterior. El acto administrativo mediante el cual se hace efectiva la cláusula penal, se notificará al CONTRATISTA y a la Compañía Aseguradora de conformidad con lo señalado en los artículos 67 y ss del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Contra ésta proceden los recursos estipulados en las normas legales aplicables. El valor de la cláusula penal pecuniaria, ingresará al patrimonio de EDUNA. Una vez en firme el acto administrativo que imponga aquella, los valores señalados allí, podrán ser tomados de los saldos a favor de EL CONTRATISTA o de la garantía constituida, durante la etapa de liquidación del contrato; de no ser posible, se hará efectiva por la jurisdicción coactiva. **CLÁUSULA DÉCIMA: NATURALEZA JURÍDICA DEL PRESENTE CONTRATO:** La modalidad de selección que rige el Manual de Contratación de EDUNA en razón de la cuantía está estipulada en su ARTÍCULO 23º. INVITACIÓN PRIVADA DE OFERTA. "Para la celebración de contratos cuyo presupuesto oficial estimado sea superior a quinientos salarios mínimos legales mensuales (500 SMLMV), y hasta cinco mil salarios mínimos legales mensuales (5000 SMLMV), será requisito invitar como mínimo a tres (3) oferentes mediante comunicación dirigida por cualquier medio escrito o electrónico. ARTÍCULO 24º consagra el: "PROCEDIMIENTO INVITACIÓN PRIVADA DE OFERTA. Además de los requisitos establecidos en el artículo anterior, se deberá acreditar lo siguiente: a) Se deben solicitar mínimo tres (3) ofertas por escrito o medio electrónico. b) Las ofertas deben constar por escrito o medio electrónico. c) Evaluación y adjudicación por parte del comité de evaluación conformado para el efecto, la cual se publicará en la página web de la Entidad. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO:** Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá, de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución de este contrato mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión. En este caso EL CONTRATISTA prorrogará la vigencia de la Garantía Única por el término igual al de la suspensión y se fijará la fecha en la cual se reiniciará el contrato. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: OPORTUNIDAD Y FORMA DE RECLAMOS:** Cualquier reclamo que EL CONTRATISTA considere pertinente formular respecto a las órdenes dadas por EDUNA, deberá hacerse por escrito debidamente fundamentado, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se dio la orden. La presentación del reclamo no dará derecho AL CONTRATISTA de suspender la ejecución del contrato; deberá continuar ejecutándolo, salvo que reciba de EDUNA una orden diferente. **CLAUSULA DÉCIMA TERCERA: SUBCONTRATOS**: EL CONTRATISTA no podrá subcontratar la totalidad del Contrato, y aquellos subcontratos que tuviere que celebrar para la correcta ejecución del contrato deberán tener la previa aprobación de EDUNA, en cuyo caso, EL CONTRATISTA será el único responsable de la celebración de los mismos, todo lo cual realiza en su propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin que EDUNA adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. En el texto de los subcontratos autorizados se dejará constancia que se entienden celebrados dentro y sin perjuicio de los términos de este Contrato y bajo la exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA. EDUNA podrá ordenar la terminación del subcontrato en cualquier tiempo, sin que EL CONTRATISTA ni el subcontratista tengan derecho a reclamar indemnización de perjuicios o instaurar acciones contra EDUNA. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO:** Forman parte

integrante de este Contrato los siguientes documentos: 1. Decreto no. 3.0.12.10-094 del veintiséis (26) de diciembre de dos mil veintitrés (2023): designación como ejecutor, (por parte del municipio de Pueblorrico), a la Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia-EDUNA en el Sistema General de Regalías. 2. Estudios previos de este contrato. 3. Propuesta presentada por EL CONTRATISTA. 4. Todas las actas que se produzcan durante la ejecución del Contrato. 5. Análisis de Precios de la propuesta presentada por el contratista y aprobada por EDUNA. **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA**: **INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES**: EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad y/o incompatibilidades consagradas en la Constitución y la Legislación colombiana. La contravención a lo anterior, dará lugar a las sanciones de ley. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:** El presente contrato se encuentra amparado en el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:----------
---

| CDP | FECHA EXPEDICIÓN | VALOR RESERVA | VALOR A IMPUTAR |
|---|---|---|---|
| 0045 | 26/02/2024 | $1.226.122.428 | $ 1.226.122.428 |

| RUBRO | NOMBRE |
|---|---|
| 2.1.2.02.02.005 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION |

**CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA**: CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: En el presente Contrato se incluyen las cláusulas excepcionales consagradas la Ley 80 de 1993. **CLÁUSULA DECIMA OCTAVA**: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El presente Contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes y el registro presupuestal; su ejecución sólo podrá iniciar una vez EDUNA haya aprobado la Garantías a las que hace referencia este Contrato y se hubiese suscrito el acta de inicio de actividades. **CLAUSULA DÈCIMA NOVENA: ANÁLISIS DE GARANTÍAS**: Atendiendo a lo estipulado Manual de Contratación de EDUNA adoptado mediante el Acuerdo 001 de 2022 ARTÍCULO 27, ESTIPULACIÓN DE GARANTÍAS. En la contratación se deberá analizar, de acuerdo con la naturaleza, cuantía y circunstancias del objeto y alcance a ejecutar, la necesidad de la exigencia de garantías, seguros y títulos valores dependiendo de los riesgos. Las garantías y seguros deberán ser expedidos por compañías de seguros o entidades bancarias debidamente autorizadas para operar en el país, y serán otorgados a favor de Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia “EDUNA”. La aprobación de la correspondiente garantía será requisito previo para iniciar la ejecución del contrato”. Por tanto, teniendo en cuenta el objeto, las actividades a ejecutar y la forma de pago, se determina que se hace necesaria la exigencia de la siguiente garantía:----------

| Amparo | Vigencia | Valor asegurado |
|---|---|---|
| **Cumplimiento general** del Contrato y pago de las multas y la cláusula penal pecuniario que se le impongan. | Plazo del contrato hasta su liquidación | Veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato. |
| **Buen manejo y correcta inversión del anticipo** | Igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más | Cien por ciento (100%) del valor del anticipo. |
| **Pago de Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones del personal** que utilice en la ejecución del contrato. | Plazo del contrato y tres (3) años más. | Diez por ciento (10%) del valor total del Contrato |

| | | |
|---|---|---|
| **Estabilidad y calidad de la obra** | Cinco (5) años a partir del recibo a satisfacción de las obras | Veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato |
| **Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual,** de conformidad con lo previsto en el Decreto 1082 de 2015 y demás normatividad vigente y aplicable | Igual al plazo de ejecución del contrato | Doscientos (200) SMMLV |

***Parágrafo 1:*** *Las anteriores garantías deben tener como asegurados, beneficiarios y/o amparados al municipio de Pueblorrico con NIT 890981105-2, Departamento de Antioquia, con NIT 890.900.286-0 y La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia "EDUNA" con NIT 901 442 761 – 1.*

**CLAUSULA VIGÉSIMA: CESIÓN DEL CONTRATO:** El presente contrato se celebra teniendo en cuenta las calidades y condiciones del Contratista, por lo tanto, éste no podrá ceder total o parcialmente a otra persona o entidad alguna el presente contrato, sin previa autorización de la entidad contratante.

**CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA**: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación del contrato será de común acuerdo entre el Contratista y EDUNA, procedimiento que se hará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato. Dentro de este plazo el Contratista y EDUNA acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los acuerdos y transacciones a que llegaren el Contratista y EDUNA para poner fin a las divergencias presentadas. Para la liquidación se exigirá al Contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de la Garantía Única del contrato a la estabilidad de la obra, al pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones, y, en general, para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes. Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, de conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, sin perjuicio de lo previsto en el C.P.A.C.A. EL CONTRATISTA tendrá derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.

**CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA**: **INDEMNIDAD. El CONTRATISTA** se compromete y acuerda en forma irrevocable, mantener indemne a EDUNA y al municipio de Pueblorrico, por cualquier reclamo, acción judicial, demanda, daño o responsabilidad de cualquier tipo o naturaleza, que sea entablada por cualquier persona pública o privada, natural o jurídica, o dependiente del Contratista, cualquiera fuere la causa del reclamo, responsabilidad que se mantendrá aún terminado el contrato por cualquier causa. EL CONTRATISTA es una entidad independiente a EDUNA y al municipio de Pueblorrico y en consecuencia EL CONTRATISTA no es su representante, agente o mandatario, por lo tanto no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EDUNA y al municipio de Pueblorrico ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA**: SUPERVISIÓN. EDUNA efectuará la supervisión del presente contrato a través de la Gerencia general o del funcionario designado por la EDUNA. **CLAUSULA**

**VIGESIMA CUARTA: LEGALIZACIÓN: DOMICILIO**. Para todos los efectos administrativos y legales las partes fijan como domicilio el Municipio de Pueblorrico. Para constancia y en prueba de su conformidad, se suscribe en el MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS a los siete (07) días del mes de marzo del año 2024.

FIRMADO ELECTRONICAMENTE A TRAVÉS DEL SECOP II

**CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA QUICENO**
Gerente EDUNA
Contratante

**JULIAN DAVID CUERVO GÓMEZ**
Representante legal
APES INGENIERÍA S.A.S
Contratista – Obra

| | NOMBRE Y CARGO | FIRMA | FECHA |
|---|---|---|---|
| Elaboró | Andrés Felipe Múnera Taborda | | 07-marzo-2024 |
| Revisó | Sandra Cristina Diossa Acosta-Abogada contratista | | 07-marzo-2024 |
| Aprobó | Carlos Guillermo Atehortúa Quiceno -Gerente | | 07-marzo-2024 |

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
DEL NORTE DE ANTIOQUIA