

REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE BELLO Secretaría de Educación		ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
PROYECTO : ADECUACIÓN DE ESPACIO Y CONSTRUCCIÓN DE LA COCINA ESCOLAR EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION LICEO ANTIOQUEÑO						
EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo para cuneta DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volúmen inferior a 0.35 m³., incluye cargue y transporte interno y su medida será en el sitio. Incluye Disposición final en zona de deposito				ESPECIFICACION: NTC		
				ITEM: 10		
				UNIDAD: m3		
				CANTIDAD:		
I. EQUIPO						
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
Herramienta Menor	día	\$ 20.000,00	29,00	\$ 689,55		
Sub-Total					\$ 689,55	
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.		
Derecho de zona de deposito	M3	7.540	1,300	9.802,00		
Sub-Total					\$ 9.802,00	
III. TRANSPORTES						
Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Sobrante excavación	1,300	5,0	6,5	\$ 950,00	\$ 6.175,00	
Sub-Total					\$ 6.175,00	
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
AYUDANTE (4)	\$ 173.416,00	1,81	\$ 313.882,96	16,000	\$ 19.617,69	
OFICIAL	\$ 79.687,00	1,75	\$ 139.452,25	16,000	\$ 8.715,77	
Sub-Total					\$ 28.333,45	
Total Costo Directo					\$ 45.000,00	
V. COSTOS INDIRECTOS						
Descripción			Porcentaje	Valor Total		
ADMINISTRACION			25,00%	\$ 12.305,00		
UTILIDAD			5%	\$ 2.461,00		
Sub-Total					\$ 14.766,00	
Precio unitario total aproximado al peso					\$ 63.987,00	