

REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE BELLO Secretaría de Educación		ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
PROYECTO : ADECUACIÓN DE ESPACIO Y CONSTRUCCIÓN DE LA COCINA ESCOLAR EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION LICEO ANTIOQUEÑO						
Construcción de piso en concreto de 21Mpa , espesor de 0,08 m, Incluye suministro y transporte de los materiales, Acabado liso pendienteado y llaneado, curado, protección hasta la entrega final y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño y medidas establecidas en planos.				ESPECIFICACION:	NTC	
				ITEM:	11	
				UNIDAD:	m2	
				CANTIDAD:		
I. EQUIPO						
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
Herramienta Menor	día	\$ 20.000,00	12,33	\$ 1.622,62		
Cacorra - fumigadora	día	\$ 5.500,00	5,000	\$ 1.100,00		
Vibrador	hora	\$ 6.800,00	1,000	\$ 6.800,00		
Sub-Total					\$ 9.522,62	
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.		
Concreto de f'c = 3000 psi (210 kg/cm2)	M3	488.584	0,085	41.529,64		
Antisol blanco tipo sika	und	260.900	0,020	5.218,00		
Plastico Negro 20x30 m, Calibre 3,5	und	119.800	0,020	2.396,00		
Sub-Total					\$ 49.144,00	
III. TRANSPORTES						
Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
				\$ 950,00	\$ -	
Sub-Total					\$ -	
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
AYUDANTE (4)	\$ 173.416,00	1,81	\$ 313.882,96	40,000	\$ 7.847,07	
OFICIAL	\$ 79.687,00	1,75	\$ 139.452,25	40,000	\$ 3.486,31	
Sub-Total					\$ 11.333,38	
Total Costo Directo					\$ 70.000,00	
V. COSTOS INDIRECTOS						
Descripción			Porcentaje	Valor Total		
ADMINISTRACION			25,00%	\$ 17.500,00		
UTILIDAD			5%	\$ 3.500,00		
Sub-Total					\$ 21.000,00	
Precio unitario total aproximado al peso					\$ 91.000,00	