

REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE BELLO Secretaría de Educación		ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
PROYECTO : ADECUACIÓN DE ESPACIO Y CONSTRUCCIÓN DE LA COCINA ESCOLAR EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION LICEO ANTIOQUEÑO						
Construccion de cuneta trapezoidal en concreto con refuerzo según detalle anexo. Concreto f'c=21 Mpa, h=0,40 m				ESPECIFICACION: NTC		
				ITEM: 12		
				UNIDAD: ml		
				CANTIDAD:		
I. EQUIPO						
Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta Menor		dia	\$ 20.000,00	7,96	\$ 2.511,71	
Vibrador concretos		hora	\$ 6.800,00	5,000	\$ 1.360,00	
Sub-Total					\$ 3.871,71	
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción		Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Concreto f'c= 21 Mpa		m3	488.584	0,130	63.515,92	
Acero de refuerzo		kg	4.132	5,240	21.651,68	
Formaleta - Canal		m2	5.250	1,100	5.775,00	
					0,00	
					0,00	
Sub-Total					\$ 90.943,00	
III. TRANSPORTES						
Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
				\$ 950,00		
Sub-Total					\$ -	
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
AYUDANTE (4)	\$ 173.416,00	1,81	\$ 313.882,96	18,000	\$ 17.437,94	
OFICIAL	\$ 79.687,00	1,75	\$ 139.452,25	18,000	\$ 7.747,35	
Sub-Total					\$ 25.185,29	
Total Costo Directo					\$ 120.000,00	
V. COSTOS INDIRECTOS						
Descripción			Porcentaje	Valor Total		
ADMINISTRACION			25,00%	\$ 30.000,00		
UTILIDAD			5%	\$ 6.000,00		
Sub-Total					\$ 36.000,00	
Precio unitario total aproximado al peso					\$ 156.000,00	