

REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE BELLO Secretaría de Educación		ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
PROYECTO : ADECUACIÓN DE ESPACIO Y CONSTRUCCIÓN DE LA COCINA ESCOLAR EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION LICEO ANTIOQUEÑO					
Construcción de Muro en mampostería en adobe Tolete de 10x20x40cm.				ESPECIFICACION:	NTC
				ITEM:	13
				UNIDAD:	m2
				CANTIDAD:	
I. EQUIPO					
Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.
Herramienta Menor		dia	\$ 20.000,00	10,95	\$ 1.826,49
Sub-Total					\$ 1.826,49
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción		Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.
Adobe Tolete de 10x20x40 - 6 huecos		und	1.800	11,500	20.700,00
Mortero de Pega, mortero 1:4		m3	406.522	0,030	12.195,66
					0,00
					0,00
					0,00
Sub-Total					\$ 32.895,66
III. TRANSPORTES					
Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.
Interno				\$ 950,00	\$ 2.500,00
Sub-Total					\$ 2.500,00
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.
AYUDANTE (4)	\$ 173.416,00	1,81	\$ 313.882,96	25,500	\$ 12.309,14
OFICIAL	\$ 79.687,00	1,75	\$ 139.452,25	25,500	\$ 5.468,72
Sub-Total					\$ 17.777,85
Total Costo Directo					\$ 55.000,00
V. COSTOS INDIRECTOS					
Descripción			Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION			25,00%	\$ 14.966,00	
UTILIDAD			5%	\$ 2.993,00	
Sub-Total					\$ 17.959,00
Precio unitario total aproximado al peso					\$ 77.822,00