

REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE BELLO Secretaria de Educación		ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
PROYECTO : ADECUACIÓN DE ESPACIO Y CONSTRUCCIÓN DE LA COCINA ESCOLAR EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION LICEO ANTIOQUEÑO						
Revoque y/o pañete para muros interiores, incluye filos y dilataciones				ESPECIFICACION: NTC		
				ITEM: 14		
				UNIDAD: m2		
				CANTIDAD:		
I. EQUIPO						
Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta Menor		dia	\$ 20.000,00	18,99	\$ 1.053,46	
Andamio met de tijera 1.50x1.50m, 1 cuerpo (alquiler), Incluye accesorios: Tijeras, Camillas y Ruedas		dia	\$ 1.150,00	1,500	\$ 766,67	
				Sub-Total		\$ 1.820,13
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción		Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Mortero 1:4		m3	400.000	0,025	10.000,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
				Sub-Total		\$ 10.000,00
III. TRANSPORTES						
Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Interno				\$ 950,00	\$ 1.250,00	
				Sub-Total		\$ 1.250,00
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
AYUDANTE (4)	\$ 173.416,00	1,81	\$ 313.882,96	38,000	\$ 8.260,08	
OFICIAL	\$ 79.687,00	1,75	\$ 139.452,25	38,000	\$ 3.669,80	
				Sub-Total		\$ 11.929,87
				Total Costo Directo		\$ 25.000,00
V. COSTOS INDIRECTOS						
Descripción			Porcentaje	Valor Total		
ADMINISTRACION			25,00%	\$ 6.250,00		
UTILIDAD			5%	\$ 1.250,00		
				Sub-Total		\$ 7.500,00
				Precio unitario total aproximado al peso		\$ 32.500,00