

REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE BELLO Secretaría de Educación		ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
PROYECTO : ADECUACIÓN DE ESPACIO Y CONSTRUCCIÓN DE LA COCINA ESCOLAR EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION LICEO ANTIOQUEÑO						
Enchape de paredes en baldosa de ceramica, en baldosin tipo alfa o ceramica 25x3cm5. Incluye pegacor, remate en varilla de PVC intermatex acolillado .				ESPECIFICACION: NTC		
				ITEM: 18		
				UNIDAD: M2		
				CANTIDAD:		
I. EQUIPO						
Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta Menor		dia	\$ 20.000,00	15,41	\$ 1.297,52	
Sub-Total					\$ 1.297,52	
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción		Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Ceramica - Pared Roma verde 25x35cm		m2	29.700	1,050	31.185,00	
Pegacor ceramico tipo corona o similar - 40 kg		und	69.900	0,100	6.990,00	
Varilla de dilatacion PVC 4 mm.		ml	3.200	0,600	1.920,00	
Boquilla concolor		kg	17.200	0,200	3.440,00	
Cruceta plastica 2 mm		und	32	12,000	384,00	
Estopa		kg	18.900	0,20	3.780,00	
Sub-Total					\$ 47.699,00	
III. TRANSPORTES						
Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Interno				\$ 950,00	\$ 2.500,00	
Sub-Total					\$ 2.500,00	
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
AYUDANTE (4)	\$ 173.416,00	1,81	\$ 313.882,96	24,500	\$ 12.811,55	
OFICIAL	\$ 79.687,00	1,75	\$ 139.452,25	24,500	\$ 5.691,93	
Sub-Total					\$ 18.503,48	
Total Costo Directo					\$ 70.000,00	
V. COSTOS INDIRECTOS						
Descripción			Porcentaje	Valor Total		
ADMINISTRACION			25,00%	\$ 17.500,00		
UTILIDAD			5%	\$ 3.500,00		
Sub-Total					\$ 21.000,00	
Precio unitario total aproximado al peso					\$ 91.000,00	