

REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE BELLO Secretaria de Educación		ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
PROYECTO : ADECUACIÓN DE ESPACIO Y CONSTRUCCIÓN DE LA COCINA ESCOLAR EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION LICEO ANTIOQUEÑO						
Demolición de Muros, incluye transporte y disposición final de materiales sobrante en zonas de deposito				ESPECIFICACION:	NTC	
				ITEM:	2	
				UNIDAD:	m2	
				CANTIDAD:		
I. EQUIPO						
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
Herramienta Menor	dia	\$ 20.000,00	7,96	\$ 2.513,91		
Sub-Total				\$	2.513,91	
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.		
Derecho de botadero	M3	7.540	0,450	3.393,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
Sub-Total				\$	3.393,00	
III. TRANSPORTES						
Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Sobrante demolicion	0,450	5,0	2,3	\$ 950,00	\$ 2.137,50	
Sub-Total				\$	2.138,00	
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
AYUDANTE (2)	\$ 86.708,00	1,81	\$ 156.941,48	13,500	\$ 11.625,29	
OFICIAL	\$ 79.687,00	1,75	\$ 139.452,25	13,500	\$ 10.329,80	
Sub-Total				\$	21.955,09	
Total Costo Directo				\$	30.000,00	
V. COSTOS INDIRECTOS						
Descripción			Porcentaje	Valor Total		
ADMINISTRACION			25,00%	\$ 7.500,00		
UTILIDAD			5%	\$ 1.500,00		
Sub-Total				\$	9.000,00	
Precio unitario total aproximado al peso				\$	39.000,00	