

REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE BELLO Secretaría de Educación		ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
PROYECTO : ADECUACIÓN DE ESPACIO Y CONSTRUCCIÓN DE LA COCINA ESCOLAR EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION LICEO ANTIOQUEÑO						
Construcción de salidas gas en tubería Pe a Pe; incluye accesorios (considerada de la Yee al aparato). De L = 1,50/2,00 m.				ESPECIFICACION: NTC		
				ITEM: 23		
				UNIDAD: und		
				CANTIDAD:		
I. EQUIPO						
Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta Menor		dia	\$ 20.000,00	12,14	\$ 1.647,00	
Sub-Total					\$ 1.647,00	
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción		Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Tuberia Pe a Pe		m	7.100	1,750	12.425,00	
Union Tuberia Pe a Pe		un	10.900	1,000	10.900,00	
Estopa		kg	18.900	0,10	1.890,00	
Sub-Total					\$ 25.215,00	
III. TRANSPORTES						
Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Interno				\$ 950,00	\$ 2.500,00	
Sub-Total					\$ 2.500,00	
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
AYUDANTE (1)	\$ 43.354,00	1,81	\$ 78.470,74	8,500	\$ 9.231,85	
OFICIAL (1)	\$ 79.687,00	1,75	\$ 139.452,25	8,500	\$ 16.406,15	
Sub-Total					\$ 25.638,00	
Total Costo Directo					\$ 55.000,00	
V. COSTOS INDIRECTOS						
Descripción			Porcentaje	Valor Total		
ADMINISTRACION			25,00%	\$ 13.750,00		
UTILIDAD			5,00%	\$ 2.750,00		
Sub-Total					\$ 16.500,00	
Precio unitario total aproximado al peso					\$ 71.500,00	