

REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE BELLO Secretaria de Educación		ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
PROYECTO : ADECUACIÓN DE ESPACIO Y CONSTRUCCIÓN DE LA COCINA ESCOLAR EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION LICEO ANTIOQUEÑO						
Suministro e instalacion de Puerta metalica en Lámina cold rolled 0,90x2,1m Blanco Galvanizada de 6 paneles, Calibre 22. Incluye marco, cerradura, bisagras y pintura electroestática (color blanco).				ESPECIFICACION:		NTC
				ITEM:		26
				UNIDAD:		und
				CANTIDAD:		
I. EQUIPO						
Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta Menor		dia	\$ 20.000,00	4,28	\$ 4.673,41	
Sub-Total					\$ 4.673,41	
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción		Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Puerta en lamina cold rolled 0,90x2,1		ml	699.900	1,000	699.900,00	
Mortero 1:4		m3	406.522	0,020	8.130,44	
Sub-Total					\$ 708.030,44	
III. TRANSPORTES						
Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Interno				\$ 950,00	\$ 5,00	
Sub-Total					\$ 5,00	
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
AYUDANTE (2)	\$ 86.708,00	1,81	\$ 156.941,48	4,100	\$ 38.278,41	
OFICIAL (1)	\$ 79.687,00	1,75	\$ 139.452,25	4,100	\$ 34.012,74	
Sub-Total					\$ 72.291,15	
Total Costo Directo					\$ 785.000,00	
V. COSTOS INDIRECTOS						
Descripción			Porcentaje	Valor Total		
ADMINISTRACION			25,00%	\$ 196.250,00		
UTILIDAD			5,00%	\$ 39.250,00		
Sub-Total					\$ 235.500,00	
Precio unitario total aproximado al peso					\$ 1.020.500,00	