

REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE BELLO Secretaria de Educación		ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
PROYECTO : ADECUACIÓN DE ESPACIO Y CONSTRUCCIÓN DE LA COCINA ESCOLAR EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION LICEO ANTIOQUEÑO						
Desmonte de Puertas con marco. Incluye Cargue y botada de escombros y/o sobrantes en zonas de deposito				ESPECIFICACION:	NTC	
				ITEM:	3	
				UNIDAD:	un	
				CANTIDAD:		
I. EQUIPO						
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
Herramienta Menor	dia	\$ 20.000,00	3,72	\$ 5.371,07		
Sub-Total				\$	5.371,07	
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.		
Derecho de botadero	m3	7.540	0,450	3.393,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
Sub-Total				\$	3.393,00	
III. TRANSPORTES						
Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Material sobrante desmonte	0,450	5,0	2,3	\$ 950,00	\$ 2.137,50	
Sub-Total				\$	2.137,50	
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
AYUDANTE (2)	\$ 86.708,00	1,81	\$ 156.941,48	4,000	\$ 39.235,37	
OFICIAL	\$ 79.687,00	1,75	\$ 139.452,25	4,000	\$ 34.863,06	
Sub-Total				\$	74.098,43	
Total Costo Directo				\$	85.000,00	
V. COSTOS INDIRECTOS						
Descripción			Porcentaje	Valor Total		
ADMINISTRACION			25,00%	\$ 21.250,00		
UTILIDAD			5%	\$ 4.250,00		
Sub-Total				\$	25.500,00	
Precio unitario total aproximado al peso				\$	110.500,00	