

REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE BELLO Secretaria de Educación		ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
PROYECTO : ADECUACIÓN DE ESPACIO Y CONSTRUCCIÓN DE LA COCINA ESCOLAR EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION LICEO ANTIOQUEÑO						
Suministro e instalacion de Tuberia PVC-S d=2"					ESPECIFICACION:	NTC
					ITEM:	30
					UNIDAD:	und
					CANTIDAD:	
I. EQUIPO						
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
Herramienta Menor	día	\$ 20.000,00	37,84	\$ 528,56		
Sub-Total					\$ 528,56	
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.		
Tuberia PVC-S d= 2" - Pavco o equivalente.	m	7.984	1,020	8.143,68		
Codo PVC-S 90° CxC d= 2" - Pavco o equivalente.	un	3.387	0,150	508,05		
Codo PVC-S 45° CxC d= 2" - Pavco o equivalente.	un	4.055	0,150	608,25		
Soldadura PVC liquida (1/4) - Pavco o equivalente -	un	61.900	0,010	619,00		
Limpiador Removedor PVC x 1/4 de galon.	un	28.900	0,010	289,00		
Estopa	kg	18.900	0,05	945,00		
Sub-Total					\$ 11.112,98	
III. TRANSPORTES						
Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Interno				\$ 950,00	\$ 2.000,00	
Sub-Total					\$ 2.000,00	
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
AYUDANTE (1)	\$ 43.354,00	1,81	\$ 78.470,74	50,000	\$ 1.569,41	
OFICIAL (1)	\$ 79.687,00	1,75	\$ 139.452,25	50,000	\$ 2.789,05	
Sub-Total					\$ 4.358,46	
Total Costo Directo					\$ 18.000,00	
V. COSTOS INDIRECTOS						
Descripción				Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION				25,00%	\$ 4.500,00	
UTILIDAD				5,00%	\$ 900,00	
Sub-Total					\$ 5.400,00	
Precio unitario total aproximado al peso					\$ 23.400,00	