

REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE BELLO Secretaria de Educación		ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
PROYECTO : ADECUACIÓN DE ESPACIO Y CONSTRUCCIÓN DE LA COCINA ESCOLAR EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION LICEO ANTIOQUEÑO						
Suministro e instalacion de Tuberia PVC-S d=3"				ESPECIFICACION:	NTC	
				ITEM:	31	
				UNIDAD:	und	
				CANTIDAD:		
I. EQUIPO						
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
Herramienta Menor	día	\$ 20.000,00	39,33	\$ 508,52		
Sub-Total					\$ 508,52	
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.		
Tuberia PVC-S d= 3" - Pavco o equivalente.	m	12.317	1,020	12.563,34		
Codo PVC-S 90° CxC d= 3" - Pavco o equivalente.	un	7.845	0,150	1.176,75		
Codo PVC-S 45° CxC d= 3" - Pavco o equivalente.	un	8.714	0,150	1.307,10		
Soldadura PVC liquida (1/4) - Pavco o equivalente -	un	61.900	0,012	742,80		
Limpiador Removedor PVC x 1/4 de galon.	un	28.900	0,012	346,80		
Estopa	kg	18.900	0,055	1.039,50		
Sub-Total					\$ 17.176,29	
III. TRANSPORTES						
Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Interno				\$ 950,00	\$ 2.000,00	
Sub-Total					\$ 2.000,00	
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
AYUDANTE (1)	\$ 43.354,00	1,81	\$ 78.470,74	41,000	\$ 1.913,92	
OFICIAL (1)	\$ 79.687,00	1,75	\$ 139.452,25	41,000	\$ 3.401,27	
Sub-Total					\$ 5.315,19	
Total Costo Directo					\$ 25.000,00	
V. COSTOS INDIRECTOS						
Descripción			Porcentaje	Valor Total		
ADMINISTRACION			25,00%	\$ 6.250,00		
UTILIDAD			5,00%	\$ 1.250,00		
Sub-Total					\$ 7.500,00	
Precio unitario total aproximado al peso					\$ 32.500,00	