

REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE BELLO Secretaria de Educación		ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
PROYECTO ADECUACIÓN DE ESPACIO Y CONSTRUCCIÓN DE LA COCINA ESCOLAR EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION LICEO ANTIOQUEÑO						
Conexión Bajante de Aguas Lluvias				ESPECIFICACION:	NTC	
				ITEM:	45	
				UNIDAD:	UND	
				CANTIDAD:	1,00	
I. EQUIPO						
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.		
Herramienta Menor	dia	\$ 7.341,47	0,05	\$ 367,07		
Sub-Total					\$ 367,07	
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.		
Adaptador Sanitario de PVC 4"	und	\$ 10.000	1,000	\$ 10.000		
Soldadura Líquida PVC	und	\$ 50.000	0,010	\$ 500		
Limpiador PVC	und	\$ 55.000	0,010	\$ 550		
Union sanitaria de PVC 4"	und	\$ 6.000	1,00	\$ 6.000		
Sub-Total					\$ 17.050,00	
III. TRANSPORTES						
Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
AYUDANTE (1)	\$ 43.354,00	1,81	\$ 78.470,74	33,699	\$ 2.328,55	
OFICIAL	\$ 93.333,00	1,81	\$ 168.932,73	33,699	\$ 5.012,92	
Sub-Total					\$ 7.341,47	
Total Costo Directo					\$ 24.759,00	
V. COSTOS INDIRECTOS						
Descripción			Porcentaje	Valor Total		
ADMINISTRACION			25,00%	\$ 6.189,75		
UTILIDAD			5,00%	\$ 1.237,95		
Sub-Total					\$ 7.427,70	
Precio unitario total aproximado al peso					\$ 32.186,70	