

REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE BELLO Secretaria de Educación		ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
PROYECTO : ADECUACIÓN DE ESPACIO Y CONSTRUCCIÓN DE LA COCINA ESCOLAR EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION LICEO ANTIOQUEÑO						
Suministro e instalacion de rejilla de plastico de 2"				ESPECIFICACION:		NTC
				ITEM:		47
				UNIDAD:		UND
				CANTIDAD:		
I. EQUIPO						
Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta Menor		dia	\$ 20.000,00	10,00	\$ 2.000,00	
Sub-Total					\$	2.000,00
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción		Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Rejilla plastico 2"		und	\$ 25.000	1,000	\$ 25.000	
Boquilla blanca		kg	\$ 32.200	0,200	\$ 6.440	
Soldadura pvc		galon	\$ 57.900	0,100	\$ 5.790	
Cinta teflon		und	\$ 12.750	0,36	\$ 4.560	
Sub-Total					\$	41.789,89
III. TRANSPORTES						
Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
AYUDANTE (1)	\$ 43.354,00	1,81	\$ 78.470,74	7,000	\$ 11.210,11	
Sub-Total					\$	11.210,11
Total Costo Directo					\$	55.000,00
V. COSTOS INDIRECTOS						
Descripción				Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION				25,00%	\$ 13.750,00	
UTILIDAD				5,00%	\$ 2.750,00	
Sub-Total					\$	16.500,00
Precio unitario total aproximado al peso					\$	71.500,00