

REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE BELLO Secretaria de Educación		ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
PROYECTO : ADECUACIÓN DE ESPACIO Y CONSTRUCCIÓN DE LA COCINA ESCOLAR EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION LICEO ANTIOQUEÑO						
Desmonte, retiro y disposicion de canoa existente				ESPECIFICACION: NTC		
				ITEM: 6		
				UNIDAD: ML		
				CANTIDAD:		
I. EQUIPO						
Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta Menor		dia	\$ 20.000,00	86,21	\$ 232,00	
Andamio met de tijera 1.50x1.50m, 1 cuerpo (alquiler), Incluye accesorios: Tijeras, Camillas y Ruedas		dia	\$ 1.150,00	0,800	\$ 1.437,50	
Sub-Total					\$ 1.669,50	
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción		Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Derecho de zona de deposito		m3	7.540	0,150	1.131,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
Sub-Total					\$ 1.131,00	
III. TRANSPORTES						
Material	Vol-peso o Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Material sobrante	0,150	5,0	0,8	\$ 950,00	\$ 712,50	
Sub-Total					\$ 712,50	
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
AYUDANTE (2)	\$ 86.708,00	1,81	\$ 156.941,48	85,000	\$ 1.846,37	
OFICIAL	\$ 79.687,00	1,75	\$ 139.452,25	85,000	\$ 1.640,61	
Sub-Total					\$ 3.487,00	
Total Costo Directo					\$ 7.000,00	
V. COSTOS INDIRECTOS						
Descripción			Porcentaje	Valor Total		
ADMINISTRACION			25,00%	\$ 1.750,00		
UTILIDAD			5,00%	\$ 350,00		
Sub-Total					\$ 2.100,00	
Precio unitario total aproximado al peso					\$ 9.100,00	