

REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE BELLO Secretaria de Educación		ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
PROYECTO : ADECUACIÓN DE ESPACIO Y CONSTRUCCIÓN DE LA COCINA ESCOLAR EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION LICEO ANTIOQUEÑO						
Demolicion de pisos en baldosa y/o vitrificado y/o gress de cualquier espesor, incluye demolicion de guardaescobas existente, mortero de pega , cargue y botada de escombros en zonas de deposito					ESPECIFICACION: NTC	
					ITEM: 7	
					UNIDAD: M2	
					CANTIDAD:	
I. EQUIPO						
Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta Menor		dia	\$ 20.000,00	10,86	\$ 1.842,25	
Sub-Total					\$ 1.842,25	
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción		Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Derecho de botadero		M3	7.540	0,350	2.639,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
Sub-Total					\$ 2.639,00	
III. TRANSPORTES						
Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Sobrante demolicion	0,350	5,0	1,8	\$ 950,00	\$ 1.662,50	
Sub-Total					\$ 1.663,00	
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
AYUDANTE (2)	\$ 86.708,00	1,81	\$ 156.941,48	25,000	\$ 6.277,66	
OFICIAL	\$ 79.687,00	1,75	\$ 139.452,25	25,000	\$ 5.578,09	
Sub-Total					\$ 11.855,75	
Total Costo Directo					\$ 18.000,00	
V. COSTOS INDIRECTOS						
Descripción				Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION				25,00%	\$ 4.500,00	
UTILIDAD				5,00%	\$ 900,00	
Sub-Total					\$ 5.400,00	
Precio unitario total aproximado al peso					\$ 23.400,00	