ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA	**15**	**2**	**2024**
	(Día)	(Mes)	(Año)

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Conformación de la calzada existente con motoniveladora. Incluye nivelación, compactación, limpieza y reconstrucció**		**m2**	**23750**

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Carrotanque de agua(1000 Galones)		$ 75.000,00	450	$ 166,67
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.		$ 220.000,00	450	$ 488,89
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.		$ 150.000,00	450	$ 333,33
HERRAMIENTA MENOR (%)			1%	0,00
			SUBTOTAL $	$ 988,89

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Agua	lt	3,000	$ 60,00	$ 180,00
			SUBTOTAL $	$ 180,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Oficial	$ 85.000,00	157%	$ 133.450,00	3.600.000,00	$ 0,04
Obrero (2)	$ 90.000,00	157%	$ 141.300,00	3.600.000,00	$ 0,04
				SUBTOTAL $	0,08

TOTAL COSTO DIRECTO $	**1.169,00**

JAIME FABIAN LOPEZ SALAZAR
SECRETARIO DE PLANEACION
MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA