Medellín, 15 de Febrero de 2024.

Señores.
Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia.
COLMAYOR.
FERNANDO GAVIRIA.
auxinfraestructura1@colmayor.edu.co

Referencia: Cotización para el Estudio de mercado.

De acuerdo a su amable solicitud referente al mantenimiento de los sistemas de bombeo, se adjunta la cotización del mantenimiento de los equipos nombrados a continuación:

ESPECIFICACIONES MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE BOMBEO Y RCI - CAMPUS INSTITUCIONAL						
ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	V/ UNITATIOR	IVA 19%	V/ TOTAL
1	Equipo de presión Bloque académico: compuesto por dos (2) motobombas marca IHM modelo 20A-6TW, con motor trifásico de 6.0HP, un tanque hidroacumulador de 500 litros y sus respectivos controles eléctricos.	UNIDAD	1	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500
2	Equipo de R.C.I. Bloque académico: Compuesto por una (1) motobomba marca IHM modelo 20H-7.5TW, con motor trifásico de 7.5HP, tanque hidroacumulador de 100 litros y sus respectivos controles eléctricos.	UNIDAD	1	$ 650.000	$ 123.500	$ 773.500
3	Equipo de presión Edificio de Bienestar: Compuesto por dos (2) motobombas marca Barnes Referencia AMW A2O020W1, capacidad 6HP, Tanque hidroacumulador de 500 litros.	UNIDAD	1	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500
4	Equipo de R.C.I. Edificio de Bienestar: compuesto por dos (2) motobombas marca AC FIRE PUMP de 30 HP Volts 240 / Presure 500PSI / Hertz 60 / Control Circuit Volt 120/ PHASE 3 / ENCL. TYPE 2 (UL). y la segunda motobomba BALDOR RELIANCE de 1,5HP.	UNIDAD	1	$ 750.000	$ 142.500	$ 892.500
5	Equipo R.C.I. Bloque Patrimonial: compuesto por dos (2) motobombas con motor trifásico de 3.0HP y 60HP, tanque hidro acumulador de 300 litros y su respectivo control eléctrico. (UL)	UNIDAD	1	$ 750.000	$ 142.500	$ 892.500

6	Equipo de presión Bloque Patrimonial: Compuesto por dos (2) motobombas centrifuga horizontal, marca WEG, modelo IB.1.1/2-5-2 Construcción en hierro. Acople directo a motor trifásico de 5HP 220/440 VCA., Tanque hidroacumulador con membrana, capacidad de 100 litros, precarga de aire 40PSI., Tablero de control y arranque por variador de velocidad, alterna y adiciona, incluye interruptores, contactores, transductor de presión, cableado, canalizado, luces y planos. RETIE	UNIDAD	1	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500
7	Bolsa de repuestos	GLOBAL	1	$ 4.210.000	$ 799.900	$ 5.009.900
				VALOR TOTAL		$ 9.174.900

EMPRESA: ORIENTAR CONSULTORES SAS.	**LOGO:**
NIT: 901099024-0	
CONTACTO: PEDRO ALEXANDER RIVEROS ROJAS	
NUMERO DE TELEFONO: 3203164600	
EMAIL: orientarconsultoresas@gmail.com	
FECHA: 15/02/2024	

Atentamente:

FIRMA:

PEDRO ALEXANDER RIVEROS ROJAS.
CEDULA DE CIUDADANÍA: 88.219.115
REPRESENTANTE LEGAL ORIENTAR CONSULTORES.