

“

PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DEL ASCENSOR UBICADO EN LA SEDE ESTACIÓN I DE LA UNIAJC”

ANEXO No 1 - PROPUESTA ECONOMICA
DEBE CONTENER:

Las especificaciones técnicas mínimas de los bienes objeto del contrato, serán las siguientes:

ÍTEM	ACTIVIDAD	VALOR UND SIN IVA	VALOR UNITARIO IVA INCL.	MESES	TOTAL
1	Mantenimiento Mensual	$ 546.218	$ 650.000	10	$ 6.500.000
2	Manteniendo Correctivo	$ 16.487.815	$ 19.620.500	1	$ 19.620.500
	IMPREVISTOS				**$ 4.500.000**
	TOTAL IVA INCLUIDO Y DEMAS GASTOS Y EROGACIONES				**$ 30.620.500**

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA CUMPLIR NORMA NTC 5926-1					
DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO	**L**	**G**	**MG**	**OBSERVACIONES**	**ACTIVIDAD**
No existe o no funciona el intercomunicador.		X		No es autónomo.	linstalar intercomunicador nuevo, consta de: instalacion de intercomunicador consta de una fuente 110 voltios ac a 12 vol dc, un citofono
Equipo de alarma no es autónomo (es decir sin batería), inaudible o no funciona.		X		No es autónoma.	Instalar intercomunicador nuevo que cumplir para la certificación

El ascensor no cumple la verificación de la prueba de funcionamiento del limitador de velocidad. descrito en el anexo C, numeral C.1.			X	Técnico no permite realización de prueba de accionamiento limitador.	Se debe realizar todas la adecuaciones para que el ascensor cumpla con la norma vigente cumpla con la certificación
El ascensor no cumple la verificación de la prueba de funcionamiento del paracaídas, descrito en el anexo C, numeral C.2.			X	No se realiza prueba del funcionamiento del paracaídas	
Instalaciones o elementos en pozo o sala de máquinas ajenas a las propias del ascensor (gas, aire acondicionado, acueducto, telecomunicaciones, acometidas hidráulicas o eléctricas, etc.)			X	Se evidencian instalaciones ajenas en el foso del ascensor	
Falta protección que impida la salida de cables de tracción y/o cables de compensación.	X			No existe sistema guarda cables en poleas (tracción y/o deflectora).	Suministro e instalación del sistema de protección
Para ascensores sin variador de velocidad en el motor principal, falta detector de inversión o ausencia de fase.	X			No existe sensor de protección de fases.	Suministro e instalación de sensor de protección de fases
No existe inscripción de acceso prohibido.	X			No existe inscripción de acceso prohibido.	Suministro e instalación avisos

El alumbrado no existe, no funciona o es inferior a 200 luxes a nivel del suelo en el cuarto de máquinas o de 100 luxes en el cuarto de poleas.		X		Iluminación de cuarto de máquinas se encuentra en: 105 Lux	Suministro e instalación de luminarias, deben cumplir norma de certificación
Cables con aislamiento deteriorado y/o conductores expuestos.		X		Se evidencian conductores expuestos en cuarto de maquinas.	Arreglo de conductores expuestos en cuarto de maquinas.
Mezcla de diferentes tipos de amarres en los cables de tracción en el mismo punto, en cabina y/o en contrapeso. NOTA Se considera aceptable, tener un tipo de amarre para la cabina y otro distinto para el contrapeso.		X		Se evidencian diferentes tipos de amarre en terminales de contrapeso	Corregir el tipo de de amarre de los cables de tracción y cabina
No existe o no funcionan los dispositivos de final de carrera.			X	No funcionan los finales de carrera.	Suministro e instalación de los dispositivos de final de carrera
Cable del limitador deteriorado.			X	Se evidencia cable del limitador deteriorado	Suministro e instalación de cable limitador
Cables del limitador inferior a 6 mm de diámetro.		X		Diámetro de cable de limitador: 5.3	Suministro e instalación de cable limitador inferior de 6mm de diámetro
Cables con alambres rotos superior a 2 hilos en un metro en el mismo torón.		X		Cable del limitador en mal estado le falta un torón.	Suministro e instalación de cable limitador

IMPORTANTE: El valor total de la propuesta se entenderá como la sumatoria de la resultante del precio unitario por el número de unidades requeridas, el cual debe incluir todos los costos en que incurra el proveedor, incluido el IVA, impuestos, timbres y similares.



“

PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DEL ASCENSOR UBICADO EN LA SEDE ESTACIÓN I DE LA UNIAJC”

Señor proponente recuerde que el NO diligenciamiento de este anexo como se solicita será causal de rechazo tal como se expresa en el Capítulo III numeral 3.10 de esta invitación.

NOTA: Por favor colocar los valores en números enteros, sin centavos ni decimales.

El valor total de la propuesta es de: **TREINTE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS PESOS** ($ **30.620.500**) este valor incluye IVA y demás gastos.

Nombre **JAIRO EFRAIN BECERRA PORTOCARRERO**
Representante Legal
C.C. N° **12915232**